



Bedaio auzoa

Tolosatik bereiztu eta Amezketara eransteko prozesua

JUSTIFIKAZIO-TXOSTENA

2026ko iraila

Siadeco^x
ikerketa aplikatua

Berio pasealekua 11, 20018 Donostia

943 31 00 34

siadeco@siadeco.eus



Siadeco^x
ikerketa aplikatua

Aurkibidea

Sarrera	3.
1. Aurrekariak	7.
1.1. Marko juridikoa	7.
1.2. Aurrekari historikoak	13.
1.3. Artubi Kultur Elkartea eta auzo-antolaketa	18.
2. Egitasmoak ekar litzakeen onurak	22.
2.1. Tolosako Udalarekiko harremanak eta administrazioarekiko harremanak oro har	22.
2.2. Amezketarekiko harremanak eta Bedaio Amezketara eranstek ekar litzakeen onurak	26.
2.3. Bedaioren beharrak eta hobetu litezkeen zerbitzu eta egoerak	29.
3. Kokapena eta lurralde-mugaketa	40.
3.1. Kokapena eta azalera	40.
3.2. Bedaioren udalerrri-aldaketaren ondorioak	41.
3.3. Lurralde mugaketa	41.
4. Hirigintza planeamenduaren trantsizioa	59.
5. Biztanleria eta karakterizazio soziodemografikoa	61.
5.1. Biztanleriaren bilakaera	61.
5.2. Biztanleria-dentsitatea	63.
5.3. Biztanleria adinaren era jaioterriaren arabera	64.
5.4. Euskararen ezagutza eta erabilera	66.
5.5. Ikasketa-maila	68.
5.6. Jarduerarekiko harremana	69.
5.7. Enplegua	71.
5.8. Etxebizitza	74.
6. Bedaioko herri-ondasunak	77.
7. Bideragarritasun ekonomikoaren azterketa	90.
7.1. Bedaioko udal zerbitzuen identifikazioa eta balorazio ekonomikoa	92.
7.2. Bedaio auzoari dagozkion Tolosako Udalaren aurrekontuetako sarrerak	121.
7.3. Bedaio Amezketako auzo izatearen eragina Tolosako Udalaren aurrekontuetan	123.
7.4. Bedaioko ohiko udal zerbitzuen balorazio ekonomikoa Amezketako Udalaren ikuspegitik (A blokea)	124.
7.5. Aldian behingo herri lan eta inbertsioen balorazio ekonomikoa, (B blokea), Amezketako Udalaren ikuspegitik	135.
7.6. Amezketako Udalaren sarrera-aurrekontuen azterketa	140.
7.7. Amezketako Udalaren bideragarritasun ekonomikoa	142.
7.8. Bideragarritasun ekonomikorako azterketaren ondorioak	143.
8. Zuzenbide eta ekonomia baldintzak	144.
9. Azken ondorioak	146.
10. Eranskinak	152.

Sarrera

Bedaio, Tolosa udalerriari dagokion 12,1 Km²-ko azalera duen landa-auzo bat da. Tolosako udalerriari dagokion arren ez dauka inongo muga geografikorik Tolosa hiriarekin. Bedaioren posta kodea, Altzok, Amezketa, Ugartek eta Ergoienak dutena da: 20268. Tolosarena, berriz, 20400.

Tolosa erdigunetik 17 km-ra, Aralar Natur Parkearen sarreretako batean kokatua dago Bedaioko auzogunea (eliza, frontoia, auzo elkarte, taberna bat eta baserri batzuek osatua). Gainontzeko baserriak inguruko lurretan sakabanatuta daude.



Iturria: <https://www.gipuzkoanatura.eus/>

Landa-eremuan kokatuta dagoen auzoa da Bedaio, Tolosako hirigunearekin zerikusirik ez duena. Ez hirigintza aldetik, ezta arlo ekonomikoan, sozialean eta eguneroko bizi-ohiturei dagokienean ere. Alde horretatik, bere mugakide diren herriei antzekotasun handiagoa duela esan daiteke: Amezketa, Alegia, Altzo, Lizartza, Gaztelu, eta Azkarate (Araitz bailara, Nafarroa).

Bedaioren kokapen geografiko bereziak, Tolosako hirigunetik urrun eta landa-eremuan egoteak, udal-zerbitzuen antolaketari eta azpiegituren hedapenari lotutako baldintzatzaile objektiboak sortzen ditu —herri-bideen mantentze-beharrak dira horren adibide—. Testuinguru horretan ulertu behar da bedaiotarrek adierazten duten administrazioarekiko urruntasun-sentsazioa, auzoaren landa-izaerari eta kokapenari lotua, nahiz eta Tolosako Udalak landa-auzoei zuzendutako jarduerak eta ekimenak garatu izan dituen.

Horren aurrean, indarreko araudiak udal-barrutia aldatzeko aukera aurreikusten du. Zehazki, **martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauaren 5.1.c) artikulua udal-barrutiak aldatzeko aukeren artean jasotzen du udalerri bateko lurralde-zati bat hartatik bereiztea eta beste udalerri bati eranstea**. Aukera horrek ematen dio lege-estaldura Bedaio Tolosako udalerritik bereizi eta Amezketako udalerriari eransteko proposamenari.

Udalerri aldaketarena Bedaioko auzotarrek urteetan adierazitako nahia da. Haien ikuspegitik, Amezketara eranstea da auzoaren kokapen geografikoarekin, landa-izaerarekin eta eguneroko harreman funtzionaltara hobekien egokitzen den aukera, eta udal-zerbitzuen antolaketa hobetzeko, auzoaren beharrei gertutasun handiagoz erantzuteko eta etorkizuneko garapen iraunkor eta integralerako baldintza egokiagoak sortzeko aukera emango luke.

Proposamena bat dator, era berean, 2/2003 Foru Arauak udal-barrutien aldaketetarako ezartzen dituen helburuekin:

- (a) Udal eskumeneko zerbitzugintza hobetzea.
- (b) Prozesuok eragiten dieten udalen kudeaketa ahalmena handitzea.
- (c) Udal barrutiak errealitate fisikoetara, demografikoetara eta hirigintzakoetara egokitzea, udalerriaren mapa arrazoizko lurralde antolaketa batean oinarritu eta taxu dadin.

2/2003 Foru Arauak, II Atalburuan eta 5.artikuluari, udal barrutiak nola alda daitezkeen azaltzen du:

“1. Udal barrutiak honela alda daitezke:

- (a) Mugakide diren bi udalerrik edo gehiagok bateginez eta udalerri berria eratuz.*
- (b) Udalerri bat edo gehiago beste bati edo batzuei atxikiz, udalerri berririk sortu gabe.*
- (c) Udalerri bateko edo batzuetako lurralde zati bat hartatik edo haietatik bereiziz eta beste bati edo batzuei erantsiz.*
- (d) Udalerri bateko edo batzuetako lurralde zati bat hartatik edo haietatik bereiziz eta udalerri berria eratuz”*

(c) atalarekin bat egingo luke txosten honetan landu den kasuak: Bedaio auzoa Tolosa udalerritik bereiztu eta Amezketara udalerrira eranstea, hain zuzen ere.

Dokumentu hau **Bedaio Tolosako udalerritik bereizi eta Amezketako udalerriari eransteako udal-barrutiaren aldaketaren justifikazio-txostena** da. Proposatutako udalerrri-aldaketaren arrazoiak eta bideragarritasuna justifikatzen ditu; horretarako, martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauak udal-barrutiak aldatzeko ezartzen dituen baldintzak betetzen direla aztertu eta egiaztatzen du.

Zehazki, txostenak aldaketaren lurralde-, demografia-, gizarte-, administrazio-, zerbitzu- eta ekonomia-oinarriak aztertzen ditu, eta Bedaio Tolosatik bereizi eta Amezketari eransteak **Tolosako eta Amezketako udalen kaudimen ekonomikoa eta udal-eskumenak betetzeko gaitasuna bermatzen dituela, Bedaioko biztanleei ematen zaizkien udal-zerbitzuen antolaketa eta kalitatea hobetzeko baldintzak sortzen dituela eta aldaketak ukitutako bi udalerrien interes orokorreki kalterik eragiten ez diela** justifikatzen du.

Era berean, txostenak **2/2003 Foru Arauak udal-barrutiaren aldaketa gauzatzeko ezartzen dituen baldintzak eta 11. artikulua espedienterako eskatzen dituen agiri eta edukiak betetzen direla egiaztatzeko oinarria** jasotzen du. Horretarako, txostenean honako alderdi hauek aztertzen eta justifikatzen dira:

- **Udal-barrutiaren aldaketaren lege-egokitasuna eta haren arrazoiak:** Bedaio Tolosako udalerritik bereizi eta Amezketako udalerriari eransteako proposamena 2/2003 Foru Arauaren 5.1.c) artikuluan aurreikusitako udal-barrutiaren aldaketa motarekin bat datorrela, eta 6. artikulua mota horretako aldaketetarako ezartzen dituen arrazoiak betetzen direla.
- **Lurralde-baldintzak eta muga berriak:** Bedaio eta Amezketa mugakide direla eta aldaketaren ondorioz Tolosako eta Amezketako udal-barrutiek izango dituzten muga berriak zehaztea, dagokion dokumentazio kartografikoaren bidez.
- **Udal-barrutiaren aldaketaren ondoriozko alderdi administratiboak:** aldaketa modu ordenatuan eta zerbitzu publikoen jarraitutasuna bermatuz gauzatzeko beharrezkoak diren alderdiak jaso dira, besteak beste, Bedaiori aplikatu beharreko hirigintza-planeamenduaren trantsizio-araubidea.
- **Udal-zerbitzuen jarraitutasuna eta hobekuntza:** Bedaion gaur egun ematen diren udal-zerbitzuen jarraitutasuna bermatuta geratuko dela eta Amezketara eransteak zerbitzu horien antolaketa eta kalitatea hobetzeko baldintzak sortzen dituela.
- **Tolosako Udalaren egoera aldaketaren ondoren:** Bedaio bereizteak ez diola Tolosako udalerriari udal-eskumenak betetzeko beharrezko gaitasun ekonomiko, administratibo eta territorialik kentzen, eta udalerriaren bideragarritasuna eta zerbitzuak emateko gaitasuna bermatuta geratzen direla.
- **Tolosako eta Amezketako udalen kaudimen eta baliabide ekonomikoak:** udal-barrutiaren aldaketak ez duela bi udalen kaudimen ekonomikoa arriskuan jartzen eta biek udal-eskumenak betetzeko behar dituzten baliabideak izango dituztela.
- **Bi udalerrien interes orokorreko bateragarritasuna:** aldaketak Bedaioren behar eta interesei erantzuteaz gain, ez diela kalterik eragiten Tolosako eta Amezketako udalerrien interes orokorreki, ez ikuspegi ekonomikotik, ez administrazio- eta zerbitzu-antolaketa-ikuspegitik, ezta udal bakoitzak bere eskumenak betetzeko duen gaitasunaren ikuspegitik ere.

- **Ondasun, eskubide, obligazio, zor eta betebeharren tratamendua:** udal-barrutiaren zati bat bereizteak dakarren ondare- eta ekonomia-berrantolaketari erantzuteko proposatutako zuzenbide- eta ekonomia-baldintzak jasotzea, bereziki Bedaioko udal-ondasunen titulartasunari eta egon daitezkeen zor, kreditu, eskubide eta obligazioei dagokienez.



1. Aurrekariak

1.1. Marko juridikoa

Bedaio auzoa Tolosatik bereiztu eta Amezketara eranstea ahalbidetzen duen eta prozedura hori arautzen duen marko juridikoa aztertzerakoan, nagusiki, autonomia mailako legeria—2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena— eta foru-araubidea—Gipuzkoako Udal Barrutiak Erregulatzeko Martxoaren 17ko 2/2003 Foru Araua eta abenduaren 22ko 5/2025 Foru Araua (2/2003koaren zenbait aldaketa onesten dituen) — hartu behar ditugu kontuan.

Udalerri bateko edo batzuetako lurralde zati bat hartatik edo haietatik bereiziz eta beste bati edo batzuei erantsiz udal barrutiak alda daitezkeela jasotzen du Gipuzkoako Udal Barrutiak Erregulatzeko Martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauak, I Idazpuruaren II. atalburuan. III. atalburuan, horretarako jarraitu beharreko prozedura azaltzen da. IV. ean, udal barrutiak aldatzeko espedienteak jaso beharreko edukia.

I IDAZPURUA UDAL BARRUTIAK

I ATALBURUA XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Udal barrutiak zer diren.

Udal barrutia udalak bere eskumenean duen lurraldea da. Lurraldea etenik gabea izango da baina, salbuespenez, foru arau hau indarrean sartzen denean dauden barrendegiak edo etendurazko egoerak mantendu ahal izango dira.

2. artikulua. Xedea.

1. Gipuzkoan udalerriak sortzeko eta ezabatzeko, edota udal barrutiak aldatzeko, foru arau honetan eta hau garatzeko erregelamenduzko xedapenetan agindutakoa bete beharko da.

2. Aurreko zenbakian aipatu diren prozesuetan izan beharreko xedeak honako hauek dira:

- a) Udal eskumeneko zerbitzugintza hobetzea.
- b) Prozesuok eragiten dieten udalen kudeaketa ahalmena handitzea.
- c) Udal barrutiak errealitate fisikoetara, demografikoetara eta hirigintzakoetara egokitzea, udalerriaren mapa arrazoizko lurralde antolaketa batean oinarritu eta taxu dadin.

3. Udalerrriak sortzeko eta ezerezteko prozesuen nahiz udal barrutiak aldatzekoen ondorioz ezin izango da inoiz hirialde etengabe bat udal barruti batean baino gehiagotan zatitu.

II ATALBURUA UDAL BARRUTIEK ALDAKETA

5. artikulua. Kasu eta beharkizun orokorrak.

1. Udal barrutiak honela alda daitezke:

- a) Mugakide diren bi udalerri edo gehiagok bateginez eta udalerri berria eratuz.
- b) Udalerrri bat edo gehiago beste bati edo batzuei atxikiz, udalerri berririk sortu gabe.
- c) Udalerrri bateko edo batzuetako lurralde zati bat hartatik edo haietatik bereiziz eta beste bati edo batzuei erantsiz.
- d) Udalerrri bateko edo batzuetako lurralde zati bat hartatik edo haietatik bereiziz eta udalerri berria eratuz.

2. Aurreko letretan aipatutako aldaketa horiek egin ahal izateko, udal barrutiek mugakide izan behar dute. Letra horietan aipatzen diren egoeretako bat baino gehiago bildu daitezke espediente bakarrera.

3. Ezin izango da udalerriaren zati bat hartatik bereizi, udalerriari aurreko artikuluan aipatutako ezaugarriak kentzen bazaizkio.

4. Udal barrutiaren zati bat hartatik bereizteak lurraldea banatzea ekarriko du berarekin, bai eta ondasunak, eskubideak eta egintzak eta, orobat, zorrak eta betebeharrak ere.

5. Udal barrutiak aldatzeak ezin izango du inoiz ekarri herrialde historikoaren mugen aldaketa.

6. artikulua. Udalerrriak bategiteko, atxikitze eta bereizteko zergatiak

1. Udalerriek bategin ahal izango dute:

- a) Bereizita daudela Legeak derrigortzen dituen gutxienezko zerbitzuak eskaintzeko adina baliabide ekonomikorik ez dutenean.
- b) Hirigintzako garapenaren ondorioz beren hiriguneak nahasten direnean.
- c) Ekonomia edo administrazioko arrazoi nabariengatik interesgarria edo komenigarria denean, herritarrei emandako zerbitzuen kudeaketa eta edukia hobetearren.

2. Udalerrri bat edo batzuk beste bati edo batzuei atxiki ahal izateko eta udalerrri baten lurralde zati bat hartatik bereizi eta beste bati edo batzuei erantsi ahal izateko, aurreko zenbakiko b) eta c) letretan aipatutako zergatiak gertatu beharko dira.

III ATALBURUA UDAL BARRUTIAK ALDATZEKO PROZEDURA

8. artikulua. Ekimena eta tramitatze era

5. artikuluan jasotako kasuetan aipatzen diren udal barrutien aldaketak egiteko ondorengo prozedura segitu beharko da beti:

1. Ekimena izan dezakete:

- a) Auzotarrek, udalerriko edo udalerrietako, edota, bereizketa denean, horren edo horien zatiko azkenengo hautesle erroldan dauden gehiengo absolutuak sinatutako eskariak. Auzotarren sinadurak udal idazkariaren aurrean formalizatuko dira, edo bestela notarioaren protokoloaz.

Kasu honetan, auzotarrek batzorde sustatzailea eratuko dute eta batzorde honek sartuko ditu espedientean 11. artikuluan aipatzen diren agiri guztiak.

Behin batzordeak dokumentazio guztia osatu duenean dagokien udalei aurkeztuko zaie eta, halakorik bada, espedientean dauden adostasunik ezak zehazteko elkarrizketak jarri ahal izango dira martxan. Negoziazio prozesu hori irekitzen bada, 9. artikulua 1 zenbakian aipatzen den epea etenik geratuko da, baina gehienez bost hilabeterako.

Udalek aipatu den dokumentazio hori emateari uko egiten badiote, osatutako espedientea, dagoen egoeran dagoela, Foru Aldundiari aurkeztuko zaio, prozedura ofizioz bultzatu ahal izan dezan.

- b) Interesatutako udalak edo udalek. Erabakia Udal Batzarrak hartu beharko du, betiere, legezko kopuruaren gehiengo absolutuaren aldeko botoarekin (abenduaren 22ko 5/2025 Foru Arauak ezarritako aldaketa kontuan hartuta).
- c) Foru Aldundiak edo Batzar Nagusiek, Gipuzkoaren interes orokorrak hala eskatzen duenean.

2. Ekimena martxan jarri ondoren, segitu beharreko prozeduran honako urrats hauek emango dira:

- a) Aldaketak ukitutako udalaren edo udalen hasierako erabakia, betiere, legezko kopuruaren gehiengo absolutuaren aldeko botoarekin hartua. Erabaki hori ez da beharrezkoa izango ekimena udalena beraiena bada (abenduaren 22ko 5/2025 Foru Arauak ezarritako aldaketa kontuan hartuta).
- b) Formalizatutako espedientea jendaurrean erakutsiko da gutxienez hogeita hamar egunez, udaletxeko iragarki taulan iragarkiak jarrita, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta, gutxienez, udalerrri horretan edo horietan zabalkunderik handienekoak diren egunkarietako batean argitaratuz.

- c) Jendaurreko erakustaldia amaitu ondoren, aldaketak ukitutako udalak edo udalek ostera erabakia hartu beharko du/dute, hasierako erabakirako eskatutako gehiengo berarekin. Erabaki horretan, barruti aldaketa bidezkoa den ala ez eta aurkeztutako erreklamazioak ebatziko ditu/dituzte.
- d) Aurreko erabakia hartutakoan, Udalak edo Udalek aldaketak ukitutako hautesleen iritzia ez-loteslea jasoko dute kontsulta zuzenaren edo beste motaren batekoaren bitartez. Bereizketa kasuetan, bereizi asmo den edo diren zatiko edo zatietako hautesleen iritzia jasoko da.
- e) Foru Arau honetako 11. artikuluan zerrendatutako agiriez osatutako espedientea izapidetzen amaitutakoan, espediente hori Foru Aldundiari bidaliko zaio nahiz eta Udalaren erabakia aldekoa ez izan; Aldundiak, oinarritzko legeriak eskatutako izapideak betetakoan, honela jokatuko du: Espedientea udalaren edo auzotarren ekimenez hasia izan bada, eta espedientea Foru Aldundiak edo Batzar Nagusiek hasi badute bere tramitazioan horrek ukitutako udalik aurka azaldu gabe, Foru Aldundiak behin-betiko ebatziko du espedientea Foru Dekretuz.

Espedientea Aldundiak edo Batzar Nagusiek hasia bada eta bere tramitazioan zehar horrek ukitutako udalerriren batek edo batzuk aurkako jarrera azaltzen badu edo badute, Foru Aldundiak dagokion Erabaki proposamena egin eta Batzar Nagusietara bidaliko du, horiek behin-betiko ebazpena emango dutelarik Jarduerarako Arautegiko 112.a) artikuluan aurreikusitako prozeduraren arabera.

9. artikulua. **Espedientea ofizioz bultzatzea.**

1. Udal barrutiaren aldaketa espedientea auzotar interesatuen gehiengoaren, Foru Aldundiaren edo Batzar Nagusien ekimenez hasten denean, Udalak 8. artikulua 2.a) letran aipatzen den erabakia lau hilabeteko epean hartzen ez badu, espedientea hasitzat joko da epe hori amaitzean. Dena dela, 11. Artikuluan aipatzen diren zehaztasunei buruzko agiriak bidali egin beharko dizkio udalak Foru Aldundiari, honek prozedura ofizioz bultzatu ahal izan dezan.

2. Orobat, jendaurreko erakustaldia amaitu eta handik lau hilabeteko epean udalak espreski hartu ez badu aldaketa bidezkoa den ala ez ebazteko erabakia, 8. artikulua 2.c) letran aipatutakoa, aldeko erabakia dela ulertuko da.

10. artikulua. **Prozedura burutzea.**

1. Udal barrutiak aldatzeko foru dekretuak edo Batzar Nagusien erabakiak honako hauek zehaztuko ditu bidezkoa bada:

- a) Udalerraren izena.
- b) Herriburua kokatuko den hirigunea.
- c) Aldaketak ukitutako udal barrutien muga berriak.
- d) Ondasunak, eskubideak, egintzak, herri erabilerak eta ustiaketa eta, orobat, obligazioak, zorrak eta betebeharrak banatzeko proposamenaren onarpena.
- e) Dokumentazio administratiboari, historikoari eta gaur egungoari, buruzko Xedapenen onarpena eta enplegatu laboralen eta funtzionarioen araudia.
- f) Aldaketak eragiten dien erakunde eta organoen arteko laguntza eta lankidetzari buruzko erabakiak.

2. Gipuzkoako udal barrutien bat aldatzeko espedientea ebazten duen Aldundiaren Foru Dekretua edo Batzar Nagusien Erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitara emango da eta Gipuzkoako Udal Erakundearen Foru Erroldan jasoko da, Euskadiko Autonomi Elkarteko eta Estatuko administrazioetara ere idatzizko komunikazioa bidaliko delarik, ondorio egokiak izan ditzan.

3. Foru Dekretuaren edo Batzar Nagusien erabakiaren edukia gauzatzeko erantzukizuna Foru Aldundiarena izango da, aldaketak ukitutako udalen laguntza eta lankidetzak eskatu ahal izatea eragotzi gabe.

IV ATALBURUA
UDAL BARRUTIAK ALDATZEKO ESPEDIENTEEN EDUKIA

11. artikulua. Espedientearen agiriak.

1. Udal barrutiak aldatzeko espedienteek ondoren aipatzen diren agiriak izango dituzte, bidezkotzat jotzen diren bestelako guztiak izatea eragotzi gabe:

- a) Aldatzekoak diren udal barrutien planoa, udalerrien muga berriak marrazturik dituen.
- b) Proposatzen den aldaketa egin ahal izateko behar diren zergatiak zuritzen dituen txostena.
- c) Ez udalerrri berriak ez jatorrizkoak hartzekodunen aurrean kaudimen ekonomikoa galtzen ez dutela, udal eskumenak betetzeko behar dituzten baliabideak falta ez dituztela eta aurrez ematen ziren zerbitzuen kalitatea hobetuko dela egiaztatzen duen txostena.

2. Era berean, proposatzen diren zuzenbide eta ekonomi baldintzak sartuko dira espedientean, besteak beste ondorengo hauek, bidezkoak direnean:

- a) Udalerrri bakoitzak hitzartutako zorrak edo kredituak likidatzeko era.
- b) Aldaketak ukitutako udalerriei komeni zaien bestelako edozein, bakoitzaren obligazioak, eskubideak eta interesak direla eta.

3. Horietaz gainera, lurraldearen zati bat bereizi eta udalerrri independentea eratzeke denean, espedienteak honako agiri hauek izango ditu:

- a) Udalerrri berriak, zerbitzuak betetzeko behar den zenbatekoa kendu ondoren, dirusarrera arruntan aurrekontuko %15 inbertsioetara xeda dezakeela eta jatorrizko udalerrriak eragiketa arruntetan aurrezki maila berari eutsi diezaiokeela egiaztatzen duen txostena.
- b) Ondasunak, ustiaketak, herri erabilerak, kredituak eta bestelako edozein eskubide, eta, halaber, zorrak eta obligazioak jatorrizko udalaren edo udalen eta udal berriaren artean banatzeko proiektua eta ebatzi ezin izandako edozein auzi geroago ebatzeko onartzen diren oinarriak. Proiektu horretan jasoko da, baita ere, bereizten den biztanle guneari zerbitzuak ematen ari ziren enplegatu laboralen eta funtzionarioen zerrenda eta bereizketak ukitzen dituen kontratuak.
- c) Halakorik bada, bereizketak ukitutako udalerrriaren edo udalerrrien auzo ondasun, eskubide eta ustiaketen ziurtagiria, bai eta bereizten den/diren lurralde zatiko/zatietako auzotarrei bakarrik dagokienena ere, udal idazkariak egina.
- d) Udalerrri berriari emateko asmoa dagoen izenaren proposamena eta, kasua bada, herriburua kokatu behar den biztanle gunea.
- e) Udalerrrietako eta bereizi nahi den lurralde zatiko hautesle, biztanle eta auzotarren kopuruaren ziurtagiria, udal idazkariak egina.
- f) Bereiztekoa den lurralde zatiko auzotar egoiliarren biztanle-errola.
- g) Onartua dagoen hirigintzako orotariko plangintzan bereiztekoa den lurralde zatiari aplikagarria zaion xedapena.
- h) Udaletxeari buruzko txostena eta udal eskumenak egoki garatzeko behar diren langileen plantillari buruzkoa, lanpostuen ebaluaketa, lanpostuak betetzeko era, lotura araudia eta dedikazioa jasotzen dituen.

12. artikulua. Zuzenbide eta ekonomi baldintzak.

Zuzenbide eta ekonomi baldintzak bi aldeetako edozeinek aurkeztu ahal izango ditu eta besteari entzuna izateko aukera emango zaio; adostasunik ez badago Foru Aldundiak ebatziko du. Baldintzak aurkeztuko ez balira edo osorik ez baleude, foru departamentu eskudunak aurkeztuko lituzke; horrelakoetan, entzunak izateko aukera emango litzaieke bi aldeei eta Foru Aldundiak ebatziko lituzke.

Bedaio Tolosatik bereizi eta Amezketari eransteke espedientearen ekimena interesatutako udalek hartuko dute, 8.1.b) artikuluan aurreikusitako bideari jarraituz. Horrenbestez, Tolosako eta Amezketako udalbatzarrek hartu beharko dute udal-ekimenari buruzko erabakia, korporazio bakoitzeko legezko kideen gehiengo absolutuaren aldeko botoarekin. Ekimena udalek beraiek hartzen dutenez, ez da beharrezkoa izango 8.2.a) artikuluan aurreikusitako hasierako erabaki bereizia.

Udal-ekimena hartu eta espedientea formalizatu ondoren, 8.2.b) artikuluan ezarritakoari jarraituz, espedientea jendaurrean jarriko da gutxienez hogeita hamar egunez. Ondoren, 8.2.c), d) eta e) letretan aurreikusitako izapideak egingo dira: udalen erabakia eta aurkeztutako erreklamazioen ebazpena, bereizi beharreko lurralde-zatiko hautesleen iritzi ez-loteslea jasotzea eta, espedientea osatutakoan, Gipuzkoako Foru Aldundiari bidaltzea behin betiko ebazteko.

1.2. Aurrekari historikoak

Erdi Aroan Berastegiko jauntxoek jabegoko lurralde feudala izan zen Bedaio. Juan Martinez de Berastegui jauntxoak 1544ko ekainaren 8an Tolosako jurisdikziopean txertatu zuen, maila juridikoan; maila ekonomikoan, ordea, Berastegiko jauntxoek babespekoa izaten jarraitu zuen. Berastegiko jauntxoak bere ordenantzak ezarrita zituen Bedaion eta, horien arabera, Berastegiko oinetxekoa, aldian aldikoa, erabateko jaun eta jabetzat onartzera behartuta zeuden bedaiotarrak: Bedaioko lur guztiak –ehiza, mendiak, urak, hamarrenak eta lur-emariak–, bereak zituela onartzera eta, ondorioz, halakotzat hartzera. 1735eko ordenantza batzuetan honako hau jasotzen da:

“Ordenanzas que han de observar los caseros del barrio de Bedayo, perteneciente al poseedor del palacio y torre fuerte de Berastegui, como patrón divíselo y dueño absoluto que es del expresado barrio, sin reconocimiento de otro algún dueño en toda la jurisdicción, por pertenecerle todas sus tierras, caza, montes, aguas, primicias”.

Praktikan, beraz, Berastegiko jaurgoaren menpe jarraitu zuen Bedaiok, beste 300 urtez. Berastegiko jauntxoek artean, Berastegin ez baizik eta Gasteizen bizi izan zirenak ere badira. Don José Antonio Ribas y Berastegi izan zen lehena, 1677an zendua. Haren ahaide izango zen Diego Manuel Esquivel jauntxoa; 1732an jasotzen da haren berri, lehen aldiz. Baina, harrezkero, Esquiveltarrak izan ziren Berastegiko jauntxoak XIX. mendera arte, “Legardako markes” tituluarekin, 1770etik aurrera.

XIX. mendearen bigarren erdian, 1860an, Don Antonio María de Esquivel y Saenz de Navarrete zendu zen, Legardako markesa eta Berastegiko jaurgoko jauntxoaren oinordekoa. Lege-aldaketak baliatuz, haren alargunak maiorazkoa bere semeen artean zatitzeko erabakia hartu zuen.

Ondasunak bi zatitan banatu zituzten. Bedaio erdia eta Berastegiko ondasun guztiak, Julian Esquivel y Ruiz de Pazuengos Legardako markesaren eskuetara pasa ziren. Berastegikoak Ozpindegiko José Antonio Arregi indianoak erosi zizkion. Bedaio erdia, berriz, Legardako markesaren ondorengoek Fermin Calbetón y Blanchón jaunari saldu zioten, eta, honek, 1900ean Segurako Braulio José Alustiza y Aranbururi.

Bedaioaren beste erdia beste anaiari, Bernardori, egokitu zitzaion. Honen ondorengoek José Elosegí Zabalarri, txapel-fabrika eraiki zuen Antonio Elosegí Lizargarateren semearekin saldu zioten. Honek Normandiatik ekarritako 5.000 sagarrondo landatu zituen Bedaion eta 7.000 zaku sagar biltzera iritsi omen zen.



Lailariak Bedaion. (1918). Tolosako Udal Artxiboa (TUA)



Jose Elozegi Zabala seme alabekin, laguntzaile eta maizterrekin Bedaion. (1900-1920). Tolosako Udal Artxiboa (TUA)

XX.mendean zehar, Elozegi eta Alustiza familiak izan ziren Bedaioko lur eta baserrien jabe, eta bedaiotarrak maizter, haien arbasoek ereindako lurrak eta bizitoki izan zituzten baserriak erosten hasi ziren arte.

Hortaz, latifundio adibide argia izan da Bedaio denbora luzean. Zegozkien baserriak eta lurrak zaintzea eta lantzea familia bakoitzaren betebeharra zen, eta uztaren zati handi bat jauntxoari ematera behartuta zeuden bitartean, auzotarrek hainbat zerga ordaindu behar izaten zituzten. Kasu askotan, baserriak oso egoera txarrean omen zeuden, jauntxoek ez zituztelako mantenu- eta berrikuntza-lanak egiten.

Nekazaritza eta abeltzaintza izan dira Bedaioko ekonomiaren oinarri, bertan ez baita jarduera industrialik egon. Sarobeberri eta Zugastibarrena dira Bedaioko baserri zaharrenetarikoak. Azken hori antzinako baserrien arkitektura tradizionalaren erakusgarri da, egurrezko habez josiriko sareekin eta oholez eginiko fatxadekin. Gurbillaundia Gipuzkoako baserririk handiena da. Baina tamainaz gain, erdian duen patioa du ezaugarri. Kartzela izan zela diote batzuek eta, Karlistaldien garaian, kuartela ere izan zela.



Iturria: Eduardo Recalde.

Izan ere, 1970eko hamarkadara arte Bedaiora errepiderik iritsi ez den arren, Zarate mendi-lepoa pasabide estrategikoa izan da historian zehar, bere kokapenagatik, Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko mugan. Garrantzi handiko galtzada izan da kostaldearen eta barrualdearen arteko hartu-eman komertzialetan. Baita kontrabando- eta lapurreta-eremu ere. Hori horrela, mikeleteen zaintza-postua egon zen Zaraten. Mikeleteak zergak biltzeaz eta produktuen sarrera eta kontrabandoa kontrolatzeaz arduratzen ziren, Gipuzkoaren muga guztietan.



Iturria: Txomin Rezola Clemente.

Errota bat ere badu Bedaiok, XVI.mendeko dokumentuetan jada aipatzen dena. Gaur egun eraberritua eta funtzionamenduan dago. Abaetxea da eraberritua dagoen beste eraikin historiko bat. Nekazalturismo izan da, eta jatetxe bezala ere funtzionatu izan du.



Iturria: bedaio.com

Bedaïotar ospetsuen artean daude José Ramón de Sagastume doktorea (Bedaio, 1891), Gipuzkoako Gurutze Gorriaren sortzailea, edo José Ramón Zubillaga idazlea (Bedaio, 1881), gaztetan Argentinara emigratu behar izan zuena eta “Lardasketa” eta “Euskaldunak Argentinan” liburuen egile izan zena.

Aipamen berezia merezi du Juan Antonio Sarasolak (1887-1983) ere. Zumizketa baserrian jaioa, II. Errepublikaren garaian auzo-alkate izan zen. Txistularia izan zen eta Gipuzkoako eta Nafarroako herrietako jaiak alaitzen ibili zen txistu eta danbolin doinuez. Bedaioiko Ingurutxoa mantentzeko lan handia egin zuen Sarasolak.

Bedaioiko ondare materiagabe esanguratsua da Ingurutxoa. Nafarroatik sartutako dantza-mota da, Gipuzkoan Bedaion eta Ugarten besterik dantzatzeko ez dena. Bedaïotarrek modu berezian egiten dute, hala ere. Gaur egun jaietan bakarrik dantzatzeko da, baina garai batean maiz egiten zen. Igande arratsaldetan erromeria izaten zen, Juan Antonio Sarasolak txistua jotzen zuen eta plazan elkartzen zirenek dantza egiten zuten.



Iturria: bedaio.com



Iturria: Iñaki Zugasti – Dantzan CC-BY-SA

Bedaioaren bilakaera historikoak erakusten du auzoak berezko lurralde-, gizarte- eta komunitate-izaera mantendu duela denboran zehar. Tolosako jurisdikziopean XVI. mendetik egon arren, haren kokapen geografikoak, landa-izaerak, jabetza- eta ustiapen-eredu historikoak eta komunitate-antolaketa Bedaioaren nortasun bereizia eratzten lagundu dute.

1.3. Artubi Kultur Elkarte eta auzo-antolaketa

Gaur egun, Bedaioko bizilagunen egitura antolatu bakarra Artubi Kultur Elkarte da, auzo elkarte izaera duena eta elkarte gastronomikoa ere gestionatzen duena. Auzoko gazteen ekimenez sortu zen 1994 urtean. Auzoko kaskoan kokatua dago haren egoitza, garai bateko eskoletan. Bazkideen artean badaude auzoko bizilagunak eta baita gaur egun auzoan bizi ez badira ere, auzoarekin lotura eta harremanak dituzten pertsonak ere.

Auzoko talde antolatu bakarra izanik, eta duen dinamika kontuan hartuta, elkargune garrantzitsua da Bedaion. Elkarteko eta auzoko jarduerak antolatzeaz gain (herri batzarrak, ekintza kulturalak, jaiak...), udalarekiko harremanak bideratzen dituen auzo taldea da, zeregin hori herritar konkretuen bitartez egikaritzen bada ere.

Artubi elkartearen dinamikaren adibide, ondorengo jarduera soziokulturalak eta kirol-ekitaldiak burutu ziren 2024 urtean. Ekintza horiek ekarpen handia egiten dute bai Bedion bertan, bedaiotarren eguneroko bizitzari begira, baina baita kanpo-proiektzioari dagokionez ere, Bedaio bere eremutik kanpora ezagutzera emateko.





Bedaioako emakumeen "juntaizoa"



Bedaioako emakumeen "juntaizoa"



Harri jaian bertsolarien saioa



Bedaioako mendi martxa



Jaietan ume eta gaztetxoek arteko pilota partida txapelketa Bedaion



Postuak Bedaioko azokan



Bedaioko azokako erakustoki txokoa

"ZAHARTZE AKTIBOA - BIZITZA AKTIBOA- AUZO AKTIBOA" proiektua



*Isabel Rekalde psikologoarekin
"Nola kudeatu gure emozioak" tailerra*



Bedaioko lorategiaren mantenu lanak



Mikel Zubeldia Tolosaldeko suhiltzaile buruarekin tailerra



Osasun Heziketa: Tolosako mediku eta erizainen eskutik

Ekintza horiek guztira 18.162€ko aurrekontua izan zuten 2024an. Gastu horiek finantzatzeko, Tolosako Udalaren urteroko 9.000€ko dirulaguntza baliatzen da. Baina autofinantziazio-maila ere handia da: ekintzetan biltzen den diruaren bidez eta herritarren ekarpenen bidez.

Frontoia ezinbesteko espazioa izan ohi da jarduera horien guztien antolakuntzan. Nolanahi ere, aintzat hartu behar da auzoko jaiek, mendi-martxak, azokak edo bestelako jarduerak ere behar espezifikoak sortzen dituztela. Horiei erantzun eta zerbitzu egoki bat emateko, etxola bat erosi zuten bedaiotarrek, 7.000€ko gastuarekin.

Funtzionamenduari dagokionez, bazkide guztiak pasatzen dira juntatik 12 pertsonako txandetan. Junta urtero berritzen denez, momentu horretan dauden pertsonen profilaren arabera gauza batzuez edo beste batzuez arduratzen dira gehiago. Auzoko arazoez, azpiegiturez edo zerbitzu-eskaerez, pertsona konkretu batzuk arduratzen dira, baina beti auzo elkartearen babespean.

Beraz, Artubi elkarteak ez da kultur edo kirol jarduerak antolatzen mugatzen. Auzo-garapenarekin lotuta azken urteotan bideratu izan dituen zenbait gai dira horren adibide: kaskoko uren azpiegituraren berritze-lanetarako komunikazio eta koordinazioaren sarea osatzeko ekimena, “zahartze aktiboa” proiektua, Bedaioko webgunearen (www.bedaio.com) diseinua eta mantenua edo Gabon eguneko kopla-kantuan diru-bilketa Bedaioren garapenerako eragina izango duen ekintzetara zuzentzea —2024an bildutako dirua Herri Lurren erosketa abiatzera bideratu zen—.



2. Egitasmoak ekar litzakeen onurak

2.1. Tolosako Udalarekiko harremanak eta administrazioarekiko harremanak oro har

Bedaioaren eta Tolosako Udalaren arteko harremanei dagokionez, iraganean Auzo Alkate figura bat izan zuen Bedaiok, Tolosako Udalarekiko ordezkari-lanak egiten zituen. 1970eko hamarkada inguruan galdu omen zen figura hori. Gaur egun, Artubi Kultur Elkartearen eta zenbait auzotar konketuren artean banatzen dute lan hori. Tolosako Udalaren eta Artubi elkartearen arteko hitzarmen bat ere badago indarrean.

Tolosako Udalaren aldetik, lehenik eta behin, Ingurumena eta Landa-auzoak azpisailaren eta Hirigintza eta Obrak zerbitzuaren bitartez harreman zuzena izan da Bedaiorekin, momentuko gai eta beharren arabera, betiere.

Ingurumena eta landa-auzoak azpisailaren eskutik eta Hiritik At kooperatibaren bitartez, Bedaioko ekipamendu-, hirigintza- eta gobernantza-ereduari buruzko azterketa bat egin zen 2021 urtean, bedaiotarren eskaera bati erantzunez.

Hirigintza sailari dagokionez, Bedaioko etxebizitza-garapenari buruzko azterketa bat egin zen, Hirigintza Plan Orokorra berritzeko prozesuaren baitan. Abadetxearen eta bere inguruaren egokitze-lanak ere egin ziren, ondoko aparkalekuak barne.

Gobernantza eta Komunitatea sailetik, halaber, Bedaioren garapen sozio-komunitariorako proiektuak eta ekintzak bideratu izan dira. Horrez gain, harremanetarako kanala zabalik egon da beti.


2025ean AuzoEkin udal estrategia martxan jarri du Tolosako Udalak, parte hartzearen bidez Tolosako auzoak modu integralago eta orekatuagoan garatzeko. Parte-hartzea da horretarako bitarteko nagusia, baina herritarrei kanal zuzenagoa ahalbidetzeaz gain, erabakimen handiagoa ere ematen zaie.

Herria zortzi zonatan banatu eta horietako bakoitzerako ekintza plan bat garatzea da udalaren helburua; aurrera begira ere, zona bakoitzak aurrekontu bat izango du, eta auzotarrek lehenetsi ahal izango dute zertara bideratu dirua. Abiapuntu modura, hiru zonatan gauzatu da proiektua 2025ean: landa-eremuko auzoetan (Bedaio, horien artean), Bidebieta-Izaskun inguruan eta San Esteban auzoan.

Eremuz eremu egoera eta beharrak aztertzea izan da proiektuaren lehen urratsa. Gero, lau urteko begirada izango duen plan bana sortuko da zona bakoitzeko, egin beharreko interbentzioak jasoko dituen. AuzoEkin egitasmoaren baitan, San Esteban auzoa, Bidebieta-Iparragirre-Izaskun ingurua eta landa-auzoak hobetzeko 194 proposamen egin dituzte herritarrek. Landa-auzoei dagokienez, 61 izan dira jasotako proposamenak. Bedaioz gain, Auzotxikia, Olarrain, Aldaba, Aldabatziki, Urkizu eta Uganerako proposamenak jaso dira. Horietan, hornidurarekin —energia, ura, saneamendua, interneteko konexioa— lotutako gaiak dira nagusi, baita bideei eta mantentze-lanei eragiten dietenak ere.

Eredu aldaketa tarteko, trantsizio urtea izan da 2025a. Hori dela eta, ez da parte-hartze bidezko aurrekontu prozesurik zabaldu, bere horretan. Horren orde, AuzoEkin estrategiaren eremuen logikara gerturatzen den proposamena landu du udalak, auzoek egindako eskariak eta aurreko urteko prozesuko proposamenak aintzat hartuta.

Hori horrela, AuzoEkin estrategian integratu dira parte-hartze bidezko aurrekontu-prozesuak, baita Auzoen Mahaiak ere. AuzoEkin-en hastapen hauetan izan ez diren bost eremuetan, urtero burutu beharreko bi bilera horiek 2025 urteari dagokion beheko egutegian jaso dira.



Iturria: Tolosako Udala

Beraz, azken urteotan, parte-hartze bidezko aurrekontu-prozesuak burutu ditu Tolosako Udalak. 2024ko aurrekontuetan, adibidez, Bedaioko frontoia egokitzeko lanak (20.000€ko balioarekin) bozketa fasera iritsi ziren, nahiz eta azkenean ez zen proiektu bozkatuena izan. Ondorioz, proiektua ez zen aurrera atera.

Horiez gain, bestelako gai zehatzen inguruko parte-hartze prozesuak ere egin dira Tolosan. Batzuetan zein besteetan, Bedaioko auzotarrek parte hartzeko aukera izan dute eta haien ekarpenak aintzat hartu dira. Ondorengo da azken urteotako parte-hartze prozesuen zerrenda osoa:

Zumarditxikiaren berrantolaketa

2021/06/01 - 2021/12/31

Terrazak, eta beste elementuak jartzea arautzen duen Ordenantza berrikustea

2022/03/28 - 2022/04/11

Aurrekontu partehartzaileak 2023

2022/09/26 - 2022/11/10

Etorri Tolosako Liburutegi berria diseinatzera!

2022/03/21 - 2023/01/09

Aurrekontu partehartzaileak 2024

2023/09/18 - 2023/11/28

San Esteban hirigintza garapenerako parte hartze prozesua

2022/12/19 - 2024/03/20

Ospitalea eraiki ahal izateko Hirigintza Antolatzeko Plan Orokorraren aldaketa puntuala

2023/11/08 - 2024/03/22

Irisgarritasun Plana berrikustea

2024/01/10 - 2024/06/19

AROA: hizkuntza-politikako plan estrategiko berria

2024/01/01 - 2024/12/31

Tolosako Herritarren Batzarra

2021/12/01 - 2027/12/31

Tolosako Udalarekiko harremanaz harago, azpimarratu beharra dago, administrazioak oro har Bedaiorekiko izan duen trataerari begira, kontuan hartu izan dela Tolosa hirigunearekiko distantzia, auzoaren landa-izaera eta mugakide dituen herriekiko harremana. Horren adibide da oinarritzko zerbitzuen kudeaketa:

- › Bedaioko haurren eskolaratzea ez da bere udalerrira, Tolosara bideratzen, Amezketeta eta Alegiara baizik.
- › Bedaiotarren oinarritzko osasun publikorako zerbitzua ez da bere udalerrira, Tolosara zuzentzen, Alegiara baizik.
- › Tolosako gainerako auzoek ez bezala, Bedaiok eskaripeko taxi zerbitzua dauka Amezketako Ugarte auzoraino, ez Tolosaraino.

2.2. Amezketarekiko harremanak eta Bedaio Amezketara eransteak ekar litzakeen onurak

Mugakidetasun geografikoaz harago doa Bedaioren eta Amezketaren arteko harremana. Faktore funtzionalak, sozioekonomikoak, soziokulturalak eta harreman sozialekin lotutakoak azpimarra daitezke:

- Amezketako baserri batzuetara joateko beharrezkoa da Bedaiora doan GI-3711 errepidea erabiltzea Bedaioko eremuetan barrena.
- Amezketa ere landa-eremuko herri bat izanik, egunerokotasunean hainbat nekazal-jarduera konpartitzen ditu Bedaiorekin: larreak, animaliak...
- Bedaiotarrek, oro har, harreman sendoagoak dituzte amezketarrekin tolosarrekin baino.
- Bedaioko haur eta gazteen lagunartea eta ondoren jarraituko duen harremana ere Amezketan errotua dago.
- Kultur harremanak ere badira Amezketa eta Bedaioren artean sendotu direnak: Gabonetan bedaiotarrak Amezketako zenbait baserritara hurbiltzen dira kopla zaharrak kantatzera; eta inauterietan, Amezketako talai dantzariak dira Bedaioko baserrietara hurbiltzen direnak haien dantzak eskaintzera.

Zerbitzu jakin batzuen erabileran ere gauzatzen da lotura hori. Haur eta gazteei zuzendutako zerbitzuetan, hain zuzen ere. Amezketako ondorengo zerbitzuen erabiltzaile dira bedaiotarrak:

- Haur eskola.
- Haur txokoa (goizetako zaintza-zerbitzua eta familien erabilerarako lokala).
- Eskola, eta harekin batera, eskola kirola (Bedaioko 3 eta 6 haur artean azken ikasturteetan).
- Udaleku irekiak (Bedaioko 3 eta 6 haur artean azken ikasturteetan).
- Udako herri-kirolak (Bedaioko 10-12 haur azken ikasturteetan)
- Gaztelekua (Bedaioko 7 gazte azken ikasturteetan).

Gai horrekin lotuta, Amezketa Zumadi eskolak antolatzen duen “Balio zibiko eta etikoak” proiektuarekin bat egiten dute bedaiotarrek: LH5-LH6 geletako ikasleak Artubi elkartean izaten dira, Bedaioko helduenekin elkarrekintza sustatzeko —umeak Amezketatik Bedaiora garraiatzeko gastua Tolosako Udalak ordaintzen du—.



Bedaio auzoa Amezketara eranstek administrazioa herritarrarengana hurbiltzea eta haren jarduera eta eraginkortasuna herritarraren beharretara hobeto egokitzea ekar lezake, orokorrean:

- › Administrazioa herritarrarengana gerturatzea: zerbitzuak eta auzotarren eskaerei erantzuteko ardura. Arazoen konponbiderako azkartasuna.
- › Herritarrek zenbait zerbitzu publiko hurbilago jaso ahal izateko aukerak ugaritzea.
- › Auzo bizitza eta komunitatearen kohesiorako garrantzitsuak diren oinarritzko zerbitzuak ezartzea, defizitarioak badira, babes publikoarekin.
- › Auzoaren beraren herri dinamika eta bizitza soziala suspertzea, ekimen berriak bultzatuz. Herritarren parte-hartzea areagotzea.
- › Gutxieneko baliabide publikoekin hornitzea auzolana, herrigintza jardueraren oinarri izan dena.
- › Baliabideak areagotzea: Udalaren ekarpena eta udalerriz gaindiko erakundeen dirulaguntzak (Foru Aldundia, Europa...), udalerriz txiki eta landa-izaerako eremuei zuzendutako laguntza-lerro espezifikoekin bidez, Bedaiora bideratzeko aukera handituz.

Bedaio, Tolosaren parte izatearekin lotuta, urtetan izan dituen zenbait muga gainditzeko aukera ere ekar lezake Amezketara eransteak:

- Amezketaren udalerriaren parte izanik, Enirio-Aralar mankomunitatearen parte hartzeko aukera izango luke Bedaio —Tolosaren parte izanik, aldiz, ez dute aukera hori—. Aralarren kokatuta egonagatik ere, Bedaioko abeltzainek edo abelburuak dituzten zenbait herritarrek zailtasunak dituzte Enirio-Aralar mankomunitatearen larreak erabiltzeko. Zehazki, Enirio-Aralar mankomunitatearen larre eta txabolen ordenantzaren arabera, behi eta behorren kasuan mankomunitatea osatzen duten udalerrietatik kanpoko herritarrek ez dute horiek erabiltzeko aukerarik; ardien kasuan, bertakoek dute lehentasuna eta larre eta txabolen kontzesioak libre geratuko balira soilik zabalduko litzateke aukera, kasu horretan, Gipuzkoako gainerako udalerrietakoek izanik lehentasuna.

Bedaio ez du larre komunalik beste herriekin, eta herritarrek aziendak Enirio-Aralar mankomunitatetik kanpo dauden mendietan dituzte, ez dutelako Aralarko mendietan bazkatzeko aukerarik. Egoera hori saiheste aldera, zenbait bedaio Amezketan erroldatu izan dira, larre horiek erabili ahal izateko.

- Amezketaren udalerriaren parte izanik landa-herri txikiei zuzendutako dirulaguntzak eskuratzeko erraztasun handiagoa izango luke Bedaio (gaur egun ez du sarbiderik, 20.000 biztanleko udalerri baten parte delako, nahiz eta Bedaioren errealitatea bat datorren dirulaguntza horiek jasotzen dituzten herri txikiekin).

2.3. Bedaioren beharrak eta hobetu litezkeen zerbitzu eta egoerak

Azken urteotan Bedaiok Tolosako Udalarekiko edo beste administrazio publikoekiko (Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza...) izan dituen harremanetan landu izan diren gaiak jaso ditugu atal honetan. Garrantzi handikoak dira horietako asko, egunerokoan duten eraginagatik edo urte luzez egindako eskaerak direlako. Beraz, Bedaio Tolosatik bereiztu eta Amezketara erantsiko balitz, lehentasunen artean kokatuko liratekeen gaiak dira, auzoaren garapenari begirako plangintzan.

Estolderia eta saneamendua

Baserriek, haien ur zikinak bideratzeko, eraiki ziren garaian antolatutako ur-bideak dituzte. Auzoguneko estolderia zaharkituta dago eta ez dago inolako saneamendu-instalaziorik ur zikinentzako.

Baserrietatik etortzen diren hoditeriak puntu jakin batzuetan bildu eta beraien tratamendua aztertzeke asmoa adierazi zuen udalak 2015ean (jartzeko kostua eta mantenua). Aukera desberdinak: fosa septikoa, zizareen bidezko garbiketa-sistema...

Ur-horniketari dagokionez, azken urteotan udalak hainbat depositu bideratu ditu baserri-multzo batzuei zuzenduta.

Herri-bideak

Baserri asko Bedaion zehar sakabanatuta daude eta hauetara ailegatzeko zenbait herri-bide, egoera txarrean daude eta eraberritu beharrean.

Herri-bideen inbentarioa berrikusi egin zuen udalak 2015ean. Orduan aztertu zituen:

- › Baserri-bideak egokitzea.
- › Eliza eta Bedaio Bitarte elkartzen dituen herri-bide zatian barandadua jartzeko lanak.
- › Gaur egun herri-bideekin lotuta identifikatzen diren beste behar espezifiko batzuk:
- › Errotatik Bedaiorako bidea: orain dela 12 urte inguru “todouno”rekin berritu zen pista, baina euri-urak bideratzeko arekarik ez zen eraiki. Ondorioz, pista hondatuta dago.
- › Bedaiotik Zaraterako bidea: kotxeak bertatik ibili ahal izateko aukera aztertzeke beharra aipatu izan da. Bedaiotik Zaraterako pista hau partikularra da, beraz, zailtasun hori gainditzeko aukerak aztertu beharko lirateke.
- › Eskoletzeko herri-bide zaharra eta Amezketako baserrietako bidegurutzeko zubiko egurrezko hesia hautsita dago. Erortzeko arriskua dago eta, gainera, sasia eta sastrakekin ez da ikusten barandarik ez dagoela.


Bedaia doan errepide nagusiaren (GI-3711) egoera

GI-3711 errepidea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekoa den errepide zati bat da. Errepide gris bezala dago katalogatuta eta Tolosako auzoa den Bedaio eta Amezketako Urkolaparte auzoan zehar barreiatzen den errepide zati bat da.

Amezketako Ugarten du lotura GI-2133 errepide berdearekin. Ugartetik abiatuta, 7 kilometroko luzera du eta Bedaioko kaskoan du amaieran. Bedaio eta Urkolaparte auzoetara iristeko errepide bakarra da. Beraz, garrantzi handikoa auzo horietako biztanleentzat eta bertan kokatuta dauden enpresentzat.

Errepidearen ondorengo erabilerrak azpimarra daitezke: haur eta gazteak eskolaratzeko garraioak, helduen oinarritzko beharretarako garraioak, zabor-bilketa, bertako biztanlegoaren garraioak (lanera joateko, bertakoen arteko komunikazioetarako, aisialdirako, medikutara joateko, erosketetarako...), zurgintza enpresaren garraioak (langileak, kamioiak, enpresaren inguruan sortzen diren azpikontrata eta behar desberdinen garraioak...), lehen sektoreko lanetarako mugimenduak (traktore, kamioi, azpikontrata...).

Aipamen berezia merezi dute Belardipeco Erleak enpresaren inguruan ematen diren formakuntzek, Euskal Herriko osotik etorritako bisitariak jasotzen dituztelako. Horrez gain, Aralar Natur Parkean kokatuta dagoen auzoa izanik, hainbat mendizale eta bisitariren garraibide bakarra da GI-3711 errepidea. Txirrindulari askok ere erabiltzen dute Bedaiorako igoera.



Iturria: bedaiotarrak.

Zenbait behar azpimarragarri:

- › Errota-Eskoletxe-Illorreta zatia: ibilgailuek eta oinezkoek espazio berbera partekatu behar dute eta oinezkoen segurtasun-falta handia da, bihurgune itxia eta ikusgarritasun gutxikoa baita. Kontuan hartu behar da, gainera, umeen eskola garraiorako bilgunea dela eta, horrez gain, adineko jendea ibiltzen dela bertan. Seinaleak eta errepide bazterra ahalik eta gehien aprobetxatzea eta espazioa partekatzen dela adierazteko margotzea proposatu dute bedaiotarrek. 2022an egindako eskaera batean, Gipuzkoako Foru Aldundiak erantzun zuen zaila dela bideragarritasun ekonomikoaren ikuspuntutik oinezkoentzako ibilbide bananduak propio eraikitzea, aurrez existitu izan direnak egokitzea ez bada. Horrelakoetan, ibilgailuek eta oinezkoek errepidea konpartitzea besterik ez dela geratzen. Horregatik, bizikidetzak hori segurtasunez egiteko neurri posibleak aztertuko zituztela.
- › Bedaioko erdigunera iritsi baino lehen (azken kilometroaren inguruan), errepide bazterrak “todouno”rekin txukundu eta espazioa dagoen eremuetan aparkalekuak sortzeko beharra aipatu izan da.
- › Abiadura murrizteko elementuak: seinaleak edota badenak. Batez ere, errepide parean etxebizitzak daudenean, zarata eta arriskua murriztu dadin.
- › Errepidearen eraberritze-lanen ondoren, Arrupeko bidegurutze aurreko bihurgunea seinaleztatzea komeni da, errepidea estutzen dela adieraziz. Hesi bat jartzea izan daiteke beste aukera bat, albora erortzeko arriskua saihesteko.

Azpimarratu behar da, eskumena Gipuzkoako Foru Aldundiarena izanik, hari dagozkiola errepidearen garbiketa- eta konponketa-lanak. Hala ere, arazoen eta beharren berri emateko ardura udalarena ere bada.


Eskaripeko taxi zerbitzua

2014an, Gipuzkoako garraio publikoko autobus zerbitzuaren berrantolaketa bat egin zen eta eskaripeko taxi zerbitzua jarri zen martxan. Aukera aprobetxatu nahirik, eskaripeko taxi zerbitzua eskatu zuen Bedaiok, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu egin zuen —Tolosako auzo bakarra izan zen zerbitzua eskatzen—. 2015ean, Tolosako Udalak taxi zerbitzua jarri zuen auzoetatik Tolosa erdigunera eta Asuncion Klinikara. Bedaio, Aldundiaren zerbitzua izanik, ez zen egitasmo horretan sartu.

Nolanahi ere, Bedaiok Aldunditik jasotzen duen zerbitzuak baditu bere gabeziak, kontuan hartuta norberaren autoa erabiltzeko gai ez direnei (adinekoak, nagusiki) edo ezintasunengatik autoa erabiltzeko zailtasunak dituztenei zuzendutako zerbitzua dela:

- › Amezketako Ugarte auzoraino iristen da zerbitzu hori. Ugarte auzoa, pasabideko leku bat da, inolako zerbitzurik ez duena. Kontuan hartu behar da gainontzeko herrien eskaripeko taxiek zerbitzu administratibo, komertzial edo sanitarioak dituzten herrietan izan ohi dutela helmuga.
- › Amezketatik Tolosara edo Amezketatik Alegiara doan autobus zerbitzuak zeharkatzen du Ugarte auzoa eta zerbitzu hori baliatzen dute bedaiotarrek Ugartetik aurrerako zatia egiteko. Hala ere, kontuan hartu behar da eskaripeko zerbitzuak lau ordutegi-aukera dituela: horietatik batek ez du kointziditzen Amezketatik datorren autobusarekin eta beste baten kasuan, autobusak Alegian bukatzen du ibilbidea.

Hori dela eta, zerbitzua osatzea eskatu izan dute bedaiotarrek, Tolosaraino edo, gutxienez, Alegiaraino, eraman ditzan taxiak.



*Irudia: eskaripeko taxi zerbitzuaren geralekua Ugarten (Amezketan).
Iturria: bedaiotarrak.*

Tolosako Udalaren eta Bedaioko Artubi elkartearen arteko hitzarmena

Bedaioko Artubi Elkartea eta Tolosako Udalaren arteko lehen hitzarmena 2007an sinatu zen. Akordio horrek, Bedaio bere osotasunean garatzeko helburuak jasotzen zituen, hainbat arlotakoak: azpiegiturak, zerbitzuak, hirigintza, erakundeen arteko harremanak... Zenbait urtetarako planifikazioa egin eta jarraipen batzorde bat eratuz.

2015ean, Bedaiokoa ere gainerako auzoekin dituen “kultur eta kirol ekintzen” hitzarmenen markora egokitzea baloratu zuen Tolosako Udalak, urteko ekintzei dagokien dirulaguntza jasoz. Bedaiotarrek, aldiz, hori baino zabalagoa izango zen akordio baten beharra ikusten zuten, eta 2007koaren parekoa zen hitzarmena sinatu zuten 2017an. 2022az geroztik, “kultur eta kirol ekintzei” loturiko hitzarmena du Bedaiok, Tolosako gainerako auzoek bezala.

Enirio-Aralar Mankomunitatea

Aurrez azaldu bezala, Bedaio Aralarren kokatuta egonagatik ere, Bedaioko abeltzainek edo abelburuak dituzten zenbait herritarrek zailtasunak dituzte Enirio-Aralar mankomunitatearen larreak erabiltzeko, Tolosa ez delako mankomunitatearen parte. Zehazki, Enirio-Aralar mankomunitatearen larre eta txabolen ordenantzaren arabera, behi eta behorren kasuan mankomunitatea osatzen duten udalerrietatik kanpoko herritarrek ez dute horiek erabiltzeko aukerarik; ardien kasuan, bertakoek dute lehentasuna eta larre eta txabolen kontzesioak libre geratuko balira soilik zabalduko litzateke aukera, kasu horretan, Gipuzkoako gainerako udalerrietakoek izanik lehentasuna.

Bedaioak ez du larre komunalik beste herrieekin, eta herritarrek aziendak Enirio-Aralar mankomunitatetik kanpo dauden mendietan dituzte, ez dutelako Aralarko mendietan bazkatzeko aukerarik. Egoera hori saiheste aldera, zenbait bedaiotar Amezketan erroldatu izan dira, larre horiek erabili ahal izateko.



Iturria: bedaio.com

Mugikor estaldura eta internet konexioa

Mugikor-estaldura edukitzeko arazo nabarmenak ditu Bedaiok. Wi-fi bidezko internet konexioa badago, 2022az geroztik. Baina azpiegitura-gabezia horrek, arazo nabarmenak eragin ditzake, COVID-19ak eragindako krisi soziosanitarioaren testuinguruan gertatu zen bezala: telefono finkoaren matxura baten ondorioz, komunikazio-isolamendua ere bizi izan zuten bedaiotarrek.

Gai honekin lotuta, 2015-2019 legealdian, banda zabaleko internet konexio ultralasterra hedatzeko zenbait laguntza-deialdi egon ziren, baina 2.500 biztanletik beherako udalerrietako diseminatu edo unitate higiezin sakabanatuei zuzenduak, eta Bedaio auzoa kanpoan geratu zen, udalerrri tamainaren baldintza ez zuelako betetzen.

Landatasun-maila

Landa-eremuak sustatu eta garatzeko laguntza-programa batzuetan ezartzen diren sailkapen-irizpide teknikoek ondorioz, landa-izaerako udalerriei zuzendutako zenbait deialditatik kanpo geratu izan da Bedaio, udalerrriaren sailkapen orokorrari lotutako balioa duelako esleituta. Sailkapen horren arabera, Bedaiok Tolosari dagokion balioa (G5) du esleituta, inguruko udalerrri batzuenetik ezberdina (Amezketak eta Alegiak G3, Lizartzak G2, Orexak G1...). Bedaioren landatasun-maila egokitzeko eskaera egin zen 2016an, baina Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak ez zuen onartu.

Lurzoruaren balioa

2011n, bedaiotarrek Bedaioko zenbait lurzoruren balioaren egokitzapena eskatu zuten, Ondare Higiezinaren Zergaren ondorioetarako, landa-eremuk beste udalerrietan aplikatzen ziren balio-irizpideekin parekatzeko helburuarekin. Eskaera horren harira, Gipuzkoako Foru Aldundiak egokitzen jo zuen lur-eremu jakin batzuk katalogatu eta balioztatzea, aplikagarriak ziren irizpide teknikoek arabera; hala ere, gainerako lurzoruei dagokienez, indarrean zeuden sailkapen- eta balorazio-irizpideek bere horretan jarraitu zuten.

Kotxeentzako aparkalekuak

Bedaion ekitaldiren bat antolatzen denean, edota Abaetxe ostatura joateko ere, bertaratzen diren kanpoko kotxeentzako aparkaleku behar handia dago Bedaion eta eragozpen bat da hori Bedaiaora joateko.

Errepide bazterreko zabortegia

Bedaioko herrigunera iritsi aurretik, errepide-ertzean, erabilera desegokia duen gunea bat dago, hondakinak modu irregularrean bertan uzteko joera baitago. Debeku seinaleak jartzearekin bakarrik ez da arazoa konpondu, eta antzeko egoerak udalerriko beste eremu batzuetan ere gertatzen zirela kontuan hartuta, arazo horri irtenbide bat nola eman aztertzeko beharra adierazi zuen Tolosako Udalak 2015ean, aplikagarriak diren irizpide teknikoen baitan.

Autobusaren biraketa

2015ean, eskolako autobusak Eskoletxen buelta emateko joera hartu zuela ikusita, egoera horrek sortzen zuen arriskuaren berri eman zitzaion autobus zerbitzuari. Bedaiotik zetozen autoek ikuspen eskasa zuten puntu horretan. Hori dela eta, alternatiba aproposago bat bilatzea eskatu zitzaion autobus-zerbitzuaren arduradunari.

PR GI-112 ibilbidearen egoera

PR GI-112 bidearen mantentze eta garbiketa-lanak Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekoak dira. Testuinguru horretan, 2015ean Tolosako Udalak, dagokion administrazioarekin harremanetan jartzeko asmoa adierazi zuen, bidearen egoerari eta beharrezko garbiketa-lanei buruzko informazioa helarazteko

Frontoia

Frontoia da auzoko ekintza ugariaren gunea, eta badaude harekin lotutako beharrak:

- › Frontoia sarrera egokitzeko beharra, bertan egiten diren ekintzak errazteko (adibidez, txosnaren sarbidea errazteko). Material sarrera edo zenbait gailuren sarrera oztopatu egiten du sarreran dagoen lur-muturrak.
- › Atzealdeko argiteriari dagokionez: jai edo ekitaldi berezietan komun publikoak jartzen dira bertan, baina gauez ez dago argirik.
- › Sabaia: itoginak ditu.
- › Komun publikoak eraikitze aukera: frontoi atzean, Abaetxe ondoko “estalpean”.



Iturria: bedaio.com

Artubi elkarteko irisgarritasuna

2015ean, Udalak azaldu zuen Artubi elkartearen aurrealdeko terrazako egokitzapenak ezin zituela bere gain hartu, ez esku-hartzea, ezta proiektuaren diseinua ere. Materialen hornikuntzan laguntzeko aukera azaldu zuen. Halaber, irisgarritasun-baldintzak betetzeko zailtasunak identifikatu ziren, errepidetik elkarteko sarrerara dagoen kota-aldaketa nabarmena delako (4 metro ingurukoa).

Bestalde, inguruko maldetatik datorren urak ekarritako material solidoak, elkartearen sarrerako zoladuran pilatzen dira eta oinezkoek irrist egiteko arriskua sortzen da.

Artubiren aurrekaldeko edukiontzien lekualdatzea

Edukiontzien eremua txukuntzeko egurrezko etxola edo paretatxo bat egitea proposatu zuen udalak 2015ean, kokapena aldatu gabe. Adieraziz bidearen zabaltzea egingo balitz edo eremuaren urbanizazioa aldatuko balitz, edukiontzien kokapena berriz aztertuko litzatekeela. Edukiontzi hauen lekualdatzea bidea zabaltzearekin lotuta dago, lurren jabea berbera baita.

Eskoletxe-ilorreta bidegurutzeko eta belarmugako zabor-edukiontziak

Eskoletxe-Ilorreta bidegurutzeko eta Belarmugako zabor-edukiontzien inguruak oso zikin egoten dira. Gainera, sasiz eta sastrakez betetzen dira. Gunea gehiago mugatzeko neurriak proposatu dira: hormigoi gehiago eman, hesitu, garbitu...

Eliza

Elizaren inguruko eremuko zenbait behar:

- › Elizaren inguruan dagoen egurrezko zorua: hezetasunarekin labainkorra jartzen da. Kontuan hartu behar da, gainera, elizara gehien hurbiltzen den jendea adinekoa dela eta erortzeko arriskua dutela.
- › Elizaren inguruan dauden bankuek berniza behar dute eta burdinezko barandak pintura.

Eskola (eskoletxe)

Itoginak ditu eta bajantea puskatuta dago. Teilatua erortzeko arriskuan dago eta, gainera, teilatuko urak ondoko etxebizitzara erortzen dira.

Tolosako Udalaren eraikin publiko bat da. Aurretik erabilera anitzak izan dituen eraikina izan da. 2021ean Hiritik At kooperatibak egin zuen azterketaren arabera, etxebizitza erabilera esleitzea aukera bat izan daiteke, erabilera honek dituen aukerak baloratuz: larrialditarako apartamentuak, alokairu sozialera bideratutako apartamentuak... Nolanahi ere, erabateko birgaitzea beharko luke horretarako.

Abaetxe eraikinari etekin handiagoa ateratzea

Abaetxe eraikinaren erabilera optimizatu eta etekin handiagoa ateratzeko aukera aipatu izan dute herritarrek: ganbaran gela balioaniztuna atonduz edo 2.solairuko gelak aprobetxatuz.



Iturria: <https://luberri.net/>

Abaetxeko lorategia

Lorategian dauden egurrezko mahai batzuk hondatuta daude.

Larrañeta baserria

Larrañeta baserriaren egitura-hormak egoera arriskutsuan daude. Erortzea ekiditeko neurriren bat hartu beharko litzateke: jabeak birgaitzera behartu, babestu... Kudeaketa lan baten beharra dago.

Gatz-paleak

Neguko gatz-paleak soberan gelditu izan dira Eskoletxen, Sagardotegian eta Kaskoko plazan. Gatz-zakuren bat puskatzen bada zorua hondatu egiten du.

Baserrien izendapen-seinaleak

Batzuetan, edo falta dira edo oso hondatuta daude. Larrialdietarako zerbitzuek (anbulantziak, suhiltzaileek,...), deiak jasotzen dituztenean, baserrietara iristeko zailtasunak izaten dituzte. Arazo horren aurrean, bedaiotarrek beharrezko ikusten dute, baserrien seinaleztapenean, fotolumineszentzia bidez baserriaren zenbakia nabarmentzea, gauez ere ikusteko moduan.

Hilerriko sarrera

Hormigoia hondoratzen ari da.

Umeen parkea

Kolunpioa hautsita dago eta zoruak garbiketa bat behar du.



3. Kokapena eta lurralde-mugaketa

3.1. Kokapena eta azalera

Bedaio auzoa Gipuzkoako Tolosaldea eskualdean kokatua dago, Aralar Natur Parkearen sarreretako batean, Balerdi mendiaren magalean. Auzogunea 400 metroko garaieran dagoen arren, Artubi tontorra Bedaioko lurretan kokatzen da eta 1.263 metroko garaiera du.

12,1 km²-ko azalerarekin, Tolosa udalerriaren herena osatzen du, udalerriaren gainerakoarekin inolako mugarik egiten ez badu ere. Baso-azalera eskualdeko handienetakoa du, 865 Ha. Larreak 250 Ha eta belardiak 17 Ha.

Inpernu-erreka eta inguruko errekaak Bedaio errekan batzen dira eta honek, lehenik Amezketa eta azkenik Oria ibaian isurtzen ditu bere urak. Eskualde guztiak bezala, klima atlantiarra eta orografia malkartsua ditu Bedaiok.

Tolosa udalerria 17km-ra dago eta Gipuzkoako hiriburua, Donostia, 43 km-ra. Donostiatik etorritik gero, N1 errepidean Alegiara hartu eta GI-2133 errepidetik Amezketako Ugarte auzoraino joan behar da. Bertan, GI-3711 errepidean gora, Bedaio auzoraino iristeko.



Iturria: Txomin Rezola Clemente

3.2. Bedaioren udalerri-aldaketaren ondorioak

Aldaketak Tolosako eta Amezketa udalerrien mugaketa geografikoa aldatzea ekarriko du: Tolosako udal-barrutitik Bedaiori dagokion lurralde-eremua bereiziko da eta eremu hori Amezketa udal-barrutian txertatuko da.

Udal-barrutiaren aldaketak ez du Bedaioko egungo lurralde-eremuaren kanpo-mugaketa aldatuko. Aldatzen dena lurralde-eremu horren udal-atxikipena izango da: gaur egun Tolosako udal-barrutiaren parte den eremua Amezketa udal-barrutiaren parte izatera igaroko da. Ondorioz, udalerri-muga berriak Bedaioko egungo kanpo-mugak hartuta zehaztuko dira.


Espedientean udal-barrutiaren aldaketaren ondoriozko mugaketa jasotzen duen plano txertatuko da. Bertan bereizita identifikatuko dira Tolosako udal-barrutiaren muga berria, Amezketa udal-barrutiaren muga berria eta Tolosatik bereizi eta Amezketa eranstean zaion Bedaioko lurralde-eremua.

Planoarekin batera, udalerri-muga berrien deskribapen teknikoa jasoko da. Horretarako, mugaketa osatzen duten lerroak eta erpinak identifikatuko dira eta horien koordenatu geografikoak jasoko dira, udal-barrutiaren aldaketaren ondoriozko mugaketa modu zehatz eta zalantzarik gabe identifikatu ahal izateko.

3.3. Lurralde mugaketa

Bedaiok ez du mugarik Tolosa udalerriaren gainerakoarekin, lurralde-enklabe bat da, alde horretatik. Gipuzkoan mugakide ditu: Amezketa, Alegia, Altzo, Lizartza eta Gaztelu. Nafarroan, Araitz udalerria. Ondorengo bi mapetan ondo ikus daiteke ikuspegi orokor hori, Tolosa udalerri osoa eta Bedaio inguruko udalerrien testuinguruan kokatuz.


1. irudia. Bedaioren kokapena eta Gipuzkoan mugakide dituen udalerriak



Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua


Tolosako Udalak landutako ondorengo hiru planoetan ikus daiteke Tolosa udalerriaren eremu osoa gaur egun (Bedaio barne), Tolosa udalerriaren eremua Bedaio gabe eta Bedaio auzoaren eremua bakarrik.

2. irudia. Tolosako eremu osoa.



Iturria: Tolosako Udala.

3. irudia. Tolosako lurraldea Bedaioiko eremurik gabe.



Iturria: Tolosako Udala.


4. irudia. Bedaioko eremua.



Iturria: Tolosako Udala.

Bestalde, Amezketako Udalak landutako ondorengo mapak udalerriaren muga berriak erakusten ditu, Bedaioko lurralde-eremua barne.

5. irudia. Amezketako lurraldea Bedaioko eremuarekin.




Iturria: Amezketako Udala.

This is a detailed topographic map of the Euzkadi region, specifically the provinces of Gipuzkoa, Bizkaia, and Biscaya. The map shows the coastline of the Bay of Biscay to the north and the Cantabrian Mountains to the east. Major towns and cities are labeled, including Tolosa, Leizor, Eibar, and Euzkadi. The map also shows the locations of various airports, such as Tolosa and Eibar. The map is labeled with various place names in Basque and Spanish, and includes a scale bar and a north arrow.

Amezket

(8,54 km)

7. irudia. Bedaioren mugak (Amezket)



Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua

1. taula. Amezketako mugarriak.


Zbk.	Kokapena	Mota	Doitasuna	Iruzkinak	Koordenatuak	Altitudea
1	ARTUBIKO-GAÑA	Arrunta	Bikaina	Lau mugakide: Amezketak, Tolosa (Bedaio), Enirio- Aralar, Araitz (NA)	X 578133 Y 4764559	1261,20 m
2	IMPARNO- ERREKA- BAZTERRA	Normala, ibarbidera	Ona		X 578003 Y 4765803	563,28 m
3	BEDAYO-KO- ERROTA	Balizkoa, ibarbideen elkargunean (mugarria ez dago fisikoki)	Ona	Erreken elkargunea	X 577886 Y 4767894	215,05 m
4	UGARTE	Balizkoa, ibarbideen elkargunean (mugarria ez dago fisikoki)	Ona	Erreken elkargunea	X 575271 Y 4768315	148,84 m
5	INTZAUZPE	Normala, ibarbidera	Ona		X 575882 Y 4769778	476,14 m
6	MIZPIRAU	Arrunta	Bikaina	Hiru mugakide: Amezketak, Tolosa (Bedaio), Alegia	X 575883 Y 4769942	511,64 m

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

Alegia

(1,22 km)

8. irudia. Bedaioren mugak (Alegia).



Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

2. taula. Alegiako mugarriak.

Zbk.	Kokapena	Mota	Doitasuna	Iruzkina	Koordenatuak	Altitudea
1	MIZPIRAU	Arrunta	Bikaina	Hiru mugakide: Amezketeta, Tolosa (Bedaio), Alegia	X 575883 Y 4769942	511,64 m
2	BIZUTZA	Balizkoa, ibarbideen elkargunean (mugarria ez dago fisikoki)	Ona	Hiru mugakide: Tolosa (Bedaio), Altzo, Alegia. Erreken elkargunea	X 575605 Y 4771018	172,44 m

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

(3,72 km)

[illegible]Siadeco^x
iherketa aplikatua

3. taula. Altzoko mugarriak.


Zbk.	Kokapena	Mota	Doitasuna	Iruzkina	Koordenatuak	Altitudea
1	LAZKUGAÑE	Arrunta	Bikaina	Hiru mugakide: Tolosa(Bedaio), Altzo, Lizartza.	X 578169 Y 4769678	774,26 m
2	LAZKUGANE	Arrunta	Bikaina		X 578025 Y 4769529	684,94 m
3	LAZKUGANE	Arrunta	Bikaina		X 577684 Y 4769355	569,66 m
4	ZITZIOLA	Normala, ibarbidera	Ona		X 577562 Y 4769406	507,98 m
5	BIZUTZA	Balizkoa, ibarbideen elkargunean (mugarria ez dago fisikoki)	Ona	Hiru mugakide: Tolosa (Bedaio), Altzo, Alegia. Erreken elkargunea	X 575605 Y 4771018	172,44 m

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

Lizartza

(658,03 m)

10. irudia. Bedaioren mugak (Lizartza).



Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

4. taula. Lizartzako mugarriak.


Zbk.	Kokapena	Mota	Doitasuna	Iruzkina	Koordenatuak	Altitudea
1	AÑI	Arrunta	Bikaina	Hiru mugakide: Tolosa (Bedaio), Lizartza, Gaztelu (Añi)	X 578742 Y 4769394	731,89 m
2	CACHETI- GOYE	Arrunta	Bikaina		X 578496 Y 4769546	743,71 m
3	LAZKUGAÑE	Arrunta	Bikaina	Hiru mugakide: Tolosa(Bedaio), Altzo, Lizartza.	X 578169 Y 4769678	774,26 m

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

Gaztelu/Añi

(1,03 km)

11. irudia. Bedaioren mugak (Gaztelu/Añi)



Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua

5. taula. Gaztelu/Añiko mugarriak.


Zbk.	Kokapena	Mota	Doitasuna	Iruzkina	Koordenatuak	Altitudea
1	AÑI	Laguntzailea, banalerrora	Bikaina	Hiru mugakide: Gaztelu (Añi), Tolosa (Bedaio), Araitz (NA)	X 579433 Y 4768675	619,67 m
2	AÑI	Arrunta	Bikaina	Hiru mugakide: Tolosa (Bedaio), Lizartza, Gaztelu (Añi)	X 578742 Y 4769394	731,89 m

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

Araitz (Nafarroa)

(5,13 km)

12. irudia. Bedaioren mugak (Araitz).



Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

6. taula. Araizko mugarriak.

Zbk.	Kokapena	Mota	Doitasuna	Iruzkina	Koordenatuak	Altitudea
1	AÑI	Laguntzailea, banalerrora	Bikaina	Hiru mugakide: Gaztelu (Añi), Tolosa (Bedaio), Araitz (NA)	X 579433 Y 4768675	619,67 m
2	ALTZAIASU	Arrunta	Bikaina		X 579488 Y 4768602	610,86 m
3	ALTZAIASU	Laguntzailea, banalerrora	Bikaina		X 579556 Y 4768509	605,91 m
4	ALTZAIASU	Laguntzailea, banalerrora	Bikaina		X 579582 Y 4768465	606,98 m
5	ALTZAIASU	Laguntzailea, banalerrora	Bikaina		X 579607 Y 4768411	602,23 m
6	ALTZAIASU	Laguntzailea, banalerrora	Bikaina		X 579641 Y 4768354	589,06 m
7	ZURZETA	Laguntzailea, banalerrora	Bikaina		X 579665 Y 4768314	579,40 m
8	ZURZETA	Arrunta	Bikaina		X 579702 Y 4768150	564,89 m
9	ZURZETA	Arrunta	Bikaina		X 579700 Y 4768031	561,85 m
10	ZURZETA	Arrunta	Bikaina		X 579704 Y 4767992	560,74 m
11	ZURZETA	Arrunta	Bikaina		X 579710 Y 4767966	558,52 m
12	ZURZETA	Arrunta	Bikaina		X 579746 Y 4767889	549,27 m


Zbk.	Kokapena	Mota	Doitasuna	Iruzkina	Koordenatuak	Altitudea
13	ZURZETA	Arrunta	Bikaina		X 579792 Y 4767855	549,00 m
14	ZURZETA	Arrunta	Bikaina		X 579816 Y 4767840	547,67 m
15	ZURZETA	Arrunta	Bikaina		X 579838 Y 4767795	551,62 m
16	ZURZETA	Arrunta	Bikaina		X 579833 Y 4767743	535,49 m
17	ZURZETA	Arrunta	Bikaina		X 579822 Y 4767611	522,22 m
18	ETEBIDE	Arrunta	Bikaina		X 579891 Y 4767248	516,89 m
19	ETEBIDE	Arrunta	Bikaina		X 579925 Y 4767188	516,86 m
20	ETEBIDE	Arrunta	Bikaina		X 579922 Y 4767017	505,98 m
21	ZARATE	Arrunta	Ona		X 579819 Y 4766786	482,43 m
22	ZARATE	Arrunta	Ona		X 579790 Y 4766659	477,80 m
23	ZARATE	Arrunta	Bikaina		X 579767 Y 4766571	483,51 m
24	ELUSU	Arrunta	Bikaina		X 579559 Y 4766288	584,95 m
25	ELOSU	Arrunta	Ona		X 579371 Y 4765984	725,56 m

Zbk.	Kokapena	Mota	Doitasuna	Iruzkina	Koordenatuak	Altitudea
26	URREA-GAÑA	Arrunta	Bikaina		X 579288 Y 4765760	764,23 m
27	URDILLECO-LEPOA	Arrunta	Bikaina		X 579162 Y 4765530	721,40 m
28	URDILLECO-LEPOA	Arrunta	Bikaina		X 578971 Y 4765323	761,95 m
29	URDILLECO-LEPOA	Arrunta	Bikaina		X 578959 Y 4765267	779,14 m
30	URDILLECO-LEPOA	Arrunta	Ona		X 578901 Y 4764808	1196,35 m
31	ARTUBIKO-GAÑA	Arrunta	Bikaina	Lau mugakide: Amezketeta, Tolosa (Bedaio), Enirio- Aralar, Araitz (NA)	X 578133 Y 4764559	1261,20 m

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

Enirio-Aralar

13. irudia. Bedaioren mugak (Enirio-Aralar).



Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

7. taula. Enirio-Aralarko mugarriak.

Zbk.	Kokapena	Mota	Doitasuna	Iruzkina	Koordenatuak	Altitudea
1	ARTUBIKO-GAÑA	Arrunta	Bikaina	Lau mugakide: Amezketa, Tolosa (Bedaio), Enirio-Aralar, Araitz (NA)	X 578133 Y 4764559	1261,20 m

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.



4. Hirigintza planeamenduaren trantsizioa

Gaur egun, Bedaio Tolosako udal-barrutiaren parte denez, haren hirigintza-antolamendua Tolosako indarreko Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorren barruan dago. Udal-barrutiaren aldaketa gauzatzeak Bedaio Amezketako udal-barrutiaren parte izatera igarotzea ekarriko du eta, ondorioz, haren hirigintza-antolamendua udalerraren lurralde-konfigurazio berrira egokitu beharko da.

Indarrean dagoen Tolosako HAPOak berariazko tratamendua ematen dio Bedaioko hiriguneari, «33. Bedaioko hirigunea» Hirigintza Esparruko Arau Partikularraren bidez. Arau horrek, haren antolamendurako helburuen artean jasotzen ditu Bedaioren ingurunearen eta landa-izaeraren ezaugarrietara egokitutako hirigunea antolatzea eta osatzea, auzotarren beharrei erantzuteko etxebizitza berriak garatzea, dauden eraikinen hirigintza-erregimena zehaztea eta komunikazio, espazio libre, ekipamendu eta zerbitzu-azpiegitura egokiak aurreikustea.

Era berean, indarreko antolamenduak arreta berezia ematen dio Bedaioren ingurumen- eta paisaia-testuinguruari. Bedaioko hirigunearen zati bat Aralarko Parke Naturalaren eta hari lotutako naturagune babestuen barruan dagoenez, hirigintza-garapenak ingurune horrekin bateragarri egiteko eta haren balioak babesteko baldintza espezifikoak ezartzen ditu.

Udal-barrutiaren aldaketa eraginkor bihurtzen den unetik, Bedaioren gaineko udal hirigintza-eskumenak Amezketako Udalak gauzatuko ditu, Bedaio Amezketako udal-barrutiaren parte izatera igaroko baita.

Amezketako Udalak Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorra berritzeko prozesua berehala jarriko du abian, eta berrikuspen horren barruan Bedaioko lurraldea Amezketako hirigintza-antolamendu orokorrean txertatuko da. Antolamendu berriak Bedaioren lurralde- eta ingurumen-ezaugarriak, landa-izaera, gaur egungo erabilerak, eraikuntza eta azpiegiturak, auzotarren beharrak eta etorkizuneko garapen-aukerak hartuko ditu kontuan, baita Aralarko naturagune babestuari lotutako baldintzak ere.

Udal-barrutiaren aldaketa eraginkor bihurtzen denetik Amezketako hirigintza-planeamendu orokorraren berrikuspenean indarrean jarri arte, Bedaioko lurraldeari ordura arte aplikagarri zaizkion Tolosako hirigintza-planeamenduaren zehaztapenak beren indarraldia eta eraginkortasuna mantenduko dute, Amezketako planeamendu berriak horiek ordeztu edo aldatzen dituen arte. Aldi horretan, zehaztapen horiek aplikatzeko eta gauzatzeko udal-eskumena Amezketako Udalari dagokio.

Horrenbestez, trantsizio-aldian indarrean jarraituko dute, dagokien eremuan eta aplikagarri diren neurrian, Tolosako HAPOak Bedaiorako ezarritako hirigintza-sailkapenak eta kalifikazioak, erabilera- eta eraikuntza-baldintzek, antolamendu- eta gauzatze-aurreikuspenek eta ingurumen-, paisaia- eta ondare-baldintzek. Horien artean sartzen dira «33. Bedaioko hirigunea» esparrurako Arau Partikularrean jasotako zehaztapenak, Amezketako planeamendu berriak horiek berrikusi, aldatu edo ordeztu arte.




5. Biztanleria eta karakterizazio soziodemografikoa eta sozioekonomikoa

5.1. Biztanleriaren bilakaera

Biztanleria-galera handia izan du Bedaiok azken lau hamarkadetan. Ia % 40koa, 1981etik 2024ra. 2011n behea jo zuen, 81 biztanlerekin. Horren ondoren gora egin du, eta ehun biztanleren bueltara itzuli da.

Amezketak ere beheranzko joera darama, baina jaitsiera apalagoa izan da, % 17,4koa denbora-tarte horretan bertan. Tolosako biztanleriak, berriz, % 6,4ko igoera izan du. Tolosak XXI.mendean hartu du goranzko joera, eta, batez ere, 2011 eta 2021 artean izan zuen hazkunderik handiena: 18.232 biztanle izatetik 19.795 izatera.

1. grafikoa. Biztanleriaren bilakaera 1991-2024.



Iturria: INE-Nomenclátor o Población por unidad poblacional. Siadecok landua.

8. taula. Biztanleriaren bilakaera 1991-2024.

	1981	1991	2001	2011	2021	2024	2024-1981 ALDERAKETA
Bedaio	161	146	119	81	99	97	-% 39,8
Amezketeta	1.138	1.040	994	970	945	940	-% 17,4
Tolosa	18.894	18.150	18.102	18.232	19.795	20.099	% 6,4

Iturria: INE-Nomenclátor o Población por unidad poblacional. Siadecok landua.

Lehendik ere biztanleria-galera handia izan zuen Bedaiok, iturri dokumentalen arabera, XX.mendearen erdian 500 biztanleren bueltan baitzebilan auzoa.

5.2. Biztanleria-dentsitatea

Tolosa udalerri osoak baino askoz ere biztanleria-dentsitate txikiagoa du Bedaiok. 97 biztanle eta 12,1km²-ko azalerarekin, 7,6 biztanle/km²-ko biztanleria dentsitatea du Bedaiok. Tolosak, aldiz, 20.099 biztanle eta 37,38 km²-ko azalerarekin, 537,7 biztanle/km²-ko biztanleria-dentsitatea du.

Amezketaren biztanleria-dentsitatea baino apalagoa ere bada Bedaiorena, baina askoz ere hurbilago dago haren datuetatik: 940 biztanle eta 20,58km²-ko azalerarekin, 45,7 biztanle/km²-ko biztanleria-dentsitatea du Amezketak.

9. taula. Biztanleria-dentsitatea (Bedaio, Amezketak eta Tolosa) (2024).


	Biztanleria (2024)	Azalera	Biztanleria-dentsitatea
Bedaio	97	12,1 km ²	7,6 biztanle/km ²
Amezketak	940	20,58 km ²	45,7 biztanle/km ²
Tolosa	20.099	37,38 km ²	537,7 biztanle/km ²

Iturria: INE-Noménclator. Población por unidad poblacional (2024). Siadecok landua.

5.3. Biztanleria adinaren eta jaioterriaren arabera

Biztanleriaren adinaren arabeko egiturari dagokionez, haurren pisua (0-14 urte) nabarmen altuagoa da Bedaion (% 19,6), Amezketarekin (% 13,5) eta Tolosarekin (% 13,9) alderatuta. Aldiz, 25-34 urte arteko bost gazte besterik ez dira bizi Bedaion (biztanleriaren % 5,1). Aldiz, altua da 60-69 urte artekoen pisua Bedaion (% 26,8). Hortik gorakoena, ordea, Amezketan eta Tolosan baino baxuagoa da. Nolanahi ere, hiruetan altuena da adinekoen indizea Bedaion (% 26,80)—% 22,60 Amezketan eta % 23,03 Tolosan—.

2. grafikoa. Biztanleria adinaren arabera (2024)



Iturria: INE-Nomenclátor o Población por unidad poblacional. Siadecok landua

10. taula. Biztanleria adinaren arabera (2024)

	Bedaio		Amezketeta		Tolosa	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
0-14	19	19,6	124	13,5	2.777	13,9
15-19	4	4,1	61	6,6	1.122	5,6
20-24	5	5,2	52	5,7	1.121	5,6
25-29	3	3,1	46	5,0	1.018	5,1
30-34	2	2,1	33	3,6	1.109	5,5
35-39	6	6,2	56	6,1	1.109	5,5
40-44	7	7,2	56	6,1	1.316	6,6
45-49	4	4,1	68	7,4	1.553	7,8
50-54	5	5,2	93	10,1	1.399	7,0
55-59	6	6,2	64	7,0	1.456	7,3
60-64	10	10,3	59	6,4	1.403	7,0
65-69	16	16,5	61	6,6	1.193	6,0
70-74	2	2,1	43	4,7	1.047	5,2
>= 75	8	8,2	104	11,3	2.364	11,8
Guztira	97	100,0	920	100,0	19.987	100,0

Iturria: Eustat-Lurdata

11. taula. Haur indizea eta adinekoen indizea (2024)

	Haur indizea (0-14 urte)		Adinekoen indizea (64 urtetik gora)		Biztanleria guztira	
	Biztanleria	%	Biztanleria	%	Biztanleria	%
Bedaio	19	19,58	26	26,80	97	100,0
Amezketeta	124	13,47	208	22,60	920	100,0
Tolosa	2.777	13,89	4.604	23,03	19.987	100,0

Iturria: Eustat-Lurdata

Jaioterriari dagokionez, Bedaioko 97 biztanleetatik 96 Gipuzkoan jaioak dira (% 99). Amezketan % 89,5era jaisten da portzentajea, eta Tolosan, % 78,16ra. Tolosa da, beraz, jatorri-aniztasun handieneko herria. Beste jatorrien inguruko daturik ez dugu eman, Bedaioren kasuan, informazioaren konfidentzialtasuna dela eta, zenbait datu ez daudelako eskura.

12. taula. Gipuzkoan jaioak (2024)


	Bedaio		Amezketeta		Tolosa	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
Gipuzkoan jaioak	96	99,0	823	89,5	15.621	78,16

Iturria: Eustat-Lurdata

5.4. Euskararen ezagutza eta erabilera

Bedaioiko ia biztanle guztiek dakite euskaraz (% 95,9). Amezketan baino are altuagoa da ehuneko hori, Amezketan ere oso altua izanik: % 88,8. Bedaion ez bezala, Amezketan euskara ulertzen ez duenik ere bada (% 6,0). Baina horien pisua, nabarmen altuagoa da Tolosan (% 15,0).

3. grafikoa. Euskararen ezagutza (2021) (%)



Iturria: Eustat-Lurdata


13. taula. Euskararen ezagutza (2021) (%)

	Bedaio			Amezketa			Tolosa		
	Emakumeak	Gizonak	Guztira	Emakumeak	Gizonak	Guztira	Emakumeak	Gizonak	Guztira
Euskaldunak	100	93,9	95,9	86,3	91,1	88,8	70,2	70,3	70,3
Ia euskaldunak	0	6,1	4,1	5,7	4,6	5,2	14,2	14,7	14,7
Erdaldunak	0	0	0	8,0	4,2	6,0	15,6	15,0	15,0
Guztira	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Iturria: Eustat-Lurdata

Bedaion, ia hamarretik zortzik egiten dute gehienbat euskaraz etxean (% 78,6). Amezketan baino are altuagoa da ehuneko hori, Amezketan ere oso altua izanik: % 72,6. Tolosan, berriz, % 36,3ra jaisten da etxean gehienbat euskaraz egiten dutenen portzentajea. Hamarretik lauk gaztelaniaz egiten dute (% 39,9) eta hamarretik bik bi hizkuntzetan neurri berean edo antzekoan (% 20,4).

4. grafikoa. Etxeko hizkuntza-erabilera (2021) (%)



Iturria: Eustat-Lurdata

14. taula. Etxeko hizkuntza-erabilera (2021) (%)


	Badaio			Amezketaketa			Tolosa		
	Emakumeak	Gizonak	Guztira	Emakumeak	Gizonak	Guztira	Emakumeak	Gizonak	Guztira
Euskara	81,6	75,5	78,6	71,2	73,9	72,6	36,5	36,1	36,3
Gaztelania	4,1	8,2	6,1	14,3	12,5	13,4	39,9	39,9	39,9
Biak	14,3	16,3	15,3	9,4	10,0	9,7	20,2	20,6	20,4
Beste bat	0,0	0,0	0	5,1	3,5	4,3	3,4	3,4	3,4
Guztira	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Iturria: Eustat-Lurdata

5.5. Ikasketa-maila

Biztanleriaren ikasketa-mailari dagokionez, Amezketaren egoeratik hurbilago dago Bedaio: behe mailako ikasketak dituztenen pisua handia da Tolosarekin alderatuz (% 34,5)—Amezketan (% 54,6) baino txikiagoa Bedaion (% 46,3)—. Aldiz, goi-mailako ikasketak dituztenen pisua txikia da Tolosarekin alderatuz (% 45,7) —Amezketan (% 26,3) baino handiagoa Bedaion (% 32,4)—.

5. grafikoa. 16 urteko edo gehiagoko biztanleriaren ikasketa-maila (2023) (%)



Iturria: Eustat-Lurdata

15. taula. 16 urteko edo gehiagoko biztanleriaren ikasketa-maila (2023) (%)

	Bedaio		Amezketa		Tolosa	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
Bigarren hezkuntzako lehenengo etapa eta hortik beherakoak	37	46,3	432	54,6	5.842	34,5
Bigarren hezkuntzako bigarren etapa eta bigarren hezkuntzaren osteko hezkuntza ez goi-mailakoa	17	21,3	151	19,1	3.351	19,8
Goi-mailako hezkuntza	26	32,4	208	26,3	7.749	45,7
GUZTIRA	80	100	791	100,0	16.942	100,0


Iturria: Eustat-Lurdata

5.6. Jarduerarekiko harremana

Langabezia-tasa baxuagoa du Bedaiok (% 4,2), Amezketaekin (% 7,3) eta Tolosarekin (% 6,5) alderatuta. Eta bereziki baxua da, gainera, emakumezkoen artean (% 3,6).

Kontuan hartu behar da langabezia ezkutua ohiko ezaugarria izan dela urtetan Bedaioren moduko landa-eremuetan: baserrian lanean ari diren baina kanpoan ere lan egingo luketen emakumeen kasuan, bereziki.

6. grafikoa. Langabezia-tasa (2023) (%)



Iturria: Eustat-Lurdata


16. taula. Langabezia-tasa, sexuaren arabera eta guztira (2023) (%)

	Bedaio			Amezketa			Tolosa		
	Emakumeak	Gizonak	Guztira	Emakumeak	Gizonak	Guztira	Emakumeak	Gizonak	Guztira
Langabezia-tasa	3,6	5,0	4,2	8,9	5,7	7,3	6,8	6,0	6,5

Iturria: Eustat-Lurdata

Biztanleria landunaren pisua handixeagoa da Bedaion (% 48,5), Amezketan (% 45,7) eta Tolosan (% 45,5) baino. Sexuaren arabera alde esanguratsua dago Bedaion, hala ere: % 55,3 da biztanleria landuna gizonetzkoen artean eta % 42,0 emakumezkoen artean. Biztanleria ez aktiboan kontrakoa gertatzen da: % 56,0 emakumezkoen artean eta % 42,6 gizonetzkoen artean. Amezketan eta Tolosan, berriz, alde hori ez da horren handia.

7. grafikoa. Biztanleria, jarduerarekiko harremanaren arabera (2023) (%)



Iturria: Eustat-Lurdata

17. taula. Biztanleria, jarduerarekiko harremanaren eta sexuaren arabera (2023) (%)


	Bedaio			Amezketa			Tolosa		
	Emakumeak	Gizonak	Guztira	Emakumeak	Gizonak	Guztira	Emakumeak	Gizonak	Guztira
Landunak	42,0	55,3	48,5	42,4	48,8	45,7	43,5	47,6	45,5
Langabeak	2,0	2,1	2,1	4,7	2,7	3,7	3,6	3,0	3,3
Ez aktiboak	56,0	42,6	49,5	52,9	48,4	50,6	52,9	49,4	51,2
GUZTIRA	100,0	100,0	100	100	100,0	100	100	100,0	100

Iturria: Eustat-Lurdata

5.7. Enplegua

Bederatzi pertsona ari dira Bedaion lanean, horietatik zazpi gizonezkoak (% 77,8). Haien biztanleriarekiko, sortzen duten enplegu kopurua handiagoa da Amezketan (392) eta Tolosan (6.641).

8. grafikoa. Pertsona enplegudunak, sexuaren arabera eta guztira (2024)



Iturria: Eustat-Lurdata


18. taula. Pertsona enplegudunak, sexuaren arabera eta guztira (2024)

	BEDAIO						AMEZKETA						TOLOSA					
	Emaku-meak		Gizonak		Guztira		Emaku-meak		Gizonak		Guztira		Emakumeak		Gizonak		Guztira	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
Enpleguak	2	22,2	7	77,8	9	100	106	27,0	286	73,0	392	100	3.460	53,6	3.001	46,4	6.461	100

Iturria: Eustat-Lurdata

Eustat-en datuen arabera, zazpi establezimendu daude Bedaion, guztiak bi langile edo gutxiagokoak. Eta horietatik lau, lehen sektorekoak dira. Argazki horrek ez du zer ikusirik Tolosakoarekin, bertan, establezimenduen % 1,6 besterik ez baita lehen sektorekoa —horietako batzuk Bedaiokoak dira, gainera—. Amezketan ere, pisu nabarmena du lehen sektoreak, establezimenduen laurdena pasatxo baitagokio. Baita 0-2 langile arteko establezimenduek ere (% 81,3). Tolosan, aldiz, % 69,1 era jaisten da establezimendu txikienen pisua.

9. grafikoa. Establezimenduak guztira, 0-2 langileko establezimenduak eta lehen sektoreko establezimenduak (2024) (%)



Iturria: Eustat-Lurdata

19. taula. Establezimenduak guztira, 0-2 langileko establezimenduak eta lehen sektoreko establezimenduak (2024)

	Bedaio		Amezketeta		Tolosa	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
Establezimenduak guztira	7	100	80	100	1.393	100
0-2 langile arteko establezimenduak	7	100	65	81,3	962	69,1
Lehen sektoreko establezimenduak	4	57,1	21	26,3	23	1,6

Iturria: Eustat-Lurdata

Bedaioatarrek helarazitako informazioaren arabera, bertan kokatuta dauden jarduera ekonomikoen artean:


- Lehen sektoreari dagokionez, abeltzaintza-ustiategi bat dago eta bi erlazaintza-enpresa txiki. Basogintzak ere badu presentzia. Horrez gain, landa-eremua izanik, etxebizitza guztiek dute sektoreari loturiko jarduerak garatzeko beharra. Auzotarren artean, gainera, lehen sektoreari loturiko jarduerak garatzeko zaletasuna handia da. Baserritik bizi ez badira ere, baserria da auzotar gehien-gehienek bizilekua.
- Bigarren sektorean, inguruan garrantzi handia duen zurgintza enpresa bat ere badago, Amezketeta eta Bedaioko lur-sailetan kokatua eta 20 langile dituen.

5.8. Etxebizitza

Etxebizitzak egoiliar kopuruaren edo horietan bizi den pertsona kopuruaren arabera aztertuz, 6-9 artekoen ehuneko handia nabarmentzen da Bedaion (% 12,1), batez ere —Amezketan % 2,5 eta Tolosan % 1,9—. Pertsona bakarreko etxebizitzaren kopurua, aldiz, baxuagoa da Bedaion: % 24,2 —Amezketan % 30,4 eta Tolosan % 32,3—.

Bedaio landa-eremuko auzo tradizionala izanik ia erabat baserriz osatua dago, bertako lurretan zehar barreiatutako baserriak dira nagusi.

10. grafikoa. Etxebizitzak, horietan bizi den pertsona-kopuruaren arabera (2023)



Iturria: INE-Nomenclátor o Población por unidad poblacional. Siadecok landua


20. taula. Etxebizitzak, horietan bizi den pertsona-kopuruaren arabera (2023)

	Bedaio		Amezketan		Tolosa	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
Pertsona 1	8	24,2	111	30,4	2.692	32,3
2 pertsona	9	27,3	91	24,9	2.423	29,1
3-5 pertsona	12	36,4	154	42,2	3.058	36,7
6-9 pertsona	4	12,1	9	2,5	157	1,9
>= 10 pertsona	0	0	0	0	5	0,1
Guztira	33	100	365	100	8.335	100,0

Iturria: Eustat-Lurdata

Bedaion, gaur egun, ia etxebizitza guztiak daude jabetzan, 33tik 32 (% 97,0). Portzentaje hori baxuagoa da Amezketan (% 86,3) eta, batez ere, Tolosan (% 82,6).

11. grafikoa. Etxebizitzak, edukitze-erregimenaren arabera (2023) (%)



Iturria: Eustat-Lurdata

21. taula. Etxebizitzak, edukitze-erregimenaren arabera (2023)

	Bedaio		Amezketa		Tolosa	
	Kop.	%	Kop.	%	Kop.	%
Jabetzan	32	97,0	315	86,3	6.881	82,6

Iturria: Eustat-Lurdata

Bedaio hainbat baserri eta etxebizitza hutsik daude eta batzuek eraberritze-lanen beharra dute. Bigarren etxebizitza modura erabiltzen diren asko ere badira, auzoan jaioak diren eta gaur egun kanpoan bizi diren askok asteburu pasa joateko ohitura baitute. Bestalde, aziendak gordetzeko ukilu modura erabiltzen diren baserriak ere badira.

Biztanleriaren beherakada nabarmena etxebizitzak eraikitze aukerarik ezaren ondorio izan da neurri handi batean —orokorrean baserritik kalera joateko joera alde batera utzi gabe—. Orain dela 30-35 urte Bedaioko gazte ugari omen zegoen auzoan bertan bizitzeko gogoz, baina etxerik erosteko aukera izan ez izanak ondoko herrietara eraman zituen.

Kontuan hartu behar da Bedaio landa-eremua dela bere osotasunean eta lur-eremuaren gehiengoa, auzogunea izan ezik, urbanizaezin gisa kalifikatuta dagoela. Horrek erabat baldintzatzen eta mugatzen du etxebizitzaren eraikuntza.

2009an Tolosako HAPOa onartu zen, Bedaio auzoan 22 etxebizitza berri planteatzeko aukera ematen zuena. Baina garapen hori ez da aurrera atera, hein handi batean, etxebizitza garapen horrek beregain hartu beharko zituelako auzoko urbanizazio-lanak.

Bestalde, herritarrek deitoratu izan dituzte nork bere lurretan etxebizitza bat eraikitzeko dauden zailtasunak: burokrazia luzea, baimena lortzeko nekazaritzatik bizi beharra edo diru-sarreraren zati handi bat jarduera horretatik atera beharra... (Tolosako HAPOaren arabera lurzoru ez urbanizagarrian etxebizitzarako eraikuntza berriak eraikitzeko aukera bakarra nekazal ustiapenarekin lotura izatea da). Araudiz kanpo dauden zenbait etxebizitzaren egoera erregulatu eta etxebizitza-izaera onartzea ere bai, bizigarritasun-baimena emanez. Azpimarratu behar da, dena den, muga horiek ez direla Tolosako HAPOan ezartzen, Euskadiko 2006ko Lurzoruaren legean baizik (2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa).

Etxebizitza-arloko garapenerako beste aukera batzuk:

- Tolosako HAPOak jasotzen duen bezala, kaskoaren hazkuntza batekin posible litzateke eraikuntza berriak egitea. Horrez gain, Bedaioko herrigunearen azalera handitzean bere baitan geratzen diren eraikinak lurzoru urbanoan sartuko lirateke zuzenean, araudiz kanpo dauden eremu horretako eraikuntzak kontsolidatzeko edo ordenazioz kanpo geratzeko aukerarekin.
- Hutsik eta utzirik dauden baserriak berreskuratu daitezke. Baserri erabileran katalogatua egon bada, egun egoera ez bizigarri batean egon arren, hau birgaitu eta etxebizitza bezala sailkatu daiteke.
- Segregazioa baimentzen da, baldintzen arabera 2 edo 3 etxebizitzetan segregatu daiteke jada etxebizitza erabilera duen eraikin bat.



6. Bedaioko herri-ondasunak

Bedaioako lau eraikin daude jasota Tolosako Udalaren Ondasunen eta Eskubideen Inbentario orokorrean: Eskola zaharra (behekoa), Eskola zaharra (goikoa), Nagusi Etxea eta Frontoia. Horietako bakoitzeko fitxa bat dago inbentarioan, informazio katastrala, balioa eta bestelako informazioa jasotzen duena.

14. irudia. Tolosako Udalaren Ondasunen eta Eskubideen Inbentario orokorrean jasotako dauden Bedaioko lau eraikinen kokapena



Iturria: Tolosako Udala

Eskola zaharra (behekoa)

INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS. INMUEBLE RÚSTICO TOLOSAKO UDALA

IDENTIFICACIÓN	Organización: TOLOSAKO UDALA		Naturaleza del dominio: Dominio Público / Servicio Público	
	Nombre: ANTIGUAS ESCUELAS (BEDAIO ABAJO)			
	Nº Inventario: 1.2.000009			
	Descripción: Edificio y otras construcciones			

GENERALES	Destino: EQUIPAMIENTO CÍVICO-SOCIAL		Fecha Adquisición: 01/07/1911	
	Forma de adquisición: DONACIÓN			
	Aprovechamiento: Improductivo		Paraje: BEDAIO	
	Polígono:	Parcela:	Propiedad: Propio	
	Referencia Catastral: 7868002			
	Lindero Norte: PARCELA CATASTRAL RÚSTICA 13-015			
	Lindero Sur: PARCELA CATASTRAL RÚSTICA 13-015			
	Lindero Este: PARCELA CATASTRAL RÚSTICA 13-015			
	Lindero Oeste: PARCELA CATASTRAL RÚSTICA 13-015			
	Observaciones generales: EDIFICIO DE PLANTA RECTANGULAR CON DOS PLANTAS SOBRE SEMISÓTANO, TODAS ELLAS CON ACCESOS INDEPENDIENTES, A LA PLANTA SUPERIOR SE ACCEDE DESDE UNA ESCALERA EXTERIOR. SU ESTRUCTURA ES DE MUROS DE CARGA DE MAMPOSTERÍA ENFOSCADOS CON MORTERO, LOS FORJADOS Y ARMAZÓN DE CUBIERTA SON DE MADERA, REMATADO A DOS AGUAS EN TEJA ÁRABE. ACTUALMENTE EL SEMISÓTANO, A NIVEL DE CARRETERA, ES UN ALMACÉN, MIENTRAS QUE LA PRIMERA PLANTA CARECE DE USO (ANTIGUA ESCUELA), Y LA ÚLTIMA ALTURA (ANTIGUA VIVIENDA DE MAESTROS) SE UTILIZA COMO SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE BEDAIO.			
Signatura del lugar de archivo de la documentación: CAJA Nº1, EXPEDIENTE B.6.2.2/00.2				

REGISTRALES	Título de adquisición: ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA DE D. BRAULIO ALUSTIZA Y ARAMBURU Y LOS SRES. ZUBILLAGA, MAYO ARTOLA Y ZBEIRA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE TOLOSA D. SALVADOR MARTÍNEZ A 01/07/1911.			
	Notario: SALVADOR MARTÍNEZ		Protocolo:	
	Registro Propiedad: TOLOSA		Tomo: 421	
	Libro: 37	Folio: 159	Finca: 819	Inscripción: 1ª
	Observaciones Registrales: DONACIÓN DE LA FINCA CON DESTINO A LA EDIFICACIÓN DE ESCUELAS PARA LOS VECINOS DEL BARRIO DE BEDAIO, SI ALGÚN DÍA EL BARRIO SE SEGREGASE DEL MUNICIPIO DE TOLOSA, LA FINCA PERTENECERÁ A LA ENTIDAD JURÍDICA SEGREGADA Y NUNCA SERÁ CONSIDERADA COMO PROPIEDAD REGISTRAL DE LOS VECINOS.			

EDIFICACIÓN	Fecha obra: 01/01/1922			
	Estado Conservación: Malo		Tipo Construcción: Rústica	
	Fachada: ENFOSCADA		Nº Plantas: 3	
	Cubierta: TEJA		Carpintería exterior: MADERA	

USO ANUAL	Clasificación: RURAL AGROGANADERA Y DE CAMPIÑA	Calificación:	Edificabilidad:

Edificio Catalogado:

VALORACIONES	Parcela:		
	Superf. Registral:	Superf. Catastral: 74,00 m2	Superf. Real: 74,00 m2
	Valor Adquisición:	Valor Catastral: 18.684,37 €	Valor Actual:
	Construcción:		
	Superf. Catastral: 222,00 m2	Superf. Ocupada: 74,00 m2	Superf. Const.: 222,00 m2
	Valor Adquisición:	Valor Catastral: 65.226,83 €	Valor Actual:
	Inmueble:		
	Valor Adquisición:	Valor Catastral: 83.911,20 €	Valor Actual: 83.911,20 €


AMORTIZACIÓN	Cuenta Contable:		
	Valor neto contable:	Amortización acumulada:	
	Años Máximos:	Coficiente Máximo:	Valor residual:

SEGURO	Seguro:	
	Descripción:	
	Prima:	
	Tipo de cobertura:	
	Fecha de inicio:	Fecha de vencimiento:
	Número de póliza:	

RENDIMIENTO	Derechos Reales a Favor:	
	Derechos Reales en Contra:	
	Derechos Personales:	
	Importe Derechos. a Favor:	Importe Derechos. en Contra:
	Rendimiento:	Importe Rendimiento:

USOS FUNCIONALES	
---------------------	--

MEJORAS	
---------	--



Eskola zaharra (goikoa)

INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS.
INMUEBLE URBANO
TOLOSAKO UDALA

IDENTIFICACIÓN	Organización: TOLOSAKO UDALA		Naturaleza del dominio: Dominio Público / Servicio Público	
	Nombre: ANTIGUAS ESCUELAS (BEDAIO ARRIBA)			
	Nº Inventario: 1.1.000244			
	Descripción: Edificio y otras construcciones			
GENERALES	Destino: EQUIPAMIENTO CÍVICO-SOCIAL		Fecha Adquisición:	
	Forma de adquisición: NO CONSTA			
	Referencia Catastral: 7866007			
	Dirección: BEDAIO AUZOA, 27			
	Manzana:	Parcela:	Propiedad: Propio	
	Lindero Norte: VÍA PÚBLICA URBANA			
	Lindero Sur: PARCELAS CATASTRALES RÚSTICAS 251 Y Y 139 DEL POLÍGONO 14			
	Lindero Este: PARCELA CATASTRAL URBANA 7867013			
	Lindero Oeste: PARCELA CATASTRAL RÚSTICA 251 DEL POLÍGONO 14			
	Observaciones generales: EDIFICIO DE PLANTA RECTANGULAR Y DOS ALTURAS, DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, CERRAMIENTO DE FACHADAS DE LADRILLO MACIZO CARAVISTA Y HUECO, REVOQUES DE MORTERO DE CEMENTO Y CUBIERTA A DOS AGUAS DE TEJA ÁRABE. ESTÁ CEDIDO EN PRECARIO POR LA COMISIÓN PERMANENTE MUNICIPAL DEL 18/03/1983 A LOS VECINOS DEL BARRIO COMO LOCAL SOCIAL EN SU PLANTA BAJA.			
Signatura del lugar de archivo de la documentación:				
REGISTRALES	Título de adquisición:			
	Notario:		Protocolo:	
	Registro Propiedad:		Tomo:	
	Libro:	Folio:	Finca:	Inscripción:
	Observaciones Registrales:			
EDIFICACIÓN	Fecha obra: 01/01/1961			
	Estado Conservación: Bueno		Tipo Construcción: Tradicional	
	Fachada: LADRILLO		Nº Plantas: 2	
	Cubierta: TEJA		Carpintería exterior: MADERA	
URBANISMO	Clasificación: ÁREA URBANA		Calificación: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	Edificabilidad:
	Edificio Catalogado:			
VALORACIONES	Parcela:			
	Superf. Registral:	Superf. Catastral: 115,00 m2	Superf. Real: 941,00 m2	
	Valor Adquisición:	Valor Catastral: 22.526,00 €	Valor Actual:	

Construcción:		
Superf. Catastral: 230,00 m2	Superf. Ocupada: 115,00 m2	Superf. Const.: 230,00 m2
Valor Adquisición:	Valor Catastral: 71.219,70 €	Valor Actual:
Inmueble:		
Valor Adquisición:	Valor Catastral: 93.745,70 €	Valor Actual: 71.219,70 €

AMORTIZACIÓN	Cuenta Contable:		
	Valor neto contable:	Amortización acumulada:	
	Años Máximos: 100	Coefficiente Máximo: 2,00 %	Valor residual:

SEGURO	Seguro:	
	Descripción:	
	Prima:	
	Tipo de cobertura:	
	Fecha de inicio:	Fecha de vencimiento:
	Número de póliza:	

RENDIMIENTO	Derechos Reales a Favor:	
	Derechos Reales en Contra:	
	Derechos Personales:	
	Importe Derechos. a Favor:	Importe Derechos. en Contra:
	Rendimiento:	Importe Rendimiento:

USOS FUNCIONALES	
---------------------	--

MEJORAS	
---------	--



Nagusi etxea

INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS. INMUEBLE URBANO TOLOSAKO UDALA

IDENTIFICACIÓN	Organización: TOLOSAKO UDALA		Naturaleza del dominio: Dominio Público / Servicio Público	
	Nombre: CASA NAGUSI ETXEA (BEDAIO)			
	Nº Inventario: 1.1.000094			
	Descripción: Edificio y otras construcciones			

GENERALES	Destino: EQUIPAMIENTO CÍVICO-SOCIAL		Fecha Adquisición: 06/10/2008	
	Forma de adquisición: PERMUTA			
	Referencia Catastral: 7867007			
	Dirección: BEDAIO AUZOA, 26			
	Manzana:	Parcela:	Propiedad: Propio	
	Lindero Norte: PARCELA CATASTRAL URBANA 7867011 Y RÚSTICA 88 DEL POLÍGONO 14			
	Lindero Sur: VIAL, BEDAIO AUZOA			
	Lindero Este: PARCELA CATASTRAL URBANA 7867006 Y PLAZA PÚBLICA			
	Lindero Oeste: PARCELA CATASTRAL URBANA 7866006			
	Observaciones generales: ANTIGUA CASA RECTORAL DE BEDAIO Y HUERTA CONTIGUA, SE TRATA DE UNA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA RECTANGULAR Y TRES ALTURAS DE ESTRUCTURA DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON REFUERZOS DE SILLERÍA Y LADRILLO EN ESQUINAS, DINTELES Y JAMBAS. ESTÁ CUBIERTO A DOS AGUAS POR UN ENTRAMADO DE MADERA REMATADO EN TEJA CURVA CERÁMICA. EL EDIFICIO ESTÁ ACONDICIONADO COMO CENTROL SOCIAL, SIENDO SU PLANTA INFERIOR UNA TABERNA CON COCINA, COMEDOR Y BAR SEPARADOS, ASEOS, VESTUARIOS Y ESPACIOS DE PERSONAL EN LA PRIMERA PLANTA, Y EL RESTO DE ESPACIO SIN DEFINIR. AL SUR DE LA CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL SE ENCUENTRA UN AMPLIO ALMACÉN Y ESPACIOS DESTINADOS TAMBIÉN A USOS SOCIALES (128 M2), DE ESTRUCTURA DE MADERA QUE APOYA SOBRE EL MURO DE CONTENCIÓN DEL VIAL QUE CRUZA EL BARRIO, EL CERRAMIENTO ES DE LADRILLO CARAVISTA Y LA CUBIERTA SOBRE UN ARMAZÓN DE MADERA, ES DE CHAPA METÁLICA PERFILADA. LA ANTIGUA HUERTA, DELMITADA POR UN MURETE DE MEDIANA ALTURA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, HA SIDO AJARDINADA, Y SE HA INSTALADO EN LA MISMA UN PARQUE INFANTIL ACOLCHADO EN CAUCHO. (106 M2).			
Signatura del lugar de archivo de la documentación:				

REGISTRALES	Título de adquisición: ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA E INVERSIONES BIDEAN S.L. OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE TOLOSA DÑA. MARÍA VALENTINA MONTERO VILAR EN EL Nº 935 DE SU PROTOCOLO, A 06/10/2008.			
	Notario: MARÍA VALENTINA MONTERO VILAR		Protocolo: 935	
	Registro Propiedad:		Tomo: 1.756	
	Libro: 278	Folio: 86	Finca: 594	Inscripción: 23ª
	Observaciones Registrales: PERMUTÓ EL AYUNTAMIENTO LA PARCELA F DE LA RELACIÓN DE PARCELAS RESULTANTES DE LA REPARCELACIÓN DEL POLÍGONO USABAL SUR, CON LA PROMOTORA INVERSIONES BIDEAN S.L.			

EDIFICACIÓN	Fecha obra:	
	Estado Conservación: Bueno	Tipo Construcción: Rústica
	Fachada: PIEDRA	Nº Plantas: 3
	Cubierta: TEKA	Carpintería exterior: MADERA

URBANISMO	Clasificación: ÁREA URBANA	Calificación: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	Edificabilidad:
	Edificio Catalogado:		

VALORACIONES	Parcela:		
	Superf. Registral:	Superf. Catastral: 126,00 m2	Superf. Real: 1.775,00 m2
	Valor Adquisición:	Valor Catastral: 33.386,42 €	Valor Actual: 33.386,42 €
	Construcción:		
	Superf. Catastral: 261,00 m2	Superf. Ocupada: 321,00 m2	Superf. Const.: 707,00 m2
	Valor Adquisición:	Valor Catastral: 45.891,97 €	Valor Actual: 45.891,97 €
	Inmueble:		
	Valor Adquisición: 0,00 €	Valor Catastral: 79.278,39 €	Valor Actual: 79.278,39 €

AMORTIZACIÓN	Cuenta Contable: 211 -- CONSTRUCCIONES		
	Valor neto contable:	Amortización acumulada:	
	Años Máximos: 100	Coficiente Máximo: 2,00 %	Valor residual:

SEGURO	Seguro:	
	Descripción:	
	Prima:	
	Tipo de cobertura:	
	Fecha de inicio:	Fecha de vencimiento:
	Número de póliza:	

RENDIMIENTO	Derechos Reales a Favor:		
	Derechos Reales en Contra:		
	Derechos Personales:		
	Importe Derechos. a Favor:	Importe Derechos. en Contra:	
	Rendimiento:	Importe Rendimiento:	

USOS FUNCIONALES	
------------------	--

MEJORAS

06/09/2010 - 111.555,10 € - ORAS DE HABILITACIÓN DE BAR-MERENDERO COMO CENTRO DE REUNIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN EL BARRIO. C.UZTURPE S.L.
31/03/2011 - 12.937,80 € - INSTALACIÓN DE NUEVA CALEFACCIÓN PELLETS EN NAGUSI ETXEA. UZTURPE ERAIKUNTZAK S.L.



Frontoia

INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS.
INMUEBLE URBANO
TOLOSAKO UDALA

IDENTIFICACIÓN	Organización: TOLOSAKO UDALA		Naturaleza del dominio: Dominio Público / Servicio Público	
	Nombre: FRONTON (BEDAIO)			
	Nº Inventario: 1.1.000095			
	Descripción: Edificio y otras construcciones			
GENERALES	Destino: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		Fecha Adquisición: 01/01/1986	
	Forma de adquisición: DONACIÓN			
	Referencia Catastral: 7866006			
	Dirección: BEDAIO AUZOA, 26W			
	Manzana:	Parcela:	Propiedad: Propio	
	Lindero Norte: PARCELA CATASTRAL RÚSTICA 14-088			
	Lindero Sur: ESPACIOS LIBRES SIN CATASTRAR, BEADIO AUZOA			
	Lindero Este: ESPACIOS LIBRES SIN CATASTRAR, BEADIO AUZOA			
	Lindero Oeste: ESPACIOS LIBRES SIN CATASTRAR, BEADIO AUZOA			
	Observaciones generales: FRONTÓN CUBIERTO (28X11 MTS., 11 MTS. DE ALTURA) DE ESTRUCTURA DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO Y CERRAMIENTO DE HORMIGÓN CON REVOCO EXTERIOR, EN SU PARTE SUPERIOR EL MURO CONTINÚA EN PANELES OPACOS Y TRANSLUCIDOS DE POLICARBONATO, QUE TIENEN SU PROLONGACIÓN EN AL CUBIERTA A DOS AGUAS. LA PISTA ES DE SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO. FUE CONTRUIDO POR M. CARRERA S.A. Y CONSTRUCCIONES LANTEKO S.A. EN EL AÑO 1987.			
Signatura del lugar de archivo de la documentación: CAJA Nº 1, EXPEDIENTE B.6.2.2/00.1				
REGISTRALES	Título de adquisición:			
	Notario:		Protocolo:	
	Registro Propiedad:		Tomo:	
	Libro:	Folio:	Finca:	Inscripción:
	Observaciones Registrales: INMUEBLE ADQUIRIDO POR DONACIÓN DEL TERRENO DE DÑA. MARÍA PILAR LARRETA ALTUNA COMO DESTINO A USO PÚBLICO-SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL BARRIO, D NO COSNTA QUE LA DONACIÓN SE HAYA FORMALIZADO EN ESCRITURA PÚBLICA.			
EDIFICACIÓN	Fecha obra: 01/01/1987			
	Estado Conservación: Bueno		Tipo Construcción: Rústica	
	Fachada: PINTADA		Nº Plantas: 1	
	Cubierta: LÁMINAS IMPERMEABLES		Carpintería exterior:	
URBANISMO	Clasificación: ÁREA URBANA		Calificación: DOTACIONAL	Edificabilidad:
	Edificio Catalogado:			
ACCIONES	Parcela:			
	Superf. Registral:	Superf. Catastral: 308,00 m2	Superf. Real: 308,00 m2	

Valor Adquisición:	Valor Catastral: 8.462,81 €	Valor Actual: 8.462,81 €
Construcción:		
Superf. Catastral: 308,00 m2	Superf. Ocupada: 308,00 m2	Superf. Const.: 308,00 m2
Valor Adquisición:	Valor Catastral: 34.162,88 €	Valor Actual: 34.162,88 €
Inmueble:		
Valor Adquisición: 0,00 €	Valor Catastral: 42.625,69 €	Valor Actual: 42.625,69 €

AMORTIZACIÓN	Cuenta Contable: 211 -- CONSTRUCCIONES		
	Valor neto contable:	Amortización acumulada:	
	Años Máximos: 100	Coficiente Máximo: 2,00 %	Valor residual:

SEGURO	Seguro:	
	Descripción:	
	Prima:	
	Tipo de cobertura:	
	Fecha de inicio:	Fecha de vencimiento:
	Número de póliza:	

RENDIMIENTO	Derechos Reales a Favor:	
	Derechos Reales en Contra:	
	Derechos Personales:	
	Importe Derechos. a Favor:	Importe Derechos. en Contra:
	Rendimiento:	Importe Rendimiento:

USOS FUNCIONALES	
---------------------	--

MEJORAS	
---------	--





7. Bideragarritasun ekonomikoaren azterketa

Bedaioko auzoaren udalerri-aldaketak izango lituzkeen ondorio ekonomikoak aztertu dira atal honetan, gaur egungo egoera eta udalerri-aldaketaren ondorengo egoera alderatuz.

Horretarako, hurrengo zortzi atalak landu dira:

1. Bedaioiko udal zerbitzuen identifikazioa eta balorazio ekonomikoa (Tolosako Udalaren ikuspegitik).

- Bedaiori zuzenean lotutako udal zerbitzuen eta jardueren identifikazioa.
- Ohiko funtzionamenduari lotutako zerbitzu jarraien balorazioa (A blokea).
- Aldian behingo konponketa-lan eta inbertsioen azterketa (B blokea).
- Zerbitzu eta inbertsio horien pisu erlatiboa Tolosako Udalaren aurrekontu egituran.

2. Bedaio auzoari dagozkion Tolosako Udalaren diru-sarreraren azterketa.

- Zerga nagusien eta finantzaketa-iturri nagusien identifikazioa.
- Bedaiok sortzen dituen sarreraren koherentzia demografikoaren egiaztapena.

3. Bedaioren udalerri-aldaketak Tolosako Udalaren aurrekontuan izango lukeen eragina.

- Gastuen murrizketaren eta diru-sarreraren jaitsieraren zenbatekoa.
- Udalaren kaudimen ekonomikoan izan dezakeen inpaktuaren balorazio orokorra.

4. Bedaioko ohiko udal zerbitzuen balorazio ekonomikoa Amezketako Udalaren ikuspegitik (A blokea).

- Zerbitzu bakoitza Amezketako egungo antolaketa- eta kudeaketa-ereduan nola integratuko litzatekeen.
- Ohiko funtzionamendu-gastuen urteko estimazioa eta bideragarritasunaren balorazioa.

5. Aldian behingo herri-lan eta inbertsioen balorazioa Amezketako Udalaren ikuspegitik (B blokea).

- Ustekabeko konponketa-lanak, bide-berritzeak eta azpiegitura-inbertsioak.
- Amezketako inbertsio-ahalmenarekin duten bateragarritasunaren azterketa.

6. Amezketako Udalaren sarrera-aurrekontuen azterketa (Bedaio integratuz gero).

- Zerga eta finantzaketa-iturri nagusien estimazioa.
- Bedaiok sortuko lituzkeen sarreren egitura eta bolumen ekonomikoa.

7. Amezketako Udalaren bideragarritasun ekonomikoaren balorazio orokorra.

- Sarreren eta gastuen arteko oreka.
- A blokeko zerbitzuak eta B blokeko inbertsioak finantzatzeko gaitasunaren azterketa.

8. Bideragarritasun ekonomikoaren ondorioak.

- Bi udalerrien kaudimen ekonomikoaren bermatzea.
- Zerbitzuen jarraikortasuna eta kalitatearen hobekuntza.
- Foru Arauak ezarritako baldintzen betetze orokorra.

7.1. Bedaioko udal zerbitzuen identifikazioa eta balorazio ekonomikoa

Azpi-atal honen helburua da gaur egun Tolosako Udalak Bedaioko auzoari ematen dizkion udal zerbitzuen gastu ekonomikoa zehaztea, jarraian, udalerrri-aldaketaren ondorioz Tolosako Udalaren aurrekontuan gertatuko litzatekeen aurrekontu-murrizketa kuantifikatzeko.

Azterketa hau **irizpide mugatu eta zehatz baten** arabera egingo da: **ez dira kontuan hartuko Tolosako Udalaren funtzionamendu eta egiturazko gastu orokorrak** (I. kapituluko pertsonal gastuak, II. kapituluko gastu arrunt orokorrak edo udal egiturari lotutako zeharkako kostuak), hain zuzen ere, Bedaio Amezketara pasatzeak ez duelako inolako eraginik izango gastu-mota horietan, eta behin Bedaio Amezketara udalerrikoa izandakoan, Tolosako Udalaren funtzionamendu eta egiturazko gastu orokorrak bere horretan mantenduko direlako. Hori horrela izanda, honako gastuak hartuko dira kontuan:

- **II. kapitulutik** (gastu arruntak) Bedaiorekin zuzenean lotura dutenak, osorik edo zati batean.
- **IV. kapitulutik** (Transferentzia arruntak) Bedaioko jarduerari, elkarteei edota zerbitzuei zuzendutakoak.

Beraz, egindako ariketa da kalkulatzeko **Bedaio Amezketako udalerrira pasatuko balitz, Tolosako udal aurrekontua zenbatean murriztuko litzatekeen**, betiere murrizketa hori Bedaiori zuzenean lotutako gastuei dagokiena izanik.

Irizpideak:

Bedaiori atxikituriko gastuak identifikatzeko, honako irizpideak erabili dira:

- Zerbitzua edo jarduera Bedaioko lurraldean garatzea.
- Gastuaren hartzaile zuzena Bedaioko biztanleria edo bertako eragileak izatea.
- Proiektu edo partida zehatzaren eragin-eremua Bedaio izatea.
- Zerbitzua Bedaiorentzat bereziki diseinaturik edo egokitua izatea.

Irizpide horien arabera, Tolosako Udalak Bedaion ematen dituen zerbitzuen balorazio ekonomikoa egiteko, hurrengo udal-zerbitzu bakoitzaren azterketa egin da, halako zerbitzurik eskaintzen den, nola kudeatzen den eta zenbateko gastu-aurrekontua dagokion baloratzeko. Bi bloke bereizi dira:

A blokea	B blokea
Ohiko funtzionamenduari loturiko zerbitzu jarraiak, urteroko aurrekontua eskatzen dutenak.	Aldian behin egin beharreko konponketa lan edota inbertsioekin lotura dutenak.
Ohiko zerbitzu jarraiak (A blokea):	Aldian behingo herri-lan eta inbertsioak (B blokea):
- Herriguneko espazio publikoen, berdeguneen eta eraikin publikoen ohiko garbiketa-lanak. - Herri, baserri edo baso-bideen ohiko garbiketa-lanak (bide bazterren garbiketa). - Auzoko jaiak, azokak eta bestelako kultura eta aisialdi-jarduerak. - Gizarte-zerbitzuak (etxez etxeko laguntza eta gizarte zerbitzuen arrera-zerbitzua). - Ingurumena, landa garapena eta garapen soziokomunitariorako proiektuen sustapena. - Ur hornidura eta estolderia-zerbitzua (estolda-zuloak eta ubideak garbitzea, estolderia-sarean konponketa egitea). - Argiteria publikoa. - Hondakinen bilketa eta kudeaketa. - Hilerria (garbiketa eta mantenu-lanak eta hilerriaren jarduerarekin lotutako lanak). - Telekomunikazioak eta azpiegitura digitalak (estaldura, internet-konexioa...). - Garraio publikoa.	- Herrigunean zein baserri bideetan sortutako ustekabeko beharrei erantzuteko egin beharreko aldian behingo konponketa-lan txikiak. - Herriguneko espazio publikoak edota baserri bideak berritzeko egindako lanak. - Udal eraikinetan eta erabilera publikoko gainerako azpiegiturretan egindako inbertsioak.

7.1.1. Bedaioko ohiko udal zerbitzuen balorazio ekonomikoa (A blokea)

1. Herriguneko espazio publikoen, berdeguneen eta eraikin publikoen ohiko garbiketa-lanak

(a) Tolosako Udalak Bedaion emandako zerbitzuen balorazio-hurbilpena

Bat kale garbiketarako, eta bestea berdeguneen zaintzarako, bi enpresa ezberdin ditu kontratatatuak Tolosako Udalak, eta enpresa horien bitartez ematen dira Bedaio auzoari dagozkion zerbitzuak ere. **Bedaiori dagokionez, urtean behin** bertaratzen dira bi enpresa horiek **herriguneko plaza eta berdeguneen garbiketa lanak egitera**, Bedaioko jaiak ospatzen diren egunen bueltan. Tolosako Udaleko hirigintza saileko arduradun teknikoekin kontrastea eginda, ezinezkoa da zerbitzu horiek ematen dituzten enpresek Bedaiorako egindako lanaren kostua zehatz kalkulatzeko. Hurbilpen bat egiteko eskatuta, **urtean 3.000 €koa izan da hirigintza saileko arduradun teknikoak egindako estimazioa.**

Bestalde, **Tolosako Udalak ez dauka inolako zerbitzurik kontratatuta erabilera publikoa duten Bedaioko eraikinen garbiketa-lanak egiteko.**

(b) Tolosako Udalaren aurrekontu orokorrak

Tolosako Udalaren aurrekontu likidatua, 163- Kale Garbiketa eta 171- Parkeak eta Lorategiak programena eta, sailkapen ekonomikoari jarraiki 227-garbiketa kontzeptuarena, urtean batez beste, 2,1 milioi euro ingurukoa izan da 2021etik 2024ra (1.485.059 € kale garbiketa eta 579.529 € parke eta lorategien garbiketa); eta 2025eko hasierako aurrekontua, 1.860.000 €koa bide garbiketarako, eta 698.000 parke eta lorategien garbiketa lanetarako.

2. Herri, baserri edo baso-bideen ohiko garbiketa-lanak

Atal honetan bi kontzeptu bereizten dira, izaera eta kudeaketa-mota ezberdina dutenak:

- **Herri bideen ohiko garbiketa:** desbroze lanak eta bide bazterren garbiketa.
- **Elurra kentzeko zerbitzua:** neguko mantentze-lanei lotutako esku-hartzeak, bai lanen kostua, bai aseguru-gastuak.

(a) Deskribapen orokorra

Herri bideen garbiketa lanak, Bedaioko landa-ingurune baserri eta mendi-bideei garbi eusteko egiten diren urteroko lanak dira: sastrakak kentzea, bide bazterrak garbitzea eta zirkulazioa oztopatzen duten elementuak ezabatzea.

Bestalde, **elurra kentzeko zerbitzuarekin**, Bedaioko bideen erabilera bermatzeko zerbitzua ematen da, elurra kentzeko makineria erabiliz eta horrekin lotutako aseguru-kostuak barne hartuta.

Bedaioko bideen identifikazioa (desbroze-lanen eremua):

Tolosako Udalaren 2025SABI0005 espediente zenbakidun plegu teknikoetako eranskinean, bide garbiketa egin beharreko 7 baserri-bide eta 5 mendi-bide zerrendatzen dira. Hala ere, bedaitoarren emandako informazioaren arabera, Tolosako Udalak garbitu beharreko mendi-bideak 3 dira, ikus hurrengo tauletako informazioa.


Baserri bideak (7 unitate):

ID bidea	Luzera (m)	Bide mota	Izena
4	1.507	Baserri bidea	JAZKUEBEKOA
7	445	Baserri bidea	ILLORRETA
8	434	Baserri bidea	ZUMIZKETA
9	792	Baserri bidea	GURBILLATXIKI
10	569	Baserri bidea	GURBILLAUNDI
11	324	Baserri bidea	ARRUPE
14	208	Baserri bidea	BEDAIO BARRENA
Guztira garbiketa lanak egiten diren baserri bideak	4.279 m		

Mendi bideak (5 unitate):

ID bidea	Luzera (m)	Bide mota	Izena	Oharrak
150	2.661	Mendi bidea	BEDAIO – GURDINEKO LEPOA	
151	810	Mendi bidea	BEDAIO BARRENA OTAMUÑO	
152	1.530	Mendi bidea	ILLORRETA MENDI BIDEA	Ez da garbiketa-lanik egiten
153	2.176	Mendi bidea	ZUMIZKETAKO BASOAK	Ez da garbiketa-lanik egiten
154	2.275	Mendi bidea	GR-21 ZARATE	
Guztira mendi-bideak (plegu teknikoan arabera)	9.452 m			
Guztira garbiketa lanak egiten diren mendi-bideak	5.746 m			

Desbroze-lanen Bedaioko baserri eta mendi bideen luzera guztira, 10.025 m (10 km) da. Tolosa udalerrri osoarenak, berriz, baserri-bideetan 24.881 m eta mendi-bideetan 47.143 m, guztira 72.024 m; beraz garbitu beharreko bideen luzerarekiko, Bedaiokoek Tolosarekiko duten pisu erlatiboa % 14 inguruko izango litzateke.



1. Planoa: Bedaio	Garbitu beharreko herri bideak — Baserri bideak — Mendi bideak	Proiekzioa ETRS89 /UTM zone 30N Eskala: 1: 25000	TOLOSAKO UDALA 2025/07/28	 Tolosako Udalak
-------------------	--	---	-------------------------------------	--

(b) Lan edo zerbitzuak, urteak eta aurrekontuak

Hurrengo taulako datuak, Bedaioko baserri eta mendi bideen garbiketa-lanen 2018tik 2025era arteko aurrekontuak dira.

1. Herribideen garbiketari dagokion 2018-2025 epealdiko gastu metatua:

Urtea / epea	Jarduera	Saila	Zenbatekoa (€)
2018	Herribide garbiketa	Hirigintza	2.013,34
2019	Herribide garbiketa	Hirigintza	3.995,11
2020	Herribide garbiketa	Hirigintza	3.995,11
2021-2023	Herribide garbiketa	Hirigintza	7.994,25
2023-2025	Herribide garbiketa	Hirigintza	7.994,25
2025	Herribide garbiketa (udazkeneko desbrozea)	Hirigintza	1.390,90
GUZTIRA (2018-2025):			25.992,06 €
URTEKO BATEZ BESTEKOA (2018-2025):			3.249,00 €

2. Herri-bideen garbiketari dagokion 2025eko kontratuaren arabera urteko batez besteko aurrekontua:

Bestalde, Tolosako Udalaren 2025SABI0005 espediente zenbakidun kontratuaren arabera, hurrengo 10 urteetarako esleitutako kontratuaren baitan Bedaioko baserri eta mendi-bideen garbiketari dagokion aurrekontua 59.000,00 €koa da, beraz **urteko batez bestekoa 5.900,00 €koa izango litzateke eta kopuru hori erabiltzea da egokiena, Bedaio auzoaren udalerri-aldaketak etorkizunean Tolosako Udalean izango lukeen inpaktu ekonomikoa ebaluatzeko.**

3. Elurra kentzeko zerbitzua:

Urtea / Epea	Zerbitzua	Saila	Zenbatekoa (€)
2021-2025	Elurra kentzeko zerbitzua	Hirigintza	14.488,00 (urteko batez bestekoa: 2.897,60)
10 urte	Elurra kentzeko zerbitzuaren aseguruak	Kontratazioa	2.500,00 (urteko batez bestekoa: 250,00)
Elurra kentzeko zerbitzuaren urteko batez bestekoa (zerbitzua gehi aseguruak)			3.147,60 €

(c) Urteko batez besteko aurrekontua

Eraitza:

- » Herri bideen garbiketa (2025SABI0005 kontratuaren arabera): **5.900,00 € / urtean**
- » Elurra kentzeko zerbitzua: **3.147,60 € / urtean**
- » **GUZTIRA: . 9.047,60 € / urtean** (2 ataletako urteko batez besteko gastu osoa.)

(d) Tolosako Udalaren aurrekontu orokorrarekiko, 210 artikuluekiko eta 14 – Landa garapena programarekiko pisu erlatiboa.

Sailkapen ekonomikoaren arabera, “21- Konponketak, mantentzea eta artapena” artikuluko, “210 – Azpiegitura eta ondasun naturalak” kontzeptuko eta “14 – Landa garapena” programaren Tolosako Udalaren 2021etik 2025era arteko batez besteko aurrekontua 30.325,00 €koa da. Ondorioz, Bedaioko bideen garbiketari eta elurra kentzeari lotutako urteko 9.047,60 €-ko batez besteko gastuak, landa-garapeneko programari dagokion guztizkoaren %30 inguruko pisu erlatiboa du. Biztanleriaren ikuspegitik, gastu horrek 0,45 €/biztanle/urte inguruko inpaktua besterik ez du (20.000 biztanle inguruko udalerrira kontuan hartuta).

(e) Balorazio orokorra.

Bideen mantentze eta berritze lanekin batera, baserri bideen eta mendi bideen garbiketa lanak maiztasun egokiarekin eta behar bezala egitea funtsezkoa da Bedaiorako. Aurreko atalean aztertutako obra txikien kasuan ez bezala, zerbitzu hauek urterokoak dira eta gastu egonkor gisa kontsideratu behar dira udal aurrekontuan. Ikuspegi ekonomiko orokorretik, gastu horrek ez du eragin negatibo adierazgarririk Tolosako Udalaren kaudimen ekonomikoan, ezta udalaren funtzionamendu- eta inbertsio-gaitasunean ere. Era berean, zerbitzu hori, Amezketako Udalak gaur egun egiten duen landa-bideen ohiko garbitze-lanekin guztiz uztargarria dela ere ondorioztatzen da.

3. Auzoko jaiak, azokak eta bestelako kultura eta aisialdi jarduerak

(a) Deskribapen orokorra

Atal honek Bedaioko auzoan azken urteetan egindako jai, kultura eta aisialdi jarduerak jasotzen ditu, bereziki “Kultura Plazara Bedaio” ekimenaren baitan antolatutako kultur ekitaldiak eta Tolosako Udaleko ingurumen sailetik kudeatutako Bedaioko azokari lotutako garraio gastuak eta zerbitzu osagarriak (komun publikoak). Aurrekoek gain, atal honi, gabonetako argiak jartzeko gastuak ere gehitu zaizkio.

(b) Zerbitzu-motak, urteak eta aurrekontuak

Hurrengo taulan zehaztu dira Kultura Plazara programaren baitan Bedaion 2021etik 2025era antolatutako jardueren gastuak.

Kultura Plazara Bedaio – azken urteetako ekitaldiak:

Urtea	Jarduera	Zenbatekoa (€)	Oharrak
2021	Alaitz Artula kontzertua	484,00 €	Ekipoaren kostua ez da identifikatu
2023	Mirua taldearen kontzertua	3.267,00 €	1.815 € (kontzertua, BEZa barne) + 1.452 € (ekipoa, BEZa barne)
2024	Grimm Anaïen Parkea – familia emanaldia	1.210,00 €	BEZa barne
2025	Esti Markez kontzertua	5.358,00 €	3.180 € (kontzertua) + 2.178 € (ekipoa, BEZa barne)
Guztira (2021-2025)		10.319,00 €	
Guztira Kultura Plazara urteko batez bestekoa (2021-2025)		2.063,80 €	

Bestelako zerbitzu osagarriak:

Epea	Zerbitzua	Saila	Zenbatekoa (€)
2022–2025	Autobus zerbitzua – Bedaioko azoka	Ingurumena	2.010,00 € (urteko batez bestekoa: 502,50 €)
10 urte	Festetarako eta azokarako komun publikoak	Kontratazioa	10.760,00 € (urteko batez bestekoa: 1.076,00 €)
10 urte	Gabonetako argiak	Kontratazioa	1.500,00 € (urteko batez bestekoa: 150,00 €)
Guztira bestelako zerbitzuen urteko batez bestekoa			1.728,50 €

(c) Urteko batez besteko aurrekontua

Kultura Plazara Bedaio, urteko batez bestekoa: **2.063,80 € / urte**

Bestelako zerbitzu osagarriak (autobus zerbitzua, komun publikoak eta gabonetako argiak):
1.728,50 € / urte

Bi multzoak batuta, Bedaioko jai, azoka eta kultura jardueri lotutako gastuen **urteko batez besteko orokorra** honakoa da:

» **Urteko batez bestekoa:3.792,30 €/ urtean**

(d) Tolosako Udalaren aurrekontu osoarekiko pisu erlatiboa

Tolosako Udalaren **338 – Herri jaiak eta ospakizunak** programaren **2025eko hasierako aurrekontua 823.218 €koa** da.

Datu horiekin alderatuta, Bedaioko kultura eta jai jardueri lotutako urteko batez besteko 3.792,30 € inguruko gastuak programa horren %0,4 inguruko pisua du.

(e) Balorazio orokorra

Jaiak, azokak, kultura eta aisialdiren alorrean, hiru aurrekontu-mota kontsidera daitezke azken urteetan sistematikoki errepikatu direnak: Bedaion egiten den azokarako ipintzen den autobus zerbitzuaren aurrekontua, Bedaion jartzen diren komun publikoen aurrekontua eta “Kultura Plazara Bedaio” programaren baitan antolatutako kultur emanaldiak kontratatzen bideratutako aurrekontuak; eta aurrekontu guzti horien urteko batez bestekoa, 3.792,30 €koa da.

4. Gizarte-zerbitzuak (etxez etxeko laguntza, prestazio ekonomikoak, sustapena)

(a) Deskribapen orokorra

Tolosako Udalak Bedaion ematen dituen gizarte-arloko zerbitzuei dagokienez, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren balorazio ekonomikoa jasotzen da atal honetan, eta txosten hau idatzitako unean, Bedaioko familia bakar batek jasotzen du zerbitzu hori. Horrez gain, gizarte-arloko oinarritzko arreta zerbitzua ere jasotzen dute bedaiotarrek, baina zerbitzu horiek, Tolosako Udalaren gizarte-zerbitzuetako langileen bitartez kudeatzen dira, Tolosako Udalaren egiturazko funtzionamendu-gastu kontsideratzen dira, eta horrenbestez, gizarte-arrerako zerbitzuen Bedaiori dagokion balorazio ekonomikoa ez da kontuan hartu.

(b) Gizarte-zerbitzuen aurrekontuak

Zerbitzua	Erabiltzaileak / Kasuak	Zerbitzu-mota	Zenbatekoa (€)	Maiztasuna
Etxez etxeko laguntza	Erabiltzaile 1 azken 10 urteetan	Batez beste 200 ordu urteko	6.038 € / urte	Urte osoan zehar
Oinarritzko gizarte-zerbitzuen arreta	14 pertsona (espediente aktiboak edo historikoak)	Hitzorduak, balorazioak, deribazioak, jarraipenak eta izapideak egin	Ez dago zenbateko zehatzik esleituta	Urte osoan zehar

Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren kasuan, gaur egungo lizitazioaren arabera, Bedaioko erabiltzaile bakar batekin, urtean **6.038 euroko** gastu-aurrekontua sortzen da. Edonola ere kontuan hartu behar da, aurrekontu horren zati bat Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatzen duela, eta horrez gain, erabiltzaileak ordaindu beharreko tasak ere jasotzen dituela Tolosako Udalak.

(c) Urteko batez besteko aurrekontua

Eskuragarri dagoen informazioaren arabera:

- Etxez etxeko laguntza zerbitzuak **6.038 € / urteko kostu zuzena** du, erabiltzaile bakarrari lotua.
- Gizarte-zerbitzu orokorrari (espedienteen kudeaketa, jarraipenak, balorazioak eta izapideak) ez zaio kostu ekonomiko zehatzik esleitzen, baina udal langileen dedikazio teknikoa eskatzen du.

Ondorioz, balorazio ekonomikoa egiteko Bedaioko gizarte-zerbitzuei lotutako **urteko batez besteko gastu zuzena 6.038,00 €koa da**, baina erabiltzaileak ordaindutako tasak eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren dirulaguntzak deskontatu gabe.

(d) Tolosako Udalaren aurrekontu-egiturarekiko pisu erlatiboa

Tolosako Udalaren “**Etxez etxeko plana**” kontratuaren:

- 2023 eta 2024ko batez besteko aurrekontu likidatua: **1.225.821 € / urte**
- 2025eko hasierako aurrekontua: **1.526.788 €**

Beraz, Bedaioko aurrekontuak (6.038 €) , Tolosako Udalaren 2025eko hasierako aurrekontu osoarekiko (1.526.788 €) duen pisua %0,49koa da.

(e) Balorazio orokorra

Bedaioko gizarte-zerbitzuei lotutako gastuak, eskala txikikoak, egonkorak eta kudeagarriak dira, eta udalerrri-aldaketa gauzatuz gero, Amezketako Udalarentzat ere guztiz bideragarria izango litzateke Bedaion zerbitzu horiek ematea. Batetik, etxez-etxeko laguntza zerbitzuari dagokionez, lehendik ere Amezketako Udalak urtean 105 mila euro inguruko aurrekontua bideratzen du horretara; eta bestetik, gizarte-zerbitzuak bedaiotarrei ere emateko, gizarte-zerbitzuetako lantalde propio bat du Amezketako Udalak.

5. Ingurumena, landa garapena eta garapen soziokomunitariorako proiektuen sustapena

(a) Deskribapen orokorra

Atal honek, auzoaren landa garapena eta dinamika soziokomunitariora bideratzen diren aurrekontuak jasotzen ditu. Esku-hartze horiek, nagusiki, **Artubi Elkarteari zuzendutako dirulaguntza** izendun bidez gauzatu dira, 2022tik aurrera, urtean 9.000,00 €ko dirulaguntza baten bitartez.

Aurrekoaz aparte, telekomunikazioen arloan, banda zabala ezartzeko dirulaguntza puntualak ere eman izan ditu Tolosako Udalak, ingurumen arlotik.

(b) Dirulaguntzen urteak eta aurrekontuak:

→ Artubi Elkarteari emandako dirulaguntza izendunak

Urtea	Hartzailea	Saila	Zenbatekoa (€)	Maiztasuna
2018	Artubi Elkartea	Ingurumena	6.000,00	Urtero
2019	Artubi Elkartea	Ingurumena	6.000,00	Urtero
2020	Artubi Elkartea	Ingurumena	3.093,22	Urtero
2021	Artubi Elkartea	Ingurumena	3.083,28	Urtero
2022	Artubi Elkartea	Ingurumena	9.000,00	Urtero
2023	Artubi Elkartea	Ingurumena	9.000,00	Urtero
2024	Artubi Elkartea	Ingurumena	9.000,00	Urtero
2025	Artubi Elkartea	Ingurumena	9.000,00	Urtero
Urteko batez bestekoa (2022tik aurrera)			9.000,00	

Iturria: Tolosako Udala. Siadecok landua

→ Familientzako dirulaguntza (banda zabala):

Urtea	Hartzailea	Saila	Zenbatekoa (€)	Maiztasuna
2018	Familiak	Ingurumena	6.000,00 €	Puntuala
2021	Familiak	Ingurumena	4.021,60 €	Puntuala
Urteko batez bestekoa (2018tik 2025era)			1.252,70 €	

Iturria: Tolosako Udala

(c) Urteko batez besteko aurrekontua (2022–2025)

2021 urtean Bedaiora bideratutako dirulaguntzak ezohikoak izan ziren, pandemiak eraginda: alde batetik, internet zerbitzuarekin lotuta, banda zabala ipintzeko dirulaguntzak eman ziren; eta bestetik, Artubi Elkartearen bitartez kudeatu ohi diren jardueretarako dirulaguntza, bai 2020koa, bai 2021ekoa (3.083 €), 2019koa baino txikiagoa (6.000,00 €) izan zen. Horregatik, Bedaiora bideratutako dirulaguntzen urteko batez bestekoa kalkulatzeko, 2022–2025 aldia hartu da kontuan, pandemia ondorengo azken 4 urteak hain zuzen ere.

Bestalde, internet-eko konexioa izateko gastuei aurre egiteko, 6.000,00 €ko dirulaguntza bat eman zien Tolosako Udalak Bedaioko familiei 2018an, eta 4.021,60 €ko beste bat 2021ean. 2018tik 2025era, arlo horretan emandako dirulaguntzen zenbateko osoa, 10.021,60 € izanik, azken 8 urteetako urteko batez bestekoa, 1.251,70 €koa izango litzateke.

Dirulaguntzen urteko batez bestekoa:

- » Artubi Elkartearen dirulaguntzaren urteko batez bestekoa:9.000,00 € / urte
- » Banda zabala jartzeko familiei emandako dirulaguntzak:1.251,70 € / urte
- » **Dirulaguntzak guztira: 10.251,70 € / urte**

(d) Tolosako Udalaren aurrekontu-egiturarekiko pisu erlatiboa

Artubi Elkarteari emandako dirulaguntza, Tolosako Udalaren aurrekontuetako “172- Ingurumenaren babesa eta hobekuntza” programan jasotzen da, eta “481- Transferentzia arruntak, irabazi-xederik gabeko erakundeei” kontzeptuan. Sailkapen funtzional eta ekonomiko horretako Tolosako Udalaren aurrekontuen urteko batez besteko likidatua, 24.342€koa izan da 2022tik 2024ra eta 2025eko aurrekontu onartua, 36.000 €koa izan da.

(e) Balorazio orokorra

Tolosako Udalak Artubi Elkarteari emandako dirulaguntza, Bedaioko auzotarrek antolatutako urteko jarduera soziokultural, komunitario eta dinamizazio-jarduerak eragindako gastuak ordaintzera bideratzen da; hala nola, auzoko ekitaldiak, topaketak, kultur jarduerak, ingurumenarekin eta landa-ingurunearekin lotutako ekimenak, eta auzoaren bizitza komunitarioa sustatzeko bestelako jarduerak. Edonola ere, jarduera horien eta aldian behin auzotarrek egin behar izaten dituzten gastuak finantzatu ahal izateko, Tolosako Udalaren dirulaguntzaz aparte, ekitaldietako dirusarrerak eta auzotarren ekarpenak ere beharrezko dira.

Artubi Elkarteari emandako urteko 9.000 euroko dirulaguntza, Bedaioko dinamika soziokomunitario osoa hartzen duen eta Tolosako Udaletik Artubi elkarteak jasotzen duen ohiko dirulaguntza bakarra da. Dirulaguntza horrek ahalbidetzen du, auzo bertatik, urtean zehar antolatzen diren jarduerak gehienak egitea, Tolosako Udalaren esku-hartze zuzen baten beharrik gabe.

Ikuspegi ekonomikotik, dirulaguntzaren zenbatekoa, egonkorra, aurreikusgarria eta neurrikoa da, Tolosako Udalaren aurrekontu-egituraren barruan pisu erlatibo mugatua du. Eta udalerriraldaketa gauzatuz gero, modu berdinean jarraitu daiteke, Amezketako Udalak Artubi elkarteari dirulaguntza bat emanda. Antzeko izaera duten hainbat hitzarmen baditu lehendik ere Amezketako Udalak Amezketako hainbat herri eragilerek.

6. Ur-hornidura eta estolderia-zerbitzua

Landa eremu gehienetan gertatzen den bezala, **Bedaion ere ez dago euri-uren eta etxebizitzetako hondakin-uren bereizketa egiteko estolderia-sare publikorik**, ezta hondakin-uren bilketa zentralizaturik ere. Eta ur-hornidurarako sare publikoa ere ez da Bedaio auzora iristen; iturri propioak dituzte Bedaioko baserri eta etxebizitzek.

Ur-horniduraren sare publikoa iristen den Tolosako herrigunea eta auzoei dagokionez, Gipuzkoako Urak, S.A. erakundearen bidez kudeatzen du zerbitzu hori Tolosako Udalak.

Bestalde, Tolosako Udalak ur-saneamendu eta estolderia arloan dituen gastuak, “160 – Estolderia” programan biltzen dira, eta azken urteetako aurrekontu likidatuetan gora-behera handiak egon dira urte batetik bestera: 2021ean 9.033 €, 2022an berriz, 127.725 €, 2023an ez zen gasturik sortu, eta 2024an 32.099 €. Datu horiek erakusten dutena da, **esku-hartze puntualak** egin direla zenbait urtetan, eta beste zenbaitetan ez dela mantentze edo konponketa beharrik sortu.

7. Argiteria publikoa

(a) Deskribapen orokorra

Bedaioko kasuan, erabilera publikoko argindar-gastuaren barruan sartu dira:

- Herriguneko **kale-argiteria (frontoikoa barne)**.
- **Abadetxe eraikineko argindarra**

(b) Argindar-kontsumoaren gastuak

Tolosako Udaleko Hirigintza Sailak emandako informazioaren arabera, 2019tik 2025eko urrira bitarte, azken zazpi urteetako Bedaioko argindar kontsumoaren datuak honakoak dira:

→ **Erabilera publikoko Bedaio auzoko argindar-kontsumoaren aurrekontuak:**

Urtea	Gastu-mota	Zenbatekoa (€)
2019-2025 (urria)	Argiteria publikoa (frontoikoa barne)	11.343,98 € (urteko batez bestekoa: 1.660,00 €)
2019-2025 (urria)	Abadetxe eraikineko argindar kontsumoa	39.232,98 € (urteko batez bestekoa: 5.741,00 €)
Guztira (2019-2025ko urria)		50.576,96 €
Guztira urteko batez bestekoa (2019-2025eko urria)		7.401,00 €

(c) Urteko batez besteko aurrekontua

2019tik –2025eko urrira arteko aldia hartuta (6 urte oso eta 10 hilabete), Bedaioko argiteria publikora bideratutako gastuen urteko batez bestekoa, **7.401,00 €koa da**.

(d) Tolosako Udalaren aurrekontu-egiturarekiko pisu erlatiboa

Tolosako Udalak argiteria publikoko gastuak **165 – Kale Argiteria** programaren bidez kudeatzen ditu. Programa honen aurrekontu likidatuak honakoak izan dira (2021–2024):

Urtea	Aurrekontu likidatua (€)
2021	240.828,72
2022	358.783,70
2023	460.370,15
2024	321.451,63

» **2021–2024 aldiko batez bestekoa: 345.358,55 €/ urtean**

Bedaioko argiteria publikoko gastuak %2 inguruko pisua du Tolosako Udalaren Kale Argiteriako aurrekontu osoarekiko.

(e) Balorazio orokorra

Urtean 1.660 € inguru, kale-argiteriari (frontoia barne) dagokion urteko gastu korrientearen kopurua ez da altua. Altuagoa da, Abadetxe eraikineko energia kontsumoaren gastua, 5 eta 6 mila euro urtean; kontuan hartu behar da ostalaritza-arloko erabilera izan duela eraikin horrek.

Edonola ere, eta udalerri-aldaketa gauzatuz gero, Bedaioko argiteria publikoko gastuak Amezketako Udalaren ohiko argiteria- eta eraikin publikoen kudeaketa-ereduaren barruan integragarriak lirateke.

8. Hondakinen bilketa eta kudeaketa

(a) Zerbitzuaren arau-esparrua eta finantzaketa-printzipioa

Hondakinen bilketa eta kudeaketa zerbitzua Tolosaldeko Mankomunitatearen bitartez kudeatzen da eskualdeko udalerri guztietan, baita Bedaio auzoan ere. Zerbitzu honen funtsezko ezaugarria da ordea, indarrean dagoen hondakinen araudi berriak hala ezarrita, zerbitzu horrek ezin diola defizitik eragin udalari.

Horren ondorioz, hondakinen bilketa eta kudeaketaren kostu osoa herritarrei kobratutako tasen bidez finantzatu behar da, eta udalek ezin dute zerbitzu horren defizita beren aurrekontu orokorren kontura estali. Printzipio hori derrigorrezkoa da, eta ez da udalaren borondatezko erabakia.

(b) Udal-aurrekontuarekiko ondorioak

Testuinguru horretan, hondakinen bilketa eta kudeaketari lotutako aurrekontu-datuak —Tolosako Udalarenak zein Amezketako Udalarenak— ez dira ekonomikoki baloratuko, Bedaioren udalerri-aldaketak ez lukeelako inolako eragin ekonomikorik izango, ez Tolosako Udalaren aurrekontuetan, ez Amezketako Udalaren aurrekontuetan. Horrela, bideragarritasun ekonomikoaren azterketa hau egiteko, ez dira kontuan hartu, ez hondakinen bilketa eta kudeaketaren gastuak, ezta hondakinen tasa bidezko dirusarrerak ere, lege berriaren arabera, gastu horiek ez dutelako eragin zuzenik izan behar udalaren aurrekontu-orekan.

9. Hilerri-zerbitzua

(a) Zerbitzu-mota

Tolosako Udalak, hilerrietako zerbitzua kanpo-kontratazio bidez ematen du, Tolosako hiru hilerrietan (San Blas, Aldaba eta Bedaio) eta zerbitzu kontratatuen barruan sartzen dira, besteak beste, honako eginkizun hauek:

- Hobiratze-lanak, lurrian, nitxoetan, panteoietan eta kolunbarioetan, bai eta hobiak irekitzeko eta ixteko lanak ere.
- Desobiratzeak eta gorpuzkien ateratzea, hezurak prestatzea eta dagokion lekura eramatea barne.
- Hilerrietako espazioen eta elementuen garbiketa eta mantentzea: nitxoak, panteoiak, hezurtegien guneak, kolunbarioak, pasabideak eta eremu komunak.
- Lorezaintza eta berdeguneen zaintza, belarra moztea, landareak eta zuhaitzak mantentzea barne.
- Instalazioen mantentze prebentiboa eta zuzentzailea, segurtasun-, irisgarritasun- eta osasun-baldintzak bermatzeko.
- Hilerrien irekiera- eta itxiera-ordutegien betetzea, bai eta zerbitzuaren jarraipena eta koordinazioa ere.
- Hileta-eskubideen kudeaketa ekonomikoa, tasen kobrantza, hileko likidazioak eta urteko txostenak egitea.
- Erregistro- eta dokumentazio-lana, ehorzketen erregistro digitala, hileko eta urteko txostenen bidez Udalari informazioa helaraziz.
- Materialen eta ekipamenduaren hornidura, zerbitzua behar bezala emateko beharrezkoa den guztia enpresa adjudikaziodunaren kontura izanik.

(b) Bedaioko hilerri-zerbitzuen aurrekontua eta urteko batez bestekoa

Tolosako Udalaren kontratazio zerbitzutik helarazitako informazioaren arabera, Tolosako Udalak kanpoko enpresa bati kontratatua daukan zerbitzu-esleipenaren arabera, Bedaioko hilerriari dagokion 10 urteko aurrekontua, 47.000,00 €koa da. Horrenbestez, urteko batez bestekoa, 4.700,00 €koa izango litzateke.

→ Bedaioko hilerriari dagokion zerbitzu-kontratuaren aurrekontua:

Urtea	Gastu-mota	Zenbatekoa (€)
10 urte	Hilerriko zerbitzuak	47.000,00 € (urteko batez bestekoa: 4.700,00 €)
Guztira urteko batez bestekoa (indarrean dagoen zerbitzu-kontratua)		4.700,00 €

(c) Balorazio orokorra

Bedaioko hilerri-zerbitzua, kanpo-kontratazio bidez kudeatzen du Tolosako Udalak, zerbitzu horren urteko batez besteko kostua 4.700 €koa izanik. Amezketako Udalaren kasuan ordea, hilerri zerbitzuari lotutako gastu-aurrekonturik ez du udalak, hilerriko zerbitzuen kudeaketa, zerbitzu erabiltzaileek kontratatutako ehorzketa-zerbitzuetako enpresek egiten dutelako zuzenean, udalaren bitartekaritzarik gabe.

Udalerri-aldaketa gauzatuz gero, hasierako fase batean, egokiena litzateke hilerri-zerbitzua gaur egun zerbitzua ematen duen enpresa beraren bitartez ematen jarraitzea, kontratazio-eredua aldatu gabe, baina kostu ekonomikoa Amezketako Udalak bere gain hartuta. Irtenbide horrek aukera emango luke zerbitzuaren berehalako jarraikortasuna bermatzeko, udalerri-aldaketak zerbitzuaren funtzionamenduan aldaketarik edota etenik sortu ez dezan.

Bigarren fase batean, eta trantsizio ordenatu baten bidez, Amezketako Udalak aukera izango luke hilerri-zerbitzuaren kudeaketa bere udal-eredura pixkanaka egokitzeko, hau da, Amezketan indarrean dagoen praktikarekin bat etorritz, zerbitzuaren kudeaketa ehorzketa-zerbitzuetako enpresen bidez edo bestelako formula sinpleagoen bidez antolatuz.

Ikuspegi ekonomikotik, Bedaioko hilerri-zerbitzua eskala txikiko gastu-partida da, eta ez du eragin esanguratsurik ez Tolosako ez Amezketako Udalaren kaudimen ekonomikoan.

10. Telekomunikazioak eta azpiegitura digitalak

(a) Deskribapen orokorra

Bedaio auzoak arazo handiak ditu interneteko **estaldurarekin eta konexio digitaleko zerbitzuak eskuratzeko**. Arazo horri aurre egiteko, Tolosako Udalak hartutako neurriak bi izan dira:

1. **WiFi bidezko konexiorako antena bat jartzea**, herrigunean konektibitatea hobetzeko.
2. **Interneteko konexioaren urteroko gastua ordaintzea**.

Bi jarduera hauek Udaleko **Informatika Sailaren** bidez kudeatu dira.

(b) Lan edo zerbitzuak, urteak eta aurrekontuak

→ **Egindako jarduerak eta aurrekontu-esleipenak**

Zerbitzua / Jarduera	Saila	Zenbatekoa (€)	Maiztasuna
Internet konexioa	Informatika	300 €	Urtero
WiFi antenaren instalazioa	Informatika	587,60 €	Eskuhartze puntuala

» **Guztira: 887,60 €**

(c) Urteko batez besteko aurrekontua

Azpiegitura digitaleko gastuei dagokienez:

- **Internet konexioaren urteko gastua:** 300 €
- **WiFi antena:** ez da urteko gastu errepikakorra; jarduketa puntual bakarra izan da.

Horrenbestez, urteko batez besteko gastua kalkulatzeko, internet konexioarena hartu da kontuan: 300,00 €/urtean.

11. Garraio publikoa

Bedaio duen garraio-zerbitzu publikoa, Tolosako Udalaren bitartez ez, baizik eta Gipuzkoako Foru Aldundiak zuzenean kudeatzen duen zerbitzua da. Zerbitzu hau Bedaio auzotarren eskaera historiko baten ondorioz ezarri zen, eta Aldundiak bere gain hartu zuen zerbitzuaren kudeaketa eta finantzaketa.

Garraio-zerbitzu publiko hori, **Bedaio auzoaren eta Amezketako Ugarte auzoaren arteko garraio-zerbitzua izatera mugatzen da**, eta ondoren, Amezketara doan autobus zerbitzua erabili behar da, bai Amezketara aldera bai Alegi aldera desplazatzeko.

Garraio zerbitzu publiko hori Gipuzkoako Foru Aldundiarena denez, Tolosako Udalaren aurrekontuetan ez dago Bedaio auzoko garraio publikora zuzenduriko diru-partidarik.

7.1.2. Aldian behingo zerbitzu, herri lan eta inbertsioen balorazio ekonomikoa (B blokea)

12. Herrigunean zein baserri bideetan sortutako ustekabeko beharrei erantzuteko egin beharreko aldian behingo konponketa-lan txikiak.

(a) Deskribapen orokorra

Atal honetan jasotzen diren gastuak izaera puntualeko eta ustekabeko esku-hartzeei dagozkienak dira. Bedaioko herrigunean zein baserri-bideetan sortzen diren behar zehatzei eta aurrez aurreikusi ezin direnei erantzuteko egindako konponketa-lan txikiei lotuak. Ez dira mantentze-lan sistematikoak edo urteko plangintza baten baitan programatutako jarduerak.

Aztertutako epealdian (2018–2025), egindako esku-hartzeak, batez ere ur-hornidurako konponketa-lanak, bideetako hondoratze puntualak eta izandako luizien ondoriozko herri-lan txikiak izan dira. Jarduketa guzti horiek, bolumen txikikoak eta iraupen laburrekoak izan dira.

(b) Ustekabeko beharrei erantzuteko egindako lanen urteak eta aurrekontuak

Urtea	Egindako lan edo jarduera	Saila	Zenbatekoa (€)
2018	Bedaion ur ihesa lokalizatu eta konpondu	Hirigintza	375,22
2018	Jazku baserriko herribidean hondoratua konpondu	Hirigintza	917,63
2018	Zumizketa baserriko herribidean hondoratua konpondu	Hirigintza	2.807,80
2018	Udal jabetzeko eraikinerako doan ur hornidura sarearen kanalizazioa konpondu	Hirigintza	616,95
2021	Bedaion luizia kentzeko kamioia	Hirigintza	157,30
2022			0,00
2023			0,00
2024			0,00
2025			0,00
GUZTIRA (2018–2025):			4.874,90 €
URTEKO BATEZ BESTEKO (2018–2025):			609,36 €

(c) Ezusteko beharrei erantzuteko egindako lanen urteko batez besteko aurrekontua

Aztertutako aldia 2018tik 2025era bitartekoa denez (8 urte), eta urte guzti horietako aurrekontu-metaturak 4.874,90 € denez, **aldian behingo urgentziazko obra txikien urteko batez besteko aurrekontua, 609,36€koa da.**

(d) Tolosako Udalaren aurrekontu orokorrarekiko, 210 artikuluekiko eta biztanleko pisu erlatiboa

Obra txiki hauek inpaktu ekonomiko oso txikia dute bai Tolosako Udalaren aurrekontu orokorrean, bai sailkapen ekonomikoaren arabera **210 artikuluan – Azpiegitura eta ondasun naturalak** kontzeptuan ere.

Tolosako Udalak, 210 artikuluan, azken hamarkadan, 150.000 eta 330.000 euro artean likidatu izan ditu, eta urte batetik bestera aldaketa handiekin. Horren aurrean, Bedaioko obra txikietara azken 8 urteetan bideratutako 609,36 €ko batez besteko, oso kopuru baxua da.

(e) Balorazio orokorra

Aztertutako epe osoan (2018–2025) metatutako gastua oso mugatua izan da, urteko 609,36 €ko batez bestekoarekin, eta horrek adierazten du gastu-mota honek ez duela eragin esanguratsurik Tolosako Udalaren aurrekontu orokorrean. Edozein udalerritan, eta bereziki landa-inguruneetan, noizbehinka sortzen diren ustekabeko egoerei lotutako gastu arrunt gisa kontsideratu beharreko gastuak dira. Balizko udalerrri-aldaketa emango balitz, Amezketako Udalaren ohiko mantentze-eta konponketa lan txikiekin guztiz uztartzen diren lan motak dira, inolako antolaketa-arazorik sortuko ez luketenak.

13. Herriguneko espazio publikoak edota baserri bideak berritzeko egindako lanak (zuloak estaltzea, zolaketa-lanak).

(a) Deskribapen orokorra

Atal honek Bedaioko herriguneko espazio publikoetan eta baserri-bideetan egindako konponketa eta berritze lan puntualak jasotzen ditu, bereziki zuloak estaltzeko, zoladura hondatuak berritzeko eta bide-zati zehatzak egokitzeko egin diren esku-hartzeak. Lan horiek, bere izaeragatik, aldian behingo inbertsio txiki gisa ulertu behar dira, eta ohikoak dira landa-ingurunea duten udalerri edo auzoetan, non bideen erabilerak, eguraldiak eta denboraren joanak hondatze progresiboa eragiten duten.

(b) Herri bideetan egindako lanen urteak eta aurrekontuak

→ **Egindako lanak eta aurrekontu-esleipenak**

Bedaioko bideetan egindako konponketa eta berritze lanei dagokienez, Tolosako Udalak helarazitako informazioaren arabera, honako esku-hartzeak identifikatu dira:

Urtea	Egindako lan edo jarduera	Saila	Zenbatekoa (€)
2017	Autobusa jiratzeko errepidea egokitzea	Hirigintza	1.379,40
2018	Landa auzoetan oinezko ibilbide berrien diseinu-azterketa	Ingurumena	6.050,00
2019			0,00
2020	Parkeen mantenu-lanak		2.563,00
2021			0,00
2022	Bedaioko hainbat landa-bide konpontzeko memoria baloratua	Hirigintza	1.210,00
2022	Gurbilaundiko bidegurutzearen hobekuntza lanak	Hirigintza	4.809,37
2024			0,00
2025			0,00
2025	Illorreta baserriko bidea konpontzea	Hirigintza	876,65
GUZTIRA (2017–2025):			16.888,42 €
URTEKO BATEZ BESTEKO (2017-2025)			1.876,49 €

(c) Urteko batez besteko aurrekontua

Aztertutako epealdia 2017–2025 bitartekoa izanik (9 urte), eta esku-hartzeak puntualak izan direla kontuan hartuta, Bedaioko bideen konponketa eta berritze lanetara bideratutako urteko batez besteko gastua, **1.876,49 €koa da.**

(d) Tolosako Udalaren aurrekontu orokorrarekiko, 21 artikuluekiko eta 14 – Landa garapena programarekiko pisu erlatiboa

Aurrez azaldu bezala, sailkapen ekonomikoaren arabera, “21 – Konponketak, mantentzea eta artapena” artikuluko, “210 – Azpiegitura eta ondasun naturalak” kontzeptuko eta “14 – Landa garapena” programaren Tolosako Udalaren 2021etik 2025era arteko urteko batez besteko aurrekontua **30.325,00 €-koa** da. Bedaioko bideen konponketa eta berritze lanetara bideratutako urteko **1.976,49 €-ko batez besteko gastuak** aipatutako programaren guztizkoaren %4–5 inguruko pisu erlatiboa du.

(e) Balorazio orokorra

Herri eta baserri bideen konponketa eta berritze lanak egitea oso garrantzitsua da bedaiotarrentzat, irisgarritasuna eta segurtasuna bermatzeko, eta bereziki bideen egoera gero eta degradatuagoa dela kontuan hartuta.

Etorkizunera begira, eta udalerri-aldaketaren testuinguru posiblea kontuan hartuta, komenigarria izan daiteke bideen konponketa eta berritze lanetan ikuspegi estrategikoago baterantz jotzea, epe ertainera, bide-sarearen egoera hobetzeko plangintza bat eginda. Udalerrri-aldaketarekin, sortzen diren beharren arabera, Amezketako Udalak Bedaion ere egin beharreko inbertsioak izango dira, lehendik dituen inbertsio-beharrei gehitu beharrekoak. Txosten honen hurrengo atal batean aztertu da Bedaioren udalerri-aldaketarekin Amezketako Udalaren inbertsio-ahalmena handitu egingo dela eta gehikuntza hori nahiko izango dela Bedaion sortzen diren inbertsio-beharrei erantzun egoki bat emateko.

14. Udal eraikinetan eta erabilera publikoko gainerako azpiegiturretan egindako inbertsioak.

(a) Deskribapen orokorra

Atal honek Bedaioko udal eraikinetan eta erabilera publikoko gainerako azpiegiturretan egindako inbertsio nagusiak jasotzen ditu. Horiez gain, beste atal berri bat gehitu gabe, hemen gehitu ditugu beste bi ikerketa hauek ere: lehena, bedaiotarren eskaera bati erantzunez, Tolosako Udalak enkargatuta Hiritik At enpresak egindakoa; 2021ean egin zen azterlan hori, Bedaioko ekipamendu-beharrak, hirigintza-beharrak eta gobernantza-eredua aztertzeke. Eta bigarrena, Tolosako Udalaren AuzoEkin egitasmoa da, Tolosako auzoen garapen integrala sustatzeko sortua, eta beraz, Bedaio auzoa ere barne hartzen du egitasmo horrek. Aurrekontuei dagokienez, 2021ean Bedaiorako bakarrik egindako Hiritik At enpresaren aurrekontuaren informazioa eskuratu da, baina Auzoekin egitasmoarena ez.

Aztertutako epealdian, Tolosako Udalak urte jakin batzuetan kontzentratutako inbertsio esanguratsuak egin ditu Bedaioko ekipamendu publikoetan, bereziki oinarritzko zerbitzuei lotutako azpiegiturretan (ur-hornidura, bideak, berokuntza-sistemak), erabilera publikoko eraikinetan (taberna-merenderoa, Abadetxe baserria) eta espazio publikoen hobekuntzan (kaleen berrurbanizazioa, frontoiaren ingurunea).

(b) Inbertsioak egindako urteak eta aurrekontuak

Tolosako Udaleko Kontratazio Sailak eta Hirigintza Sailak, 2010 urtetik 2025era Bedaion egindako hurrengo taulako inbertsioak zerrendatu dituzte:

Urtea	Jarduera	Saila	Zenbatekoa (€)
2010	2 ur depositu, kanalizazioa, hormigoia, balbulak, obra-zibila	Kontratazioa	60.000,00
2010	Edateko-ura 3 baserritarako (orain Ur Kontsortzioa)	Kontratazioa	60.000,00
		Kontratazioa	30.000,00
2010	Eskola-etxetik herrigunera arteko bidea konpontzea	Kontratazioa	111.555,10
2010	Taberna-merenderoaren egokitze-lanak, bilera-gune gisa erabiltzeko	Kontratazioa	12.937,80
2011	Abadetxe baserrian pellet bidezko berokuntza-sistema berria instalatzea	Kontratazioa	280.082,80
2013-2016	Abadetxe baserriaren sendotze eta lurreztatze obra: kontratazioa eta exekuzioa	Hirigintza	163.634,20
2018	Bedaioiko frontoiaren ondoko kalea berrurbanizatzeko obra (2018OASI0004)	Hirigintza	17.666,00
2021	Bedaioiko Auzo Plana (Hiritik At Kooperatiba)		Informaziorik ez
2025	AuzoEkin egitasmoa		735.875,90 €
Bedaion egindako inbertsioen guztirakoa (2010-2025)			45.992,24 €
Bedaion 2010-2025 epealdian egindako inbertsioen batez besteko urteko aurrekontua			

(c) Urteko batez besteko aurrekontua

2010etik 2025era, 16 urte horietan Bedaion egindako inbertsioen guztirakoa 735.875,90 € dela jakinda, **inbertsioetarako kalkulaturako urteko batez bestekoa, 45.992,24 €koa da.** Azken kopuru hau ez da urtez-urteko gastu erregular bat, baizik eta 2010etik 2025era, urte guzti horietan Bedaion egindako inbertsioen urteko batez besteko bat.

(d) Tolosako Udalaren aurrekontu-egiturarekiko pisu erlatiboa

Testuinguru ekonomiko zabalagoan kokatzeko, kontuan hartu da:

- Tolosako Udalaren **601 – Azpiegitura eta urbanizazioa** kontzeptuaren urteko batez besteko aurrekontua 846.965 € izan dela 2015–2024 aldian, eta 2025erako hasierako aurrekontua 1.075.000 €koa dela. Bedaioko lan hauen urteko batez besteko inbertsioak (45.992,24 €) kontzeptu honen %4 inguruko pisua du.

(e) Balorazio orokorra

Bedaioko udal eta erabilera publikoko eraikinetan egindako konponketa eta berritze lanek erakusten dute, **Tolosako Udalak une jakin batzuetan inbertsio handiak egin dituela auzoko azpiegiturak sendotzeko eta egokitzeke; esku-hartze horiek, behar puntualei erantzuteko jarduerak izan dira.** Hirigintza edo azpiegitura-mailako inbertsioetatik aparte, auzoaren beharrak aztertzeke ikerketak ere egin dira, Tolosako Udalak finantzatuta.

Tolosa udalerri osoa hartuta Tolosako Udalak azpiegitura eta urbanizazioetan egindako inbertsioekiko zati txikia hartzen du Bedaiok; aldiz, landa garapenari lotutako inbertsio-programak bakarrik hartzen badira, pisu askoz ere handiagoa dute Bedaioren egindako inbertsioen aurrekontuek.

Udalerri-aldaketaren testuinguruan, Bedaioren etorkizuneko mantentze eta berritze beharrak Amezketaren inbertsio-plangintzan modu antolatuan eta aurreikusgarrian txertatzea izango litzateke gomendagarriena.

Etxebizitzen sustapena:

Bestalde, eta Tolosako Udalaren informazioaren arabera, azken urteetan ez da Bedaiorako etxebizitza sustapenik planifikatu, ez gauzatu, ezta horretarako diru-partida espezifikorik bideratu ere.

Tolosako Udalaren aurrekontuak aztertuta, 152 – Etxebizitza programaren 2022–2024 aldiko urteko batez besteko aurrekontu likidatua 412.586 €koa izan da, eta 2025eko hasierako aurrekontua 502.000 €koa da.

7.1.3. Bedaioko ohiko udal zerbitzuen eta azken urteetako inbertsioen urteko batez bestekoaren balorazio orokorra

Aurreko azpi-ataletan egindako azterketa ekonomiko xehatuaren emaitza orokorra bildu da jarraian. Bedaioko auzoan ematen diren udal zerbitzuen eta egindako inbertsioen urteko batez besteko inpaktu ekonomikoa modu argi eta ulergarrian aurkezteko. Horretarako, aztertutako gastu-motak bi bloketan sailkatu dira: alde batetik, ohiko funtzionamenduari loturiko zerbitzu jarraiak (A blokea), urtero aurrekontu egonkorra eskatzen dutenak; eta bestetik, aldian behin egin beharreko konponketa-lan eta inbertsioak (B blokea), izaera ez-erregularrekoak eta urte jakin batzuetan kontzentratzen direnak.

Ondoko taulan jasotzen da azpi-atal bakoitzerako kalkulaturako urteko batez besteko aurrekontua, ikuspegi agregatu bat eskainiz eta udalerrri-aldaketaren testuinguruan.

A BLOKEA – Ohiko funtzionamenduari lotutako zerbitzu jarraiak

Zk.	Zerbitzua	Urteko batez bestekoa (€)	Oharra
1	Herriguneko espazio publikoen eta berdeguneen ohiko garbiketa-lanak	3.000,00 €	Jai garaian egiten den garbiketa; estimazioa
2	Herri, baserri eta baso-bideen ohiko garbiketa + elurra kentzea	9.047,60 €	Kontratu berria + aseguruak
3	Jaiak, azokak eta kultura-aisialdi jarduerak	3.792,30 €	Kultura Plazara + autobusak + komun publikoak
4	Gizarte-zerbitzuak (etxez etxeko laguntza)	6.038,00 €	Erabiltzaile bakarra; GFAk kofinantzatua
5	Ingurumena eta landa/garapen soziokomunitarioa (Artubi + banda zabala)	10.251,70 €	Artubi da finantzaketa-iturri nagusia
6	Ur-hornidura eta estolderia	0,00 €	Ez dago sare publikorik Bedaion
7	Argiteria publikoa eta Abadetxe eraikina	7.401,00 €	Gastu egonkorra
8	Hondakinen bilketa eta kudeaketa	0,00 €	Tasa bidez %100 finantzatua (legez)
9	Hilerri-zerbitzua	4.700,00 €	Kanpo-kontratazio bidez
10	Telekomunikazioak eta azpiegitura digitalak	300,00 €	Internet konexioa
11	Garraio publikoa	0,00 €	Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatua
Ohiko funtzionamendu gastuen urteko batez bestekoa GUZTIRA (A blokea)		44. 530,60 € urtean	

B BLOKEA – Aldian behingo herri-lan eta inbertsioak

Zk.	Zerbitzua	Urteko batez bestekoa (€)	Oharra
12	Herrigunean zein baserri-bideetan sortutako ustekabeko beharrei erantzuteko aldian behingo konponketa-lan txikiak	609,36 €	Ur-ihesak, errepide-hondoratzeak, luiziak; esku-hartze puntualak
13	Herriguneko espazio publikoak edota baserri-bideak berritzeko egindako lanak (zuloak estaltzea, zolaketa-lanak)	1.876,49 €	Bide-zati zehatzetako konponketa eta berritze puntualak
14	Udal eraikinetan eta erabilera publikoko gainerako azpiegituretan egindako inbertsioak	45.992,24 €	Inbertsio handien batez besteko estatistikoa; ez gastu erregularra
Bedaion egindako aldian behingo inbertsioen urteko batez bestekoa GUZTIRA (B blokea)		48.478,09 €	

Bi blokeak batera hartuta, Bedaioko udal zerbitzuen eta inbertsioen urteko batez besteko kostu ekonomiko osoa 93.008,69 €koa da.

Bedaioko gastuen pisu erlatiboa Tolosako Udalaren aurrekontuaren aurrean:

Tolosako Udalaren aurrekontu osoaren eboluzioa honakoa da (likidatuak + 2025 aurrekontu onartua):

Urtea	Aurrekontu osoa (€)
2021	25.869.760 €
2022	30.049.149 €
2023	31.849.357 €
2024	32.253.730 €
2025	39.198.600 €

Azken urteetan Tolosako Udalaren aurrekontuak hazkunde nabarmena izan du. 2021eko 25,87 milioi euroko aurrekontu likidatutik abiatuta, 2024an 32,25 milioi eurora iritsi da, eta 2025erako onartutako aurrekontuak jauzi nabarmena erakusten du, 39,20 milioi eurora, aurreko urtearekiko %21 inguruko igoerarekin.

Testuinguru horretan, Bedaioko auzoari lotutako A blokeko ohiko funtzionamendu-gastuek (44.530,60 € urtean) eta B blokeko aldian behingo lan eta inbertsioek (batez beste 48.478,09 € urteko) oso pisu txikia dute Tolosako Udalaren aurrekontu osoarekiko. Bi blokeak batera hartuta ere, 2025eko aurrekontu onartuarekiko duten pisua %0,25etik beherakoa da.

Ondorioztatzen dena da, eta betiere Tolosako Udalaren funtzionamendu gastu orokorren gastuak eta Tolosako Udalak udalerrri osorako ematen dituen bestelako gastuak ere kontuan hartu gabe, txosten honetan kalkulaturako Bedaioko zerbitzuen aurrekontuak Tolosako Udalaren aurrekontu osoaren zati oso txikia hartzen duela (% 0,25etik beherakoa), eta beraz, Bedaioren udalerrri-aldaketak ez lukeela eragin esanguratsurik izango udalaren hurrengo urteetako aurrekontu-bilakaeran.

7.2. Bedaio auzoari dagozkien Tolosako Udalaren aurrekontuetako sarrerak

Atal honen helburua da Bedaioko auzotarrei dagozkien Tolosako Udalaren sarrerak kuantifikatzea, bai kontzeptu espezifikoetan oinarritutako datu errealeen bidez (Tolosako Udalak emandakoak), bai ratio demografikoetan oinarritutako estimazioen bidez. Bedaiok 97 biztanle ditu (2024), eta horrek Tolosako populazio osoaren %0,48 osatzen du. Pisu demografiko hori izan da zenbait kontzepturen estimazioa egiteko erabilitako erreferentzia nagusia.

Hurrengo taulan jaso dira Bedaio auzoari dagozkien Tolosako Udalaren sarrera nagusien datuak.

22. taula. Bedaioko auzotarrei dagozkien Tolosako Udalaren aurrekontuko sarrera-kontzeptu nagusien zenbatekoak

Sarrera kontzeptua	Deskribapena	Tolosako Udalaren batez bestekoa (2021–2025)	Bedaio (zenbatekoa)	Oharra	% (Bedaio / Tolosa)
112	OHZ – Hiri eta landa ogasunen gaineko zerga	4.130.478,86 €	13.066,52 €	Tolosako Udalak 2026rako egindako aurreikuspena da	0,32
113	Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga	1.393.809,52 €	13.874,26 €	Tolosako Udalak 2026rako egindako aurreikuspena da	1,00
114	Hiri-lurren balio gehitzearen gaineko zerga	468.888,87 €	0 €	Bedaio ez du azken urteetan transmisio higiezinik izan	0,00
130	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga (JEZ)	360.059,03 €	0 €	Auzoko jarduera ekonomikoak ez dira JEZ kobratzeko jardueramailara iristen	0,00
282	Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga	602.090,13 €	1.500,00 €	Biztanle-ratioaren bidez egindako estimazioaren erdia aplikatu da Bedaiokoa aurreikusteko	0,25
310	Etxez etxeko laguntza	157.433,18 €	759,41 €	Biztanle-ratioaren arabera egindako estimazioa	0,48
310	Zabor bilketa			Ez dira kontuan hartu, gastuen balorazio ekonomikorako ere ez direlako kontuan hartu	
420	Zerga itunduetako partaidetza	16.464.832,95 €	92.150,00 €	~950 €/biztanle (Tolosako Udalak proposatutako ratioa)	0,56
GUZTIRA	—	23.577.592,54 €	121.350,19 €	—	0,49

Bedaiori dagozkion Tolosako Udalaren sarrera-aurrekontuen ondorio nagusiak:

Kalkulatutako Bedaio auzoari dagozkion urteko udal-sarreraren zenbateko osoa, 121.350,19€koa da. Aztertutako datuek erakusten dute Bedaioko auzotarrek sortzen dituzten Tolosako Udalaren diru-sarrerak, auzoak udalerriko biztanlerian duen pisu demografikoarekin bat datozela. Izan ere, Bedaiok 2024an dituen 97 biztanlek Tolosako populazio osoaren %0,48 osatzen dute, eta aztertutako sarrera-kontzeptu nagusietan Bedaiori egotzitako diru-sarreraren pisua %0,49koa da.

Sarrera-iturri nagusia, alde handiz, zerga itunduen bidezko finantzaketa da (420 kontzeptua), Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitartez jasotzen dena. Kontzeptu horrek Bedaiori egotzitako sarreraren %75 inguru ordezkatzeko du.

7.3. Bedaio Amezketako auzo izatearen eragina Tolosako Udalaren aurrekontuetan

Atal honen helburua da Bedaioren udalerri-aldaketak Tolosako Udalarengan izango lukeen eragin ekonomikoa kuantifikatzea. Horretarako, aurreko ataletan egindako alde biko azterketaren emaitzak ekarri dira hona:

1. **Tolosaren gastuak zenbat murriztuko liratekeen** Bedaio Amezketako auzo izatera pasako balitz: Tolosako Udalaren gastu-aurrekontuan, urtean **93.008,69 € murriztuko litzateke** (aurreko “6.1.3” atalak jasotzen du informazio zehatzagoa).
2. **Tolosako Udalaren sarrerak zenbat murriztuko liratekeen:** “6.2” atalean zehaztu bezala, Tolosako Udalaren diru sarreretan, Bedaioko auzotarrei dagokiena, **121.350,19 € dira da urtean.**

ONDORIOAK

- **Tolosak urtean 28.341,50 € galduko lituzke**, hau da, gastuak murriztuko badira ere, diru-sarreraren jaitsiera handiagoa izango litzateke.
- Bedaio galtzeak Tolosari ekarriko liokeen 28.341 €ko galera, Tolosako Udalaren azken 5 urteetako sarreraren % **0,10 baino gutxiago da.**
- Horrenbestez, ikuspegi ekonomiko hutsetik, eta 2/2003 Foru Arauaren 11. artikulua exijitzen duen “kaudimen ekonomikoaren mantentzea” kontuan hartuta, Bedaio auzoa Amezketakoa izateak, **Tolosako Udalaren kaudimen ekonomikoan ez du inolako arrisku eta eragin kaltegarrikerik eragingo.**

7.4. Bedaioko ohiko udal zerbitzuen balorazio ekonomikoa

Amezketako Udalaren ikuspegitik (A blokea)

Azpi-atal honen helburua da, gaur egun Tolosako Udalak Bedaion ematen dituen ohiko funtzionamenduari lotutako zerbitzu jarraiak (A blokea) Amezketako Udalaren antolaketa-, kudeaketa- eta aurrekontu-ereduaren barruan nola integratuko liratekeen aztertzea.

Horretarako, Amezketako Udalak gaur egun eskaintzen dituen zerbitzuen kudeaketa-ereduak, baliabide propioak, kanpo-kontratazioak eta azken urteetako aurrekontuak hartu dira erreferentziazat, eta horien arabera baloratu da Bedaioko zerbitzuen bideragarritasun ekonomikoa.

1. Herriguneko espazio publikoen, berdeguneen eta eraikin publikoen ohiko garbiketa-lanak

(a) Azalpen orokorrak

Amezketako Udalaren antolaketa-ereduan, espazio publikoen eta berdeguneen ohiko garbiketa eta mantentze-lanak, bi esku-hartze osagarriren bidez ematen dira: alde batetik, berdeguneen eta lorezaintzaren mantentzea kanpo-enpresa espezializatu baten bidez; eta bestetik, espazio publikoen oinarritzko garbiketa-lanak udal bertako langileen bitartez.

Berdeguneen zaintzaren kasuan, XiriMiri enpresarekin egindako kontsulten arabera, hilean behingo mantentze-eredua lehenetsi da, urtean zehar gutxieneko jarraikortasuna eta egoera egokia bermatzen duelako. Espazio publikoen garbiketari dagokionez, udaleko bi alguazilek hiru astean behin egiten dute esku-hartzearen balorazio ekonomikoa egin da.

(b) Urteko batez besteko aurrekontua (Amezketako Udalaren ereduan):

Bedaioko espazio publikoen eta berdeguneen ohiko garbiketari lotutako urteko kostuaren estimazioa honako hau da:

- Lorezaintza eta berdeguneen mantentzea (XiriMiri enpresa): Hileko 100 € + BEZa aplikatuta, 1.452 € / urtean.
- Espazio publikoen garbiketa (udaleko langileek):

Ugarte auzoan aplikatutako eredua erreferentzia gisa hartuta: 3 astean behin, urtean guztira 104 lan-ordu, urte osoko lanaren balorazioa, orduaren kostua 25,27 € izanik: 2.628 € / urtean.

GUZTIRA – urteko batez besteko kostua: 4.080 € / urtean

(c) Balorazio orokorra:

Amezketako Udalaren ereduari oinarritutako antolaketa honek aukera ematen du Bedaioko espazio publikoen eta berdeguneen mantentzea modu egonkor, sinple eta ekonomikoki bideragarrian bermatzeko. Lorezaintzari dagokionez, hilean behingo mantentze-ereduak jarraikortasuna ematen dio zerbitzuari, eta urteko esku-hartze puntual bakarraren aldean, zerbitzu hobea eskaintzen du. Eta garbiketa lanak ere, urtean zehar, maiztasun handiagorekin egingo lirateke.

2. Herri, baserri edo baso-bideen ohiko garbiketa-lanak

(a) Azalpen orokorra

Amezketako Udalak baserri- eta mendi-bideen ohiko garbiketa eta mantentze-lanak kanpo-kontratazio bidez egiten ditu, Zuzitza E.Z. enpresaren bitartez. Amezketako udalerrian guztira 28 km baserri-bide eta 9 km mendi-bide daude, eta sare horren mantentzea urteroko zerbitzu egonkor gisa kudeatzen da, sortzen diren beharren arabera maiztasuna eta intentsitatea egokituz.

Bedaioko kasuan, udalerri-aldaketa gauzatuz gero, zerbitzu hau Amezketako egungo kontratuaren baitan integratzea aurreikusten da, bideen luzera eta erabilera-mailara egokitutako kostu proportzional baten bidez.

(b) Amezketako azken urteetako kostu errealak:

Amezketako Udalak 2018tik 2025era bitartean baserri- eta mendi-bideen ohiko garbiketa-lanetara, **urtean batez beste 6.999,85 €** bideratu ditu. Zenbateko horrek Amezketako udalerriko **37 km-ko bide-sare osoari** dagozkion mantentze- eta garbiketa-lanak barne hartzen ditu.

Bestalde, elurra kentzeko zerbitzuaren gastua 435,60 €koa izan zen 2023an; gainerako azken urteetan ez da zerbitzu horren beharrik izan, ez duelako elurrik egin.

(c) Bedaiorako zerbitzuaren balorazio ekonomikoa:

Bedaiok 10 km inguruko baserri- eta mendi-bide-sarea du. Amezketako egungo kostu-egitura eta bideen luzerarekiko proportzioa aplikatuta, honako kalkulua egiten da:

- Amezketako ohiko garbiketaren urteko batez bestekoa: 6.999,85 €
- Amezketako bide-sarea guztira: 37 km
- Kostua kilometroko (gutxi gorabehera): 189 € / km / urte
- Bedaioko bide-sarea: 10 km
- **Ondorioz, Bedaioko baserri- eta mendi-bideen ohiko garbiketa-lanetarako urtean 1.892 € inguruko kostu gehigarria beharko litzateke.**

Elurra kentzeko zerbitzuari dagokionez, 2023ko datua erreferentziazat hartuta (435,60 € urtean), eta Bedaioko bide-sarearen proportzioa aplikatuta, gastu hori ere Amezketako zerbitzuaren barruan integragarria litzateke, eta **urtean beste 435,60 €ko aurrekontua aurreikusi da horretarako.**

(d) Balorazio orokorra

Bedaioko 10 km-ko bide-sarea Amezketara integratzeak ez luke zailtasun teknikorik edo antolaketa-arazorik sortuko, eta ikuspegi ekonomikotik, 1.892 € inguruko urteko kostu gehigarria, eta noizbehinka elurra kentzeko gastu osagarria (beste 435,60 €), **guztiz bideragarriak izango lirateke Amezketara Udarentzat, urtean guztira, 2.327,60 €.**

3. Auzoko jaiak, azokak eta bestelako kultura eta aisialdi jarduerak

(a) Azalpen orokorra

Udalaren aurrekontuetan, kultura eta jaietarako **oinarrizko partida 60.000 €ko zuzkiduratik** abiatzen da, baina azken urteetan, antolatutako jardueren bolumena eta intentsitatea handitu direnez, **100.000 €tik gorako gastu-mailara** iritsi da. Gastu horiek barne hartzen dituzte jaietako egitarauak, kultur emanaldiak, aisialdi-jarduerak, azpiegitura osagarriak eta beharrezko zerbitzu logistikoak.

Udalerri-aldaketa gauzatuz gero, Bedaioko jai, azoka eta kultura-jarduerak **Amezketako kultura eta jaietako egitura orokorraren barruan** txertatuko lirateke, udalaren ohiko antolaketa- eta finantzaketa-eredua aplikatuz.

(b) Bedaiorako balorazio ekonomikoa

Bedaioko kasuan, Tolosako Udalak azken urteetan kalkulaturako jai, azoka eta kultura-jardueren urteko batez besteko kostua **3.792,30 €koa** izan da. Kopuru horrek barne hartzen ditu:

- “Kultura Plazara” programaren baitako emanaldiak,
- Azokari lotutako autobus-zerbitzua,
- Komun publikoak eta bestelako zerbitzu osagarriak.

Amezketako Udalaren aurrekontu-eskala kontuan hartuta (60.000–100.000 € urtean), Bedaioko jarduerari lotutako **4.000 € inguruko urteko kostua, guztiz bideragarria izango litzateke Amezketako Udalarentzat eta ez luke aurrekontu-doikuntza esanguratsurik eskatuko.**

4. Gizarte-zerbitzuak (etxez etxeko laguntza, prestazio ekonomikoak, sustapena)

(a) Azalpen orokorra

Amezketako Udalaren gizarte-zerbitzuetako lantaldea honako hauek osatzen dute: gizarte-langilea, gizarte-zerbitzuetako administrari-laguntzailea eta esku-hartze soziokomunitarioko teknikaria. Zerbitzuen artean, **etxez etxeko laguntza** da aurrekontu-pisu handiena duen zerbitzua, eta horrez gain, oinarritzko gizarte-arreta, prestazio ekonomikoen kudeaketa eta adinekoei zuzendutako jarduera sozial eta prebentiboak eskaintzen dira.

Bedaioko auzoa Amezketako udalerrira eransteak gizarte-zerbitzuen eskariaren **hazkundera eragingo** luke, baina eskala txikikoa, eta egungo egitura teknikoaren bitartez eman daitekeena.

(b) Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren aurrekontua

Amezketako Udalean, etxez etxeko laguntza zerbitzuaren 2025eko **kostu gordina** 103.477,28 €koa da. Zerbitzu horren finantzaketa honela banatzen da:

- %31,73 Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekarpenaren bidez,
- %20,20 erabiltzaileen tasen bidez,
- gainerakoa Amezketako Udalaren ekarpen propioa izanik.

Udalaren **kostu garbia** (finantzaketa kenduta) 49.855,93 €koa da. Bedaioren integrazioarekin, **arrazoizkotzat jotzen da** etxez etxeko laguntza zerbitzuaren eskaria %10 inguruan handitzea. Horrenbestez, Amezketako Udalak bere gain hartu beharko lukeen **kostu gehigarria** honakoa izango litzateke:

- $49.855,93 \text{ €} \times \%10 = \mathbf{4.985,60 \text{ €}}$ / urtean (Udalaren aurrekontu propioetik)

(c) Oinarritzko gizarte-zerbitzuen kostua (giza baliabideak)

Bedaioko auzotarrei arreta emateak, gizarte-zerbitzuetako langileen **dedikazio apur bat handiagoa** eskatu lezake. Egindako estimazioaren arabera, giza baliabideen dedikazioa %10ean handituz gero, ondoko eragin ekonomikoa izango luke:

- **Gizarte-langilea:** dedikazioa %50etik %55era igotzea
→ Gehikuntzaren kostua: **1.494,12 €**
- **Administrari-laguntzailea:** dedikazioa %30etik %32ra igotzea
→ Gehikuntzaren kostua: **318,91 €**

Ondorioz, oinarritzko gizarte-zerbitzuei lotutako **kostu gehigarria guztira:**

- **1.813,03 € / urte**

(d) Garraioa: taxi-zerbitzua

Amezketako Udalak adinekoentzat memoria-tailerrak eta gimnasia jarduerak eskaintzen ditu jubilatuen txokoan, eta jarduera horietara bertaratzeko **taxi-zerbitzua** finantzatzen du. 2025ean, zerbitzu horren batez besteko kostua **600 € / hilean da. Bedaio auzoa sartuta, hileko tarifa 100,00 € gehiago izatea aurreikusten da, beraz urtean, 1.200 €ko gainkostua.**

(e) Urteko kostu gehigarriaren laburpena

Bedaioko gizarte-zerbitzuei lotutako **urteko kostu gehigarria** Amezketako Udalaren ikuspegitik honela laburbiltzen da:

- Etxez etxeko laguntza: **4.985,60 €**
- Oinarrizko gizarte-zerbitzuak (giza baliabideak): **1.813,03 €**
- Garraio soziala (taxia): **1.200,00 €**

GUZTIRA: 7.998,63 € / urte

(f) Balorazio orokorra

Bedaioko auzoa Amezketako udalerrira eransteak gizarte-zerbitzuen arloan, neurriko **kostu gehigarria eragingo** luke, urtean 8.000 € ingurukoa. Zenbateko hori guztiz kudeagarria da Amezketako Udalaren egungo gizarte-zerbitzuen aurrekontuaren eta egituraren barruan.

Aitzitik, aukera emango litzaieke Bedaioko auzotarrei Amezketako **gizarte-zerbitzuetan arreta jaso eta adinekoentzako antolatzen diren jardueretan parte hartzeko.**

5. Ingurumena, landa garapena eta garapen soziokomunitarioako proiektuen sustapena

(a) Azalpen orokorra

Amezketako Udalaren kasuan, ingurumenarekin, landa garapenarekin eta garapen soziokomunitarioarekin lotutako jarduerak hainbat eremutara zabaltzen direnak dira: herri-basoen kudeaketa, larre publikoen mantentzea, landa-inguruneko azpiegituren zaintza, herri-ekimen komunitarioen babesa eta tokiko elkarteen dinamizazioa.

Landa izaera nabarmena duen udalerria izanik, Amezketak urteetako esperientzia du mota honetako politikak garatzen, eta horretarako hitzarmen eta dirulaguntza-sare egonkorra dauka herriko eragileekin. Testuinguru horretan, Bedaioko auzoa Amezketara eramateak ez luke politika-eredu berri bat sortzea eskatuko.

(b) Bedaioko jarduera soziokomunitarioen kudeaketa-eredua

Tolosako Udalaren baitan, Bedaioko dinamika soziokomunitarioaren sustapena **Artubi** Elkarteari emandako dirulaguntza izendunaren bidez gauzatzen da. Dirulaguntza horren bitartez, Artubi Elkartek Bedaioko auzotarrek antolatutako urteko jarduera guztiak kudeatzen ditu: ekitaldi sozialak, kultur jarduerak, auzoko topaketak, ingurumenarekin eta landa-ingurunearekin lotutako ekimenak eta bestelako dinamizazio-jarduerak. Finantzaketari dagokionez, Tolosako Udalaren dirulaguntzaz aparte, antolatutako ekitaldien sarrerekin eta auzotarren ekarpenekin ere osatzen da finantzaketa.

Amezketako Udalaren jardunarekin alderatuta, eredu hori **guztiz bateragarria** da. Izan ere, Amezketak antzeko izaera duten hainbat hitzarmen ditu gaur egun herriko elkarteekin, besteak beste:

- Guraso elkarte: **7.300 €**
- Zazpiburri pelota eskola: **3.500 €**
- Elordi Jubilatu elkarte: **1.500 €**
- Zazpiburri elkarte: **1.500 €**

Hitzarmen horiek guztiek helburu bera dute: **herriaren bizitza soziala, komunitarioa eta kulturala indartzea**, udalaren esku-hartze zuzena minimizatuz eta tokiko eragileen protagonismoa sustatuz.

(c) Bedaiorako aplikatu beharreko eredua eta aurrekontua

Bedaioko kasuan, **Artubi Elkartearekin indarrean dagoen hitzarmenari eustea** da aukerarik egokiena udalerri-aldaketa gauzatuz gero. Horrenbestez, Amezketa Udalak Artubi Elkarteari **urteko 9.000 € inguruko dirulaguntza izenduna** ematea litzateke planteamendu egokiena, gaur egun Tolosako Udalak egiten duen moduan.

(d) Urteko batez besteko kostua

Bedaioko ingurumen-, landa-garapen eta garapen soziokomunitarioko jardueri lotutako **urteko kostu zuzena** honakoa litzateke:

- Artubi Elkarteari zuzendutako dirulaguntza: **9.000,00 € / urte**

(e) Balorazio orokorra

Artubi Elkarteari zuzendutako urteko 9.000 euroko dirulaguntza, bideragarria da Amezketa Udalaren aurrekontu-egituraren barruan, eta bedaiotarrentzat ezinbestekoa, auzo bertatik jarduerak antolatzen jarraitzeko.

6. Ur-hornidura eta estolderia-zerbitzua

Bedaion ez dago euri-uren eta hondakin-uren estolderia sare publikorik.

7. Argiteria publikoa

(a) Azalpen orokorra

Udalerri-aldaketa gauzatuz gero, **planteamendua da Bedaioko argiteria publikoa eta Abadetxe eraikineko argindar-kontsumoari lotutako gastuak Amezketako Udalak bere gain hartzea.**

(b) Egungo erreferentziazko kostuak eta aurrekontu-inpaktua

Tolosako Udalak emandako datuen arabera, Bedaioko erabilera publikoko argindar-gastuen urteko batez bestekoa honakoa da:

- **Argiteria publikoa (kale-argiak, frontoia barne):**
1.660,00 € / urte
- **Abadetxe eraikineko argindar-kontsumoa:**
5.741,00 € / urte

Guztira, **7.401,00 € / urteko gastua.**

Bestalde, **Amezketako Udalaren egungo argiteria publikoko urteko aurrekontua 7.500,00 €koa** da udalerri osorako.

Ondorioz, Bedaioko argiteria publikoa eta Abadetxe eraikinaren argindar-kontsumoa bere gain hartzeak **Amezketako Udalaren argindar-kontsumoaren aurrekontua ia bikoiztea** eragingo luke.

(d) Balorazio orokorra

Argiteria publikoaren kasuan, Bedaioko udalerri-aldaketak **eragin ekonomiko esanguratsua izango luke** Amezketako egungo argindar-aurrekontuarekin alderatuta.

Hala ere, gastu-igoera hori:

- **Argi identifikatua eta kuantifikatua** dago,
- **Urterokoa eta aurreikusgarria** da,
- Eta udalerri-aldaketa gauzatuz gero, **Amezketako Udalaren aurrekontu-plangintzan txertagarria** da, bestelako zerbitzu-murritzetarik eragin gabe.

Ondorioz, Bedaioko argiteria publikoa eta Abadetxe eraikinaren argindar-kontsumoa bere gain hartzea **ekonomikoki bideragarria da**, baina **aurrekontu-egokitzapen esplizitua** eskatzen du, argindar-kontsumoaren igoera nabarmena dela kontuan hartuta.

8. Hondakinen bilketa eta kudeaketa

Hondakinen bilketa eta kudeaketa zerbitzua, Amezetako Udalaren kasuan ere, eskualde-mailako mankomunitatearen bidez kudeatzen da. Baina indarrean dagoen hondakinen araudiak ezarritako printzipioei jarraikiz, zerbitzu honek ezin du defizitik sortu udal aurrekontuetan, eta, ondorioz, sortzen den gastu osoa tasa bidez finantzatu behar da nahitaez.

Horregatik, **hondakinen bilketa eta kudeaketak ez du eraginik udalerri-aldaketaren bideragarritasun ekonomikoa baloratzerakoan.**

9. Hilerri-zerbitzua

(a) Azalpen orokorra

Hilerriko zainketa lanak, berdeguneen mantenuko lanen kontratazioan sartuak dauzka Amezetako Udalak. Aldiz gainerako hilerri-zerbitzurik ez du ematen eta ehorzketa-enpresek egiten dituzte lan horiek, erabiltzaileek ordainduta. Bedaioko udalerri-aldaketa gauzatuz gero, **hasierako fase batean** planteatzen den irtenbidea da **Amezetako Udalak bere gain hartzea gaur egun Tolosako Udalak kanpo-kontratazio bidez ematen dituen hilerri-zerbitzuak.**

Horrek esan nahi du:

- Gaur egun Bedaioko hilerrian zerbitzua ematen duen enpresa adjudikaziodun berarekin jarraitzea.
- Zerbitzuaren antolaketa, funtzionamendua eta estaldura baldintzak bere horretan mantentzea.
- Zerbitzu horren kostu ekonomikoa Amezetako Udalaren aurrekontura igarotzea.

Planteamendu honen helburua da **zerbitzuaren jarraikortasuna bermatzea**, erabiltzaileentzat aldaketarik edo etenik sortu gabe.

(c) Bedaioko hilerri zerbitzuaren aurrekontua

Hasierako fasean, Bedaioko hilerri-zerbitzuari lotutako gastua:

- **4.700 € ingurukoa izango litzateke urtean**, gaur egun Tolosako Udalak duen kontratuaren arabera.

Epe ertainera, kudeaketa-eredua Amezetako ohiko sistemara egokituz gero, gastu hori **arindu egin ahal izango da.**

(d) Balorazio orokorra

Hilerri-zerbitzuren kostua, **kudeagarria eta ekonomikoki bideragarria izan daiteke Amezetako Udalarentzat.**

10. Telekomunikazioak eta azpiegitura digitalak

(a) Azalpen orokorra

Bedaioko auzoak konektibitate digitalari dagokionez dituen mugak arintzeko, Tolosako Udalak azken urteetan **oinarrizko neurriak** hartu ditu: herrigunean WiFi bidezko estaldura hobetzeko antena baten instalazioa eta **interneteko konexioaren urteko gastuaren finantzaketa**.

Udalerri-aldaketa gauzatuz gero, planteamendua da **zerbitzu horiek bere horretan mantentzea**, Amezetako Udalak bere gain hartuta.

(b) Zerbitzuak eta kostuak

- **Internet konexioaren urteko gastua:** 300 €.
- **WiFi antenaren instalazioa:** jarduketa puntual bakarra izan da; ez da urteko gastu errepikakorra.

11. Garraio publikoa

Bedaioko auzoan ematen den garraio publikoaren zerbitzua **ez da udal-eskumenekoa**, baizik eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketapean dago. Zerbitzua Aldundiak zuzenean antolatu eta ordaintzen du.

Horrenbestez, garraio publikoaren zerbitzuan, Bedaioko auzoa Amezetara eransteak **ez du inolako eraginik Amezetako Udalaren aurrekontuan**.

7.5. Aldian behingo herri lan eta inbertsioen balorazio ekonomikoa, (B blokea), Amezketako Udalaren ikuspegitik

Amezketako Udalaren planteamendu orokorra

B blokea osatzen duten jarduketak **izaera ez-erregularrekoak** dira, eta **Bedaio auzoan sortzen diren behar errealean arabera** egingo lirateke beharrezko esku-hartze horiek, Amezketako Udalak gaur egun gainerako auzo eta landa-eremuetan egiten duen bezala, irizpide eta prozedura berak jarraituta.

Amezketako Udalak, inbertsio-ahalmen nahiko handia du; urtero VI. kapitulutik 350.000 € inguruko inbertsioak egin izan ditu, eta herri txikietara bideratutako Foru Funtseko dirusarreraren igoerarekin, **500.000 € inguruko inbertsio-ahalmena du gaur egun. Eta ahalmen hori handitzea ere aurreikusten da Bedaio auzoa Amezketara pasatzearekin.**

12. Herrigunean zein baserri bideetan sortutako ustekabeko beharrei erantzuteko egin beharreko aldian behingo konponketa-lan txikiak.

(a) Azalpen orokorra

Bedaioko auzoa Amezketara eransten bada, ez da aurreikusten konponketa-lan txiki hauek egiteko kudeaketa-eredu berezirik sortzea. Aitzitik, Amezketako Udalak honako irizpide hauek aplikatuko lituzke:

- Beharraren araberrako esku-hartzea, gertakari zehatzak sortzen direnean.
- Ohiko baliabide teknikoen erabilera, udal brigaden bidez edo kanpo-kontratazio puntualaren bitartez, lanaren izaeraren arabera.
- Lehentasun-irizpideak, segurtasuna, irisgarritasuna eta zerbitzu publikoaren jarraikortasuna bermatzeko.

Ilido horretan, **Bedaioko herrigunean edo baserri-bideetan sortzen diren konponketa txikiak Amezketako gainerako auzoetan sortzen direnen parekoak lirateke**, eta udalaren esku-hartze irizpide berberen arabera kudeatuko lirateke.

(b) Aurrekontuaren tratamendua

Amezketako Udalaren balorazioaren arabera, **ez da beharrezkotzat jotzen partida espezifiko edo bereizi bat aurreikustea** Bedaioko konponketa-lan txiki hauetarako. Lan horiek:

- Udalaren **mantentze- eta konponketa-gastuen barruan** txertatuko lirateke.
- Urtero sortzen diren **premien arabera** finantzatuko lirateke.
- Ez lukete **gastuen hazkunde estrukturalik** eragingo udal aurrekontuan.

Kontuan hartu behar da, gainera, Tolosako Udalaren azken urteetako datuek erakusten dutenez, Bedaioko konponketa-lan txiki hauek oso bolumen ekonomiko txikia izan dutela.

Horrenbestez, **udalerrri-aldaketa gauzatuz gero, Amezketako Udalak gaitasun tekniko eta ekonomiko nahikoa izango luke Bedaioko konponketa-lan txikiak behar bezala eta garaiz kudeatzeko**, bere gainerako auzoetan egiten duen modu berean.

13. Herriguneko espazio publikoak edota baserri bideak berritzeko egindako lanak (zuloak estaltzea, zolaketa-lanak).

(a) Azalpen orokorra

Amezketako Udalak gaur egun **urtero partida esanguratsu bat** bideratzen du baserri-bideak konpontzera eta berritzera, kanpo-kontratazio bidez egindako lanen bitartez. Azken urteetako praktikak erakusten du gutxienez **70.000 € inguruko** aurrekontua bideratzen dela urtero helburu horretara, eta kopuru hori handitu egiten dela sortzen diren kalteen edo beharren arabera.

Bedaioko auzoa Amezketara eransten bada:

- Bedaioko baserri-bideak eta espazio publikoak **Amezketako bide-sarearen multzoan** integratuko lirateke.
- Esku-hartzeak, **urte bakoitzean sortzen diren beharren arabera** erabakiko lirateke, udalaren inbertsio- eta mantentze-plangintzaren barruan.

(b) Aurrekontuaren tratamendua

Amezketako Udalak gaur egun **gutxienez 70.000 € urtean** bideratzen ditu baserri-bideen konponketa eta berritze lanetara, udalerri osoan banatutako **28 km inguruko bide-sareari** erantzuteko. Bedaioko auzoak **4 km inguruko baserri-bide sare gehigarria** ekarriko lukeenez, eta proportzio-irizpide soila aplikatuta, ondoriozta daiteke bide-sare osoa %14 inguruan handituko litzatekeela. Horren arabera: **10.000 € igo daiteke urtero baserri bideetara bideratutako aurrekontua**, betiere beharren arabera eta pixkanakako esku-hartze gisa ulertuta. Eta urteko batez besteko aurrekontu-igoera hori egingarria da Amezketako Udalarentzat, Bedaioko auzotarrei dagozkien udal eskumeneko dirusarrerak Amezketako Udalarenak izanda.

14. Udal eraikinetan eta erabilera publikoko gainerako azpiegituretan egindako inbertsioak.

(a) Azalpen orokorra

Udalerri-aldaketa gauzatuz gero, Bedaioko udal eraikinak eta erabilera publikoko azpiegiturak — hala nola Abadetxea edo bestelako espazio komunitarioak— **Amezketako udal-ondarearen parte** bihurtuko lirateke, eta, ondorioz, **udalaren ohiko inbertsio-plangintzan txertatuko lirateke**.

(b) Aurrekontuaren tratamendua eta inpaktu ekonomikoa

Tolosako Udalak azken 15 urteetan Bedaioko azpiegituretan egindako inbertsioak, urte jakin batzuetan, inbertsio handiak izan dira. Eta etorkizunean ere, Bedaiok izaten dituen azpiegitura beharren arabera izango dira inbertsio horiek. Horrek, **Amezketako Udalaren inbertsio-ahalmena handiagoa izatea eskatuko du, eta hori, Bedaiori dagozkion ohiko dirusarreraren eta Bedaiori dagozkion ohiko zerbitzuen gastuen arteko alde positiboaren baitakoa izango da**. Txosten honetan aurrerago jaso da alderaketa hori, eta **ondorioztatzen dena da, Amezketaren inbertsio-ahalmena handitu egingo dela Bedaio Amezketara izatera pasako balitz**. Horrez gain, **beste erakundeetatik jasotako inbertsioetarako dirulaguntzek ere lagunduko dute inbertsio horien finantzaketan**.

Bedaioiko ohiko zerbitzuen eta inbertsioen Amezketako Udalaren urteko balorazioa guztira:

Amezketako Udalak egindako balorazioaren arabera, Bedaioiko ohiko udal zerbitzuen (A blokea) urteko batez besteko kostu ekonomikoa 39.599,50 €koa da. Zenbateko horrek jasotzen ditu funtzionamendu arrunteko zerbitzu nagusiak —garbiketa, bideen mantentzea, kultura eta jai jarduerak, gizarte-zerbitzuak, ingurumen eta landa-garapena, argiteria publikoa, hilerria eta telekomunikazioak—, betiere Amezketako Udalaren egungo antolaketa- eta kudeaketa-eredura egokituta.

Aldian behingo herri-lan eta inbertsioei dagokienez (B blokea), Amezketako Udalaren planteamendua da Bedaion sortzen diren beharren arabera esku hartzea, urteko aurrekontu finko eta itxirik ezarri gabe; salbuespen gisa, baserri-bideen konponketa eta berritzerako, 10.000 €ko inbertsio gehigarria ezarri da. Gainerako inbertsioetarako, Amezketak badu nahikoa inbertsio-ahalmen (urtean 500.000 € ingurukoa), eta ahalmen hori are handiagoa izan daiteke Bedaio Amezketako udalerrira atxikiz gero.

A BLOKEA – Ohiko funtzionamenduari lotutako Bedaioiko zerbitzuen Amezketako Udalaren balorazioa

Zk.	Zerbitzua	Urteko batez bestekoa (€)	Oharrak
1	Herriguneko espazio publikoen eta berdeguneen ohiko garbiketa-lanak	4.080,00 €	Lorezaintza: 1.450 € (100 €/hileko + BEZ) + udal langileen lanaren balorazioa: 2.628 €
2	Herri, baserri eta baso-bideen ohiko garbiketa + elurra kentzea	2.327,60 €	Bideen garbiketa: 8.892 € (37 km → +10 km Bedaioren proportzioa: +1.892 €) + elurra kentzea (2023): 435,60 €
3	Jaiak, azokak eta kultura-aisialdi jarduerak	3.792,30 €	Tolosan kalkulaturako urteko batez bestekoa mantentzen da
4	Gizarte-zerbitzuak (etxez etxeko laguntza)	7.998,60 €	EEL: 4.986 € + GZ langileen dedikazioa: 1.813 € + taxi zerbitzua: 1.200 €
5	Ingurumena eta landa/garapen soziokomunitarioa (Artubi + banda zabala)	9.000,00 €	Artubi Elkartearekin hitzarmena mantenduz
6	Ur-hornidura eta estolderia	0,00 €	Ez dago sare publikorik Bedaion
7	Argiteria publikoa eta Abadetxe eraikina	7.401,00 €	Tolosan kalkulaturako kontsumoa bere gain hartuta; argindar-gastua nabarmen igoko da
8	Hondakinen bilketa eta kudeaketa	0,00 €	Tasa bidez %100 finantzatua (legez)
9	Hilerri-zerbitzua	4.700,00 €	Hasierako fasean Tolosako kanpo-kontratazio bera mantenduz
10	Telekomunikazioak eta azpiegitura digitalak	300,00 €	Internet konexioa mantenduz
11	Garraio publikoa	0,00 €	Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatua
Ohiko funtzionamendu gastuen urteko batez bestekoa GUZTIRA (A blokea)		39.599,50 €	

B BLOKEA – Aldian behingo herri-lan eta inbertsioak (Amezketako Udalaren balorazioa)

Zk.	Zerbitzua	Urteko batez bestekoa (€)	Oharrak
12	Herrigunean zein baserri-bideetan sortutako ustekabeko beharrei erantzuteko aldian behingo konponketa-lan txikiak	Beharren arabera	Amezketak Udalak beharren arabera esku-hartuko luke
13	Herriguneko espazio publikoak edota baserri-bideak berritzeko egindako lanak (zuloak estaltzea, zolaketa-lanak)	10.000,00 €	Amezketako 70.000 €-ko urteko aurrekontuaren proportzioan Bedaiorako aurreikusitako igoera(4 km / 28 km $\approx$ %14)
14	Udal eraikinetan eta erabilera publikoko gainerako azpiegituretan egindako inbertsioak	Beharren arabera	Amezketak inbertsio-ahalmen nahikoa du (500.000 € inguru urtean), eta inbertsio-ahalmen hori oraindik ere handiagoa izan daiteke Bedaio Amezketakoa izatera pasatzen bada.

7.6. Amezketako Udalaren sarrera-aurrekontuen azterketa

Bedaiori dagozkion Amezketako udal-sarrerak kalkulatzeko, honako prozedura jarraitu da:

- Lehenik, abiapuntu gisa, Tolosako Udalaren Bedaioko auzotarren diru-sarrerak zenbatekoak diren kuantifikatu da.
- Bigarrenik, sarrera horiek egokitu egin dira, Tolosako Udalaren eta Amezketako Udalaren arteko zerga-tasen arteko aldeak kontuan hartuta. Izan ere, Amezketako Udalaren zerga-karga, oro har, Tolosako Udalarena baino baxuagoa da, eta horrek eragin zuzena du Bedaiok sortuko lituzkeen diru-sarreraren azken zenbatekoan.

Zehazki, 2025eko udal-ordenantza fiskalak alderatuta, ondoko erlazioak identifikatu dira:

- OHZ landatarra: Amezketako karga-tasa = Tolosakoaren %92,30
- OHZ hiritarra: Amezketako karga-tasa = Tolosakoaren %63,40
- Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga (TMIZ): Amezketako karga-tasa = Tolosakoaren %65,13

Horrenbestez, Tolosako Udalaren datuetatik abiatuta egindako estimazioak beherantz doituta daude, Amezketako Udalaren zerga-eredura egokitzeko, eta horrek, aurreikusitako kopuruen zuhurtzia bermatzen du.

Sarrera-kontzeptuen arabera balorazioa

Lehenik, Ondasun Higiezinaren gaineko Zergari (OHZ) dagokionez, bi azpikontzeptu bereizten dira. Alde batetik, hiri-ondasunen OHZak 7.653,94 €ko sarrera sortuko luke, eta bestetik, landa-ondasunen OHZak 917,51 €. Biak batera hartuta, OHZren bidezko urteko sarrerak 8.571,45 € izango lirateke, Bedaioko etxebizitza eta landa-ondasunen balio katastralean oinarrituta, eta Amezketako zerga-tasetara doituta.

Bigarrenik, trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergak (TMIZ) 9.036,31 €ko urteko sarrera ekarriko luke. Zenbateko hori Bedaioko ibilgailu-parkearen tamainaren eta ezaugarrien arabera estimazio errealista da, Amezketako udal-ordenantza fiskalak aplikatuta, eta Tolosarekiko zerga-karga txikiagoa kontuan hartuta.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari (JEZ) dagokionez, ez da sarrerarik aurreikusten, Bedaioko auzoan ez dagoelako zerga horren atalaseak gairatzen dituen jarduera ekonomikorik.

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan (ICIO), urteko 1.500,00 €ko sarrera estimatu da. Kopuru hori obra txiki eta puntualen batez besteko historikoan oinarritzen da, eta izaera ez-egonkorra duen arren, urteko batez besteko gisa hartu da.

Etkez etxeko laguntza zerbitzuari dagokionez, sarrera gisa ez da inolako kopururik ezarri, gastuen atalean, sarrera horiek kontuan hartu ondorengo gastu garbia kalkulatu delako. Eta hondakinen bilketari lotutako tasen kasuan ere ez da kopururik ipini, diru-sarrerekin zerbitzuaren kostua estaltzera iritsi behar delako, eta gastu-aurrekontuetan ere ez da kopururik jarri.

Sarrera-iturri nagusia, alde handiz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bidez jasotzen diren zerga itunduetako partaidetzakoak dira (420 kontzeptua). Bedaioko biztanleriaren arabera, Bedaiori egotzitako urteko zenbatekoa 91.652,12 €koa da, hau da, sarrera guztien %80 baino gehiago. Kopuru hori biztanle-irizpidean oinarrituta kalkulatu da.

Azkenik, gainerako sarreretan ez da zenbateko esanguratsurik aurreikusten, Bedaioko kasuan ez dagoelako bestelako diru-iturri egonkor edo berezirik identifikatuta.

Ondorio nagusia

Ondorio gisa, kontzeptu guztiak batuta, **Bedaiok Amezketako Udalari ekarriko lizkiokeen urteko udal-sarrerak 110.759,88 €koak** lirateke. Zenbateko horrek erakusten du Bedaiok sortutako sarrera-ahalmena koherentea dela bere pisu demografikoarekin, eta oinarri sendoa eskaintzen du udalerrialdaketaren bideragarritasun ekonomikoa Amezketaren ikuspegitik baloratzeko.

23. taula. Amezketako Udalaren Bedaio auzoari dagozkion dirusarrerak

Kod.	Sarrera-mota	Zenbatekoa (€)
112	O.H.Z.HIRI-ONDASUNAK	7.653,94
112	O.H.Z.LANDA ONDASUNAK	917,51
113	TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA	9.036,30
130	JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO	0,00
282	ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN	1.500,00
310	ETXEZ ETXeko LAGUNTZA ZERBITZUA	
310	HONDAKINEN BILKETA	
420	G.F.A. ITUNDUTAKO ZERGEN SARRERAJ	91.652,12
	GUZTIRA	110.759,88

7.7. Amezketako Udalaren bideragarritasun ekonomikoa

Amezketako Udalaren ikuspegitik egindako kalkuluen arabera, Bedaiok sortuko lituzkeen **urteko udal-sarrerak 110.759,88 €koak** lirarteke. Zenbateko hori erreferentzia nagusitzat hartuta, eta aurreko ataletan zehaztutako gastu-egiturarekin alderatuta, ondorioztatzen da Amezketako Udalak **marjina ekonomiko nahikoa** izango lukeela, bai Bedaioko **ohiko funtzionamenduari loturiko gastuak (A blokea)** estaltzeko, bai **aldian behingo inbertsio eta konponketa-lanak (B blokea)** finantzatzeko ere.

Zehazki, Bedaioko **A blokeko gastuen urteko batez bestekoa 39.599,50 €koa** da. Horrek esan nahi du Bedaiori lotutako sarrera arruntekin (110.759,87 €ko sarrerak), Amezketako Udalak, **ohiko zerbitzu guztiak bermatzeko behar den finantzaketa propioa izango** lukeela, eta gainera, **urtean 71.160,38 € inguruko soberakina izango lukeela, bestelako inbertsio-proiektuak finantzatu ahal izateko.**

Soberakin horrek aukera ematen du Bedaioko **B blokeko jarduketak** modu errealista batean integratzeko Amezketako Udalaren inbertsio-plangintzan. Kontuan hartu behar da B blokeko gastuak ez direla gastu erregularrak, baizik eta **beharren arabera egiten diren esku-hartze puntualak**, eta horien intentsitatea urtez urte aldakorra dela.

Horrez gain, azpimarratu behar da Amezketako Udalak **urtean 500.000 € inguruko inbertsio-ahalmena** duela gaur egun, eta ahalmen hori, Bedaiok sortutako zerga-sarreraren eta foru-finantzaketaren ondorioz, **are gehiago sendotu** litekeela udalerri-aldaketa gauzatuz gero. Eta aurrekoari gehitu behar zaio, bai Bedaion bai beste auzoetan egin beharreko inbertsioetarako, beste erakundeen dirulaguntzak eta kanpo finantzaketa-aukerak ere izango dituela Amezketako Udalak. Testuinguru horretan, Bedaioko udal eraikinetan eta erabilera publikoko azpiegiturretan egin beharreko inbertsioak **ez dira presio gehigarri esanguratsu bat** Amezketako Udalaren aurrekontuarentzat, baizik eta lehendik dagoen inbertsio-egituraren barruan modu naturalean txertatu daitezkeen jarduketak.

Ondorioz, datu ekonomikoek erakusten dute Amezketako Udalaren Bedaiori lotutako **sarrerak, behar bestekoak eta egonkorak** izango lirartekeela:

- lehenik, Bedaioko A blokeko ohiko zerbitzu guztiak kalitatez eta jarraikortasunez bermatzeko;
- bigarrenik, B blokeko inbertsio eta konponketa-beharrek pixkanaka eta planifikatuta finantzatzeko;
- eta, azkenik, udalerri-aldaketak ez lukeela Amezketako Udalaren **kaudimen ekonomikoa ezta inbertsio-gaitasuna** arriskuan jarriko, kontrara, haren posizio ekonomikoa sendotzeko aukera eskainiko lukeela.

Horrela, ikuspegi ekonomikotik ere betetzen dira **2/2003 Foru Arauaren 11. artikulua** ezarritako baldintzak, udalerri-aldaketaren ondorioz zerbitzuen kalitatea hobetu eta finantza-oreka mantentzea bermatuta geratzen delarik.

7.8. Bideragarritasun ekonomikorako azterketaren ondorioak

Egindako bideragarritasun ekonomikoaren azterketaren lehen ondorio nagusia da, **Bedaio** auzoa Tolosako udalerritik bereizi eta **Amezket**a udalerrira eranstek ez duela eragin negatiborik izango ez Tolosako Udalaren ez Amezketako Udalaren kaudimen ekonomikoan, eta ondorioz, bi udalerriek, beren udal eskumenei erantzuteko behar dituzten baliabide ekonomikoak bermatuta izango dituztela, **Bedaio** auzoa udalerriz aldatu ondoren ere.

Eta bigarren ondorioa da, Gipuzkoako Udal Barrutiak arautzen dituen martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauaren 11. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, udalerrri-aldaketa gertatu ondoren, **aurrez Bedaion** ematen diren udal zerbitzuen kalitatea hobetu eta zerbitzuen jarraikortasuna bermatuta geratuko liratekeela, Amezketako Udalak etorkizunean bere gain hartuko Bedaioko ohiko zerbitzuen antolaketari dagokionez, zerbitzu horiek emateko bideratu ditzakeen urteroko baliabideei dagokionez, eta baita Bedaion sortzen diren beharrei erantzuteko aldian behin egin beharko diren inbertsioei erantzuteko inbertsio-ahalmenari dagokionean ere.



8. Zuzenbide eta ekonomia-baldintzak

Udal-barrutiaren aldaketaren ondorioetarako, eta ukitutako bi udalen eskubide, obligazio eta interesen arteko egokitazpena arautzeko, honako zuzenbide- eta ekonomia-baldintzak ezartzen dira:

a) **Zorrak eta kredituak.** Ez dago Bedaiori edo udal-barrutiaren aldaketak ukitutako udal-ondasunei lotutako eta amortizatu gabe dagoen zor edo kreditu-eragiketarik. Horrenbestez, ez da Tolosako eta Amezketako udalen artean izaera horretako zor edo kredituen likidazio- edo banaketa-eragiketarik egin beharko.

Bestalde, Bedaioko auzoaren Udalerrri aldaketa behin betikoz ematen den arte, Bedaioko biztanleek ordura arteko sortzapen-data duten likidazio eta bestelako zorrak (zergak, tasak, edo bestelakoak) Tolosako Udalari ordainduko dizkiete. Behin aldaketa behin betikoz ematen denean, data horretatik aurrerako sortzapen-data daukaten zerga, tasa eta bestelako en kobrantza Amezketako Udalari egokituko zaio.

b) **Udal-ondasunen titulartasuna.** Bedaion kokatutako eta Tolosako Udalaren Ondasunen eta Eskubideen Inbentario Orokorrean jasotako Eskola zaharra (behekoa), Eskola zaharra (goikoa), Nagusi Etxea eta Frontoia Amezketako Udalaren titulartasunera eskualdatuko dira, udal-barrutiaren aldaketa gauzatzen den unean. Jabari publikoko ondasunen eskualdaketa herri jabariko aldaketa da, beraz, ondasun horien erabilera publikoa bere horretan mantenduko da.

Ondasun horien eskualdaketa udal-barrutiaren aldaketaren ondoriozko ondare-berrantolaketaren barruan kokatzen da. Izan ere, ondasun guztiak bereizten den lurralde-eremuan, Bedaion daude, eta haien erabilera Bedaioko biztanleei zuzendutako udal-zerbitzuekin, ekipamenduekin eta erabilera publikoekin lotuta dago.

Udal-barrutiaren aldaketa gauzatzen denetik aurrera, Amezketako Udalari egokituko zaio Bedaion udal-eskumenak betetzea eta dagozkion udal-zerbitzuak ematea. Horrenbestez, zerbitzu horiek emateko eta Bedaioko biztanleen beharrei erantzuteko erabiltzen diren udal-ondasunek zerbitzu horien ardura hartuko duen udalaren titulartasunera igarotzea justifikatuta dago. Horrela, ondasunen titulartasuna eta ondasun horiek betetzen duten edo bete behar duten zerbitzu publikoaren ardura udal-administrazio beraren esku geratuko dira.

Ondasun horiek, beraz, Bedaioko biztanleei udal-zerbitzuak emateko, udal-eskumenak gauzatzeko eta gaur egun dituzten edo etorkizunean izan ditzaketen interes publikoko erabilerak bermatzeko erabiliko ditu Amezketako Udalak.

Beti ere eskualdatutako ondasunek herri-jabariko izaerari eusten dioten neurrian, ondare-eskualdaketa hori Tolosako Udalaren aldeko kontraprestazio ekonomikorik gabe egingo da, ez baita bi udalen arteko ondare-transakzio independente bat, udal-barrutiaren aldaketaren ondoriozko ondasun, eskubide eta obligazioen berrantolaketaren parte baizik.

Eskualdaketa helburua da Bedaion udal-zerbitzuak emateko beharrezkoak diren udal-ondasunen titulartasuna zerbitzu horien ardura hartuko duen udalaren esku uztea eta, horrela, udal-barrutiaren aldaketaren ondoren zerbitzu publikoen jarraitutasuna bermatzea. Ondasun horien desafekzioa gertatuko balitz, erabilera edo zerbitzu publikorako erabiltzeari uzteagatik, titulartasuna Tolosako Udalarena izango litzateke berriro, eta Tolosako Udalak eskubidea izango du lagatako ondasunetan izandako kalteen balioa erakunde onuradunarengandik jasotzeko, aldeztu aurretik peritu-tasazioa eginga.

Udal-barrutiaren aldaketa eraginkorra denean, ondasun horien titulartasun-aldaketa Tolosako eta Amezketako udalen ondasun eta eskubideen inbentarioetan jasoko da, eta titulartasun berria dagozkion erregistro eta administrazio-datuetan eguneratzeko beharrezko jarduketak egingo dira. Aipatutako ondasunak Tolosako inbentarioan agertuko dira, desafekzio-kasurako ezarritako baldintza suntsiarazleari lotuta.

Azkenik, aipatutako zerbitzu publikoko ondasunez gain, erabilera publikoko ondasunei dagokienez (bideak, kaleak, parkeak, iturriak...), hauen mantenua Amezketako Udalari egokituko zaio udal barrutiaren aldaketa indarrean sartzen den unetik aurrera.



9. Azken ondorioak

Oinarri juridikoa

Aztertutako marko juridikoaren arabera, Bedaio auzoa Tolosa udalerritik bereizi eta Amezketa udalerrira atxikitzea bideragarria da indarrean dagoen araudiaren arabera. Proposatutako aldaketa **2/2003 Foru Arauaren 5.1.c) artikuluan aurreikusitako kasua da —udalerri bateko lurralde-zati bat hartatik bereizi eta beste udalerri bati eranstea—**, eta aldaketak ukitutako lurraldeak mugakide izateko baldintza ere betetzen da.

Era berean, azterketak erakusten du proposamenak Foru Arauaren 2. eta 6. artikuluetan udal-barrutien aldaketetarako jasotako helburu eta arrazoiekin bat egiten duela. Bereziki, udal-zerbitzuen antolaketa Bedaioren benetako lurralde- eta harreman-errealitatera hurbiltzeko aukera ematen du, administrazioaren eta auzotarren arteko gertutasuna handituz eta hainbat zerbitzu eta behar Amezketako udal-antolaketa barruan modu integratuagoan kudeatzeko baldintzak sortuz. Horrek udal-barrutia errealitate fisiko, demografiko eta hirigintzakora hobeto egokitzea ere ahalbidetzen du, Foru Arauak udal-barrutien aldaketetarako ezartzen dituen helburuekin bat etorritik.

Arrazoi historikoak

Bedaioaren ibilbide historikoak agerian uzten du auzoak denboran zehar berezko nortasun territorial eta komunitarioa garatu eta mantendu duela. XVI. mendetik Tolosako jurisdikziopean egon bada ere, haren kokapen bereziak, landa-izaerak, jabetza- eta ustiapen-moduek eta auzo-antolaketa tradizioak Bedaioren izaera berezia sendotu dute. Aurrekari historiko horiek, udal-barrutiaren aldaketaren arrazoi bakarra ez badira ere, gaur egungo errealitate territorial, sozial eta funtzionala ulertzeko testuinguru esanguratsua ematen dute.

Kokapen geografikoa

Bedaioaren kokapen geografikoa berezia da oso, Tolosa udalerrikoa izateko. Tolosako hirigunetik urrun egoteaz gainera, ez du lurralde-jarraitasunik, eta ez du Tolosako beste auzo bakar batekin ere muga egiten. Bedaioko elizatik Tolosako udaletxeraino autoz 17 kilometro inguruko ibilbidea dago, eta Amezketako udaletxeraino, berriz, 9 kilometro ingurukoa. Datu horiek, administrazioarekiko irisgarritasunean duten eragina kontuan hartzekoa da. **Amezketarekiko lotura, gainera, ez da**

mugakidetasunera mugatzen: hezkuntzan, haur eta gazteen zerbitzuetan, mugikortasunean, lehen sektorean eta gizarte- eta komunitate-harremanetan gaur egun ere, lotura funtzional esanguratsua dago.

Landa-izaera

Bedaio landa-izaera nabarmena duen biztanle-gunea da, bai kokapenari, bai egitura fisikoari, bai jarduera-ereduei dagokienez. Biztanleria sakabanatua eta biztanleria-dentsitate baxua, eta lurzorua erabilera, nagusiki nekazaritza- eta baso-izaerakoa.

Landa-izaera horrek zerbitzu publikoen plangintzan eta kudeaketan tratamendu egokitua eskatzen du, bereziki mugikortasunari, mantentze-lanei, konektibitateari, segurtasunari eta ekipamendu txikien antolaketari dagokienez.

Bedaioaren landa-izaerak, bertako auzotarrek udal zerbitzuekiko dituzten beharrak eta lehentasunak ezberdinak izatea eragiten du, eta horrek, administrazioarekiko hurbiltasuna, malgutasuna eta administrazioaren erantzun-gaitasuna, bertako auzotarrentzat oso garrantzitsuak izatea dakar. Tolosako Udalak, betidanik izan du harremana Bedaioko auzotarrekin eta, bere eskumen eta baliabideen baitan, auzoaren beharrei erantzuten saiatu izan da. Auzotarren ikuspegitik ordea, landa-izaerarekin bat datorren eskala txikiagoko udal batek, auzoaren errealitateari hobeto erantzuteko gaitasuna izango luke.

Bedaioaren auzo-bizitza eta auzo-dinamika propioa

Bedaioak, auzo-bizitza eta dinamika komunitario propioa dauzka. Auzolana eta auzotarren arteko elkarlana daude herri-dinamika horren oinarrian, eta horri esker, auzoak bere beharrei erantzuteko antolaketa-gaitasuna eta ekimenak bultzatzeko ahalmena erakutsi ditu.

Dinamika horren erdigunean, Artubi elkartearen erreferentziazko espazio eta egitura gisa kokatzen da. Artubi elkartearen bidez, auzo bertatik abiatuta, hainbat jarduera eta ekimen antolatzen dira urtean zehar, auzoaren bizitza soziala aktibatuz eta harreman-sarea sendotuz. Tolosako Udalak hitzarmena du Artubi elkartearekin eta aurreko herri-ekimen horiek sortzen dituzten gastuak ordaintzera bideratzen da Tolosako Udalaren dirulaguntza. Auzolanaz aparte, auzotarren diru-ekarpenekin ere finantzatzen dira hainbat gastu.

Herritarren funtzionaltasunari lotutako arrazoibideak

Egunerokoan, bedaiotarrek nabarmen lotura handiagoa dute Amezketarekin Tolosarekin baino; bai zerbitzu-erabilerari dagokionean, bai harreman sozialei dagokienean: haurren eskolaratzea, haur eta gazteei zuzendutako eskola orduz kanpoko zerbitzuak, kirol- eta aisialdi-jarduerak, elkarte-bizitza eta eguneroko bestelako hainbat eginkizun.

Auzotarren ikuspegitik, herritarrek egunero erabiltzen dituzten zerbitzuak eta udal-zerbitzuen antolaketa udalerrri berean izatea onuragarria da bizilagunentzat, administrazioarekiko harremana hurbiltzen baitu, eta administrazioarentzat, errazagoa da herritarren beharrei erantzun berehalakoagoa ematea.

Udal zerbitzuen jarraipena eta hobekuntza-aukerak

Txosten honetan aztertutako proposamenaren arabera, Bedaiori gaur egun jasotzen dituen udal zerbitzuen jarraipena bermatuko zaio, eta zenbait arlotan, zerbitzua hobetzeko aukerak edota zerbitzu osagarriak eskaintzeko aukerak badaudela identifikatu da. Ildo horretan, udalerrri-eskala, hurbiltasuna eta landa-izaerarekiko egokitasuna kontuan hartuta, mantentze- eta garbiketa-lanen maiztasuna handitzeko, espazio publikoen zaintza hobetzeko edo eguneroko kudeaketa malguagoa izateko aukerak daudela ikusi da.

Azpinarratu beharra dago, orain arteko udal-kudeaketarekin, Bedaioko beharrei erantzuteko ahalegina egin dela, eta txosten honek ez duela aurreko jarduna zalantzan jartzen; helburua da, auzoaren ezaugarri espezifikoak zein diren ikusita, hobekuntzarako aukerak non dauden aztertu eta aukera horiek aprobetxatzea.

Udalerrri-aldaketaren eragina biztanlerian eta lurralde-azaleran

Proposatutako udal-barrutiaren aldaketaren eragin demografikoa eta lurralde-azalerarena oso desberdinak dira, Bedaio auzoaren biztanleria-dentsitatea oso baxua delako. Biztanleriari dagokionez, Bedaiok 97 biztanle ditu (2024), eta udalerrri-aldaketa gauzatuz gero, Tolosak bere biztanleriaren % 0,48 bakarrik galduko luke, 20.099 biztanletik 20.002 biztanlera igaroz. Amezketak, berriz, bere biztanleria % 10,32 handituko luke, 940 biztanletik 1.037 biztanlera igaroz. Lurralde-azalerari dagokionez ordea, Bedaiok 12,1 km²-ko azalera du, eta ondorioz: Tolosaren lurralde-azalera % 32,4 murriztuko litzateke (37,38 km²tik 25,28 km²tara); eta Amezketaren lurralde-azalera, % 58,8 handituko litzateke (20,58 km²tik 32,68 km²tara).

Testuinguru horretan, Amezketaren landa-izaera indartuko litzateke, eta aldiz, Tolosaren egitura urbano-trinkoa funtsean mantendu egingo litzateke, udalerrriaren izaera eta udal-zerbitzuen antolaketa orokorra bere horretan mantenduz.

Tolosako Udalaren eta Amezketako Udalaren antolaketa eta funtzionamendu operatiboarekiko eragina

Bedaio auzoa Tolosa udalerritik bereizi eta Amezketako udalerrira atxikitzeak ez luke eragin adierazgarririk izango Tolosako Udalaren antolaketa eta funtzionamendu operatiboan, ez baliabide pertsonalei dagokienez, ezta baliabide tekniko eta materialei dagokienez ere. Proposatutako

aldaketak ez du udal-zerbitzuen egitura orokorra aldatzea eskatzen, ezta egungo baliabideen berrantolaketa esanguratsurik ere.

Amezketako Udalaren antolaketa eta funtzionamendu orokorrean ere, Bedaioren tamaina eta biztanleria kontuan hartuta, udal-kudeaketaren eskala eta egungo egitura egokiak dira auzoaren integrazioa bere gain hartzeko, funtzionamendu arruntean desorekarik sortu gabe. Gizarte-zerbitzuen arloan, aurreikusten da igoera txiki eta zehatza baina igoera hori aurrekontu-aurreikuspenetan kontuan hartu da, eta beraz, ekonomikoki bideragarria da.

Ondorioz, proposatutako udal-barrutiaren aldaketa Amezketako Udalaren antolaketa-ereduarekin bateragarria dela ondoriozta daiteke, eta auzoaren integrazioa modu neurtu, progresibo eta jasangarrian gauzatzeko baldintzak badaudela.

Udalerri aldaketaren eragin ekonomikoa Tolosako Udalean

Bedaio Amezketako auzo izatera pasatzeak, Tolosako Udalaren gastuak urtean batez beste 93.008,69 euro murriztea ekarriko luke, urteroko ohiko funtzionamendu gastuak eta aldian behin egindako inbertsioen aurrekontuak ere kontuan hartuta. Aldiz, Tolosako Udalaren diru-sarrera arruntetan, urtean 121.350,19 euroko murrizketa aurreikusten da, Bedaioko auzotarrei lotutako zerga, tasa eta bestelako sarrera arrunten ondorioz. Gastuen murrizketa eta sarreraren jaitsiera alderatuta, udal-barruti aldaketak Tolosako Udalean urtean 28.341,50 euroko balantze negatiboa eragingo luke.

Zenbateko hori Tolosako Udalaren azken bost urteetako urteko sarreraren % 0,10 baino txikiagoa da, eta, ondorioz, inpaktu ekonomikoa oso mugatua eta proportzionatua dela ondoriozta daiteke.

Horrenbestez, ikuspegi ekonomikotik, eta martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauaren 11. artikulua eskatzen duen udalaren kaudimen ekonomikoa mantentzearen printzipioa kontuan hartuta, ondoriozta daiteke Bedaio auzoa Amezketako udalerrira atxikitzeak ez duela inolako arrisku edo eragin kaltegarriarik sortzen Tolosako Udalaren finantza-jasangarritasunean.

Udalerri-aldaketaren eragin ekonomikoa Amezketako Udalean

Bedaio auzoa Amezketako udalerrira atxikitzeak Amezketako Udalaren sarrera arruntak urtean 110.759,88 euro altuagoak izatea ekarriko luke. Eta Bedaiori lotutako A blokeko ohiko funtzionamendu-gastuen urteko batez bestekoa 39.599,50 eurokoa da. Horrenbestez, Bedaiok sortutako sarrera arruntekin, Amezketako Udalak ohiko zerbitzu guztiak bermatzeko behar adinako finantzaketa propioa izango luke, eta, gainera, urtean 71.160,38 euro inguruko soberakin ekonomikoa sortuko litzateke.

Soberakin horrek Bedaioko B blokeko inbertsio eta konponketa-jarduketak modu planifikatuan eta progresiboan finantzatzeko aukera ematen du, kontuan hartuta jarduketa horiek ez direla gastu erregularrak, baizik eta beharren arabera egiten diren esku-hartze puntualak. Testuinguru horretan, Bedaioko inbertsio-beharrak Amezketako Udalaren egungo inbertsio-plangintzan modu naturalean txertagarriak direla ondoriozta daiteke.

Horri gehitu behar zaio Amezketako Udalak gaur egun urtean 500.000 euro inguruko inbertsio-ahalmena duela, eta ahalmen hori Bedaiok sortutako zerga-sarreraren, foru-finantzaketaren eta kanpo-dirulaguntzen bidez are gehiago sendotu litekeela. Ondorioz, Bedaioko udal-eraikinetan eta erabilera publikoko azpiegituretan egin beharreko inbertsioek ez lukete presio gehigarri esanguratsurik eragingo Amezketako Udalaren aurrekontuan.

Horrenbestez, ikuspegi ekonomikotik, eta martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauaren 11. artikulua eskatzen duen udalaren kaudimen ekonomikoa mantentzearen printzipioa kontuan hartuta, ondoriozta daiteke Bedaio auzoa Amezketako udalerrira atxikitzea ekonomikoki bideragarria eta jasagarria dela, eta ez duela arriskuan jartzen Amezketako Udalaren kaudimen ekonomikoa ezta inbertsio-gaitasuna ere, kontrara, udalerraren posizio ekonomikoa sendotzeko aukera eskaintzen duela.

2/2003 Foru Arauaren 11. artikuluan ezarritako baldintzen betetzea

Txostenean egindako azterketaren arabera, 2/2003 Foru Arauaren 11. artikulua udal-barrutiaren aldaketa-espediterako eskatzen dituen funtsezko alderdiak justifikatuta geratzen dira.

Lehenik, aldaketaren lurralde-eremua eta udalerrri-muga berriak identifikatuta daude. Bedaio osatzen duen egungo lurralde-eremua Tolosako udal-barrutitik bereizi eta Amezketako udal-barrutian txertatuko da, haren kanpo-perimetroa aldatu gabe. Espedienteari erantsiko zaion dokumentazio kartografiko eta teknikoak Tolosako eta Amezketako udal-barrutien konfigurazio berria zehaztuko du, mugaketa osatzen duten lerro, erpin eta koordenatuen bidez.

Bigarrenik, txostenak proposatutako aldaketa justifikatzen duten arrazoiak azaltzen ditu. Bedaioren kokapen geografikoa, lurralde-jarraitutasunak eza, landa-izaera, Amezketarekin eta inguruko lurraldearekin dituen harreman funtzionalak, auzoaren behar eta zerbitzuen antolaketa eta bedaiotarrek urteetan adierazitako borondatea batera hartuta, udal-atxikipena aldatzeko oinarri territorial, sozial eta administratibo nahikoa dagoela ondorioztatzen da.

Hirugarrenik, eta 11.1.c) artikulua berariaz eskatzen duenari dagokionez, **egindako azterketa ekonomikoak egiaztatzen du aldaketak ez duela Tolosako ez Amezketako Udalaren kaudimen ekonomikoa arriskuan jartzen eta bi udalek beren udal-eskumenak betetzeko behar dituzten baliabideak mantenduko dituztela.** Tolosaren kasuan, Bedaioren bereizketaren eragin ekonomikoa udalaren aurrekontu osoarekiko mugatua da; Amezketaren kasuan, berriz, aurreikusitako sarrerak Bedaioko ohiko zerbitzuen gastuei eta aldian behingo inbertsio-beharrei aurre egiteko aukera ematen dute, udalaren finantza-oreka eta inbertsio-gaitasuna arriskuan jarri gabe.

Azterketak, halaber, **Bedaion gaur egun ematen diren udal-zerbitzuen jarraitutasuna bermatzeko eta haien antolaketa eta kalitatea hobetzeko baldintzak daudela ondorioztatzen du. Amezketako Udalak zerbitzu horiek bere egungo antolaketa- eta kudeaketa-ereduan**

integratzeko gaitasuna du, bai ohiko zerbitzuei dagokienez, bai etorkizunean egin beharreko mantentze-, hobekuntza- eta inbertsio-jarduketei dagokienez.

Azkenik, udal-barrutiaren aldaketaren ondare-, ekonomia- eta administrazio-ondorio nagusiak ere aurreikusita daude. Proposatutako zuzenbide- eta ekonomia-baldintzen arabera, **ez dago Bedaiori edo aldaketak ukitutako udal-ondasunei lotutako eta amortizatu gabe dagoen zor edo kreditu-eragiketarik; eta Bedaion kokatutako Tolosako Udalaren lau ondasunak** —Eskola zaharra (behekoa), Eskola zaharra (goikoa), Nagusi Etxea eta Frontoia— **Amezketako Udalaren titulartasunera eskualdatuko dira, udal-zerbitzuen eta erabilera publikoen jarraitutasunarekin bat etorritik. Era berean, hirigintza-planeamenduaren trantsizio-araubidea aurreikusi da, udal-barrutiaren aldaketak antolamendu-hutsunerik sor ez dezan eta Bedaioren gaineko hirigintza-eskumena Amezketako Udalak bere gain hartzeko prozesua modu ordenatuan gauzatu dadin.**


Azken ondorioa

Horrenbestez, txostenean aztertutako lurralde-, demografia-, gizarte-, administrazio-, zerbitzu-, hirigintza- eta ekonomia-alderdiak batera hartuta, Bedaio Tolosako udalerritik bereizi eta Amezketako udalerriri eransteko udal-barrutiaren aldaketa justifikatuta dagoela eta bideragarria dela ondorioztatzen da. Espedientean jasotako azterketa eta dokumentazioak martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauak udal-barrutiaren aldaketa honetarako ezarritako baldintzei erantzuten die, eta ez da identifikatu aldaketa gauzatzea eragozten duen lurralde-, ekonomia-, administrazio- edo zerbitzu-arloko inguruabarrik.




10. Eranskinak

A. Tolosaren mugak Bedaio auzoa Tolosatik bereiztu eta Amezketara erantsi ondoren




Puntua	X koordenatu	Y koordenatu
1	X=571155.8535	Y=4778575.2367
2	X=571161.3971	Y=4778547.4989
3	X=571174.1989	Y=4778483.4439
4	X=571187.0008	Y=4778419.3889
5	X=571200.1959	Y=4778355.4143
6	X=571213.5862	Y=4778291.4797
7	X=571226.9766	Y=4778227.5451
8	X=571240.3669	Y=4778163.6105
9	X=571253.7572	Y=4778099.6759
10	X=571265.2351	Y=4778035.9461
11	X=571267.4421	Y=4777970.7810
12	X=571260.2464	Y=4777906.4942
13	X=571283.6310	Y=4777846.3720
14	X=571322.4808	Y=4777794.1788
15	X=571323.5449	Y=4777730.9460
16	X=571331.9317	Y=4777666.3386
17	X=571331.9317	Y=4777601.4496
18	X=571337.3955	Y=4777570.2636
19	X=571360.9262	Y=4777545.9805
595	X=571213.5893	Y=4778291.4828
596	X=571226.9797	Y=4778227.5482
597	X=571240.3700	Y=4778163.6136
598	X=571253.7603	Y=4778099.6790
599	X=571265.2382	Y=4778035.9492
600	X=571267.4452	Y=4777970.7841
601	X=571260.2495	Y=4777906.4973
602	X=571283.6341	Y=4777846.3751
603	X=571322.4839	Y=4777794.1819
604	X=571323.5480	Y=4777730.9491
605	X=571331.9317	Y=4777666.3417
606	X=571331.9317	Y=4777601.4527
607	X=571337.3986	Y=4777570.2667
608	X=571360.9293	Y=4777545.9836
609	X=571155.8567	Y=4778575.2399
610	X=571161.4003	Y=4778547.5021
611	X=571174.2021	Y=4778483.4471
612	X=571187.0040	Y=4778419.3921
613	X=571200.1991	Y=4778355.4175
614	X=571213.5894	Y=4778291.4829
615	X=571226.9798	Y=4778227.5483
616	X=571240.3701	Y=4778163.6137
617	X=571253.7604	Y=4778099.6791
618	X=571265.2383	Y=4778035.9493
619	X=571267.4453	Y=4777970.7842
620	X=571260.2496	Y=4777906.4974
621	X=571283.6342	Y=4777846.3752
622	X=571322.4840	Y=4777794.1820





Puntua	X koordenatu	Y koordenatu
20	X=571155.8536	Y=4778575.2368
21	X=571161.3972	Y=4778547.4990
22	X=571174.1990	Y=4778483.4440
23	X=571187.0009	Y=4778419.3890
24	X=571200.1960	Y=4778355.4144
25	X=571213.5863	Y=4778291.4798
26	X=571226.9767	Y=4778227.5452
27	X=571240.3670	Y=4778163.6106
28	X=571253.7573	Y=4778099.6760
29	X=571265.2352	Y=4778035.9462
30	X=571267.4422	Y=4777970.7811
31	X=571260.2465	Y=4777906.4943
32	X=571283.6311	Y=4777846.3721
33	X=571322.4809	Y=4777794.1789
34	X=571323.5450	Y=4777730.9461
35	X=571331.9317	Y=4777666.3387
36	X=571331.9317	Y=4777601.4497
37	X=571337.3956	Y=4777570.2637
38	X=571360.9263	Y=4777545.9806
39	X=571155.8537	Y=4778575.2369
40	X=571161.3973	Y=4778547.4991
41	X=571174.1991	Y=4778483.4441
42	X=571187.0010	Y=4778419.3891
43	X=571200.1961	Y=4778355.4145
44	X=571213.5864	Y=4778291.4799
45	X=571226.9768	Y=4778227.5453







Puntua	X koordenatu	Y koordenatu
46	X=571240.3671	Y=4778163.6107
47	X=571253.7574	Y=4778099.6761
48	X=571265.2353	Y=4778035.9463
49	X=571267.4423	Y=4777970.7812
50	X=571260.2466	Y=4777906.4944
51	X=571283.6312	Y=4777846.3722
52	X=571322.4810	Y=4777794.1790
53	X=571323.5451	Y=4777730.9462
54	X=571331.9317	Y=4777666.3388
55	X=571331.9317	Y=4777601.4498
56	X=571337.3957	Y=4777570.2638
57	X=571360.9264	Y=4777545.9807
58	X=571155.8538	Y=4778575.2370
59	X=571161.3974	Y=4778547.4992
60	X=571174.1992	Y=4778483.4442
61	X=571187.0011	Y=4778419.3892
62	X=571200.1962	Y=4778355.4146







Puntua	X koordenatu	Y koordenatu
63	X=571213.5865	Y=4778291.4800
64	X=571226.9769	Y=4778227.5454
65	X=571240.3672	Y=4778163.6108
66	X=571253.7575	Y=4778099.6762
67	X=571265.2354	Y=4778035.9464
68	X=571267.4424	Y=4777970.7813
69	X=571260.2467	Y=4777906.4945
70	X=571283.6313	Y=4777846.3723
71	X=571322.4811	Y=4777794.1791
72	X=571323.5452	Y=4777730.9463
73	X=571331.9317	Y=4777666.3389
74	X=571331.9317	Y=4777601.4499
75	X=571337.3958	Y=4777570.2639
76	X=571360.9265	Y=4777545.9808
77	X=571155.8539	Y=4778575.2371
78	X=571161.3975	Y=4778547.4993
79	X=571174.1993	Y=4778483.4443
80	X=571187.0012	Y=4778419.3893
81	X=571200.1963	Y=4778355.4147
82	X=571213.5866	Y=4778291.4801
83	X=571226.9770	Y=4778227.5455
84	X=571240.3673	Y=4778163.6109
85	X=571253.7576	Y=4778099.6763
86	X=571265.2355	Y=4778035.9465
87	X=571267.4425	Y=4777970.7814
88	X=571260.2468	Y=4777906.4946
89	X=571283.6314	Y=4777846.3724
90	X=571322.4812	Y=4777794.1792
91	X=571323.5453	Y=4777730.9464
92	X=571331.9317	Y=4777666.3390






Puntua	X koordenatu	Y koordenatu
89	X=571283.6314	Y=4777846.3724
90	X=571322.4812	Y=4777794.1792
91	X=571323.5453	Y=4777730.9464
92	X=571331.9317	Y=4777666.3390
93	X=571331.9317	Y=4777601.4500
94	X=571337.3959	Y=4777570.2640
95	X=571360.9266	Y=4777545.9809
96	X=571155.8540	Y=4778575.2372
97	X=571161.3976	Y=4778547.4994
98	X=571174.1994	Y=4778483.4444
99	X=571187.0013	Y=4778419.3894
100	X=571200.1964	Y=4778355.4148
101	X=571213.5867	Y=4778291.4802
102	X=571226.9771	Y=4778227.5456
103	X=571240.3674	Y=4778163.6110
104	X=571253.7577	Y=4778099.6764
105	X=571265.2356	Y=4778035.9466
106	X=571267.4426	Y=4777970.7815
107	X=571260.2469	Y=4777906.4947
108	X=571283.6315	Y=4777846.3725
109	X=571322.4813	Y=4777794.1793
110	X=571323.5454	Y=4777730.9465
111	X=571331.9317	Y=4777666.3391
112	X=571331.9317	Y=4777601.4501
113	X=571337.3960	Y=4777570.2641
114	X=571360.9267	Y=4777545.9810
115	X=571155.8541	Y=4778575.2373






Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
116	X=571161.3977	Y=4778547.4995
117	X=571174.1995	Y=4778483.4445
118	X=571187.0014	Y=4778419.3895
119	X=571200.1965	Y=4778355.4149
120	X=571213.5868	Y=4778291.4803
121	X=571226.9772	Y=4778227.5457
122	X=571240.3675	Y=4778163.6111
123	X=571253.7578	Y=4778099.6765
124	X=571265.2357	Y=4778035.9467
125	X=571267.4427	Y=4777970.7816
126	X=571260.2470	Y=4777906.4948
127	X=571283.6316	Y=4777846.3726
128	X=571322.4814	Y=4777794.1794
129	X=571323.5455	Y=4777730.9466
130	X=571331.9317	Y=4777666.3392
131	X=571331.9317	Y=4777601.4502
132	X=571337.3961	Y=4777570.2642
133	X=571360.9268	Y=4777545.9811
134	X=571155.8542	Y=4778575.2374
135	X=571161.3978	Y=4778547.4996
136	X=571174.1996	Y=4778483.4446
137	X=571187.0015	Y=4778419.3896
138	X=571200.1966	Y=4778355.4150
139	X=571213.5869	Y=4778291.4804
140	X=571226.9773	Y=4778227.5458
141	X=571240.3676	Y=4778163.6112
142	X=571253.7579	Y=4778099.6766






Puntua	X koordenatu	Y koordenatu
143	X=571265.2358	Y=4778035.9468
144	X=571267.4428	Y=4777970.7817
145	X=571260.2471	Y=4777906.4949
146	X=571283.6317	Y=4777846.3727
147	X=571322.4815	Y=4777794.1795
148	X=571323.5456	Y=4777730.9467
149	X=571331.9317	Y=4777666.3393
150	X=571331.9317	Y=4777601.4503
151	X=571337.3962	Y=4777570.2643
152	X=571360.9269	Y=4777545.9812
153	X=571155.8543	Y=4778575.2375
154	X=571161.3979	Y=4778547.4997
155	X=571174.1997	Y=4778483.4447
156	X=571187.0016	Y=4778419.3897
157	X=571200.1967	Y=4778355.4151
158	X=571213.5870	Y=4778291.4805
159	X=571226.9774	Y=4778227.5459
160	X=571240.3677	Y=4778163.6113
161	X=571253.7580	Y=4778099.6767
162	X=571265.2359	Y=4778035.9469







Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
157	X=571200.1967	Y=4778355.4151
158	X=571213.5870	Y=4778291.4805
159	X=571226.9774	Y=4778227.5459
160	X=571240.3677	Y=4778163.6113
161	X=571253.7580	Y=4778099.6767
162	X=571265.2359	Y=4778035.9469
163	X=571267.4429	Y=4777970.7818
164	X=571260.2472	Y=4777906.4950
165	X=571283.6318	Y=4777846.3728
166	X=571322.4816	Y=4777794.1796
167	X=571323.5457	Y=4777730.9468
168	X=571331.9317	Y=4777666.3394
169	X=571331.9317	Y=4777601.4504
170	X=571337.3963	Y=4777570.2644
171	X=571360.9270	Y=4777545.9813
172	X=571155.8544	Y=4778575.2376
173	X=571161.3980	Y=4778547.4998
174	X=571174.1998	Y=4778483.4448
175	X=571187.0017	Y=4778419.3898
176	X=571200.1968	Y=4778355.4152
177	X=571213.5871	Y=4778291.4806
178	X=571226.9775	Y=4778227.5460
179	X=571240.3678	Y=4778163.6114
180	X=571253.7581	Y=4778099.6768
181	X=571265.2360	Y=4778035.9470
182	X=571267.4430	Y=4777970.7819
183	X=571260.2473	Y=4777906.4951







Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
184	X=571283.6319	Y=4777846.3729
185	X=571322.4817	Y=4777794.1797
186	X=571323.5458	Y=4777730.9469
187	X=571331.9317	Y=4777666.3395
188	X=571331.9317	Y=4777601.4505
189	X=571337.3964	Y=4777570.2645
190	X=571360.9271	Y=4777545.9814
191	X=571155.8545	Y=4778575.2377
192	X=571161.3981	Y=4778547.4999
193	X=571174.1999	Y=4778483.4449
194	X=571187.0018	Y=4778419.3899
195	X=571200.1969	Y=4778355.4153
196	X=571213.5872	Y=4778291.4807
197	X=571226.9776	Y=4778227.5461
198	X=571240.3679	Y=4778163.6115
199	X=571253.7582	Y=4778099.6769
200	X=571265.2361	Y=4778035.9471
201	X=571267.4431	Y=4777970.7820
202	X=571260.2474	Y=4777906.4952
203	X=571283.6320	Y=4777846.3730
204	X=571322.4818	Y=4777794.1798
205	X=571323.5459	Y=4777730.9470
206	X=571331.9317	Y=4777666.3396
207	X=571331.9317	Y=4777601.4506
208	X=571337.3965	Y=4777570.2646







Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
204	X=571322.4818	Y=4777794.1798
205	X=571323.5459	Y=4777730.9470
206	X=571331.9317	Y=4777666.3396
207	X=571331.9317	Y=4777601.4506
208	X=571337.3965	Y=4777570.2646
209	X=571360.9272	Y=4777545.9815
210	X=571155.8546	Y=4778575.2378
211	X=571161.3982	Y=4778547.5000
212	X=571174.2000	Y=4778483.4450
213	X=571187.0019	Y=4778419.3900
214	X=571200.1970	Y=4778355.4154
215	X=571213.5873	Y=4778291.4808
216	X=571226.9777	Y=4778227.5462
217	X=571240.3680	Y=4778163.6116
218	X=571253.7583	Y=4778099.6770
219	X=571265.2362	Y=4778035.9472
220	X=571267.4432	Y=4777970.7821
221	X=571260.2475	Y=4777906.4953
222	X=571283.6321	Y=4777846.3731
223	X=571322.4819	Y=4777794.1799
224	X=571323.5460	Y=4777730.9471
225	X=571331.9317	Y=4777666.3397
226	X=571331.9317	Y=4777601.4507
227	X=571337.3966	Y=4777570.2647
228	X=571360.9273	Y=4777545.9816
229	X=571155.8547	Y=4778575.2379
230	X=571161.3983	Y=4778547.5001
231	X=571174.2001	Y=4778483.4451
232	X=571187.0020	Y=4778419.3901
233	X=571200.1971	Y=4778355.4155
234	X=571213.5874	Y=4778291.4809
235	X=571226.9778	Y=4778227.5463
236	X=571240.3681	Y=4778163.6117
237	X=571253.7584	Y=4778099.6771
238	X=571265.2363	Y=4778035.9473
239	X=571267.4433	Y=4777970.7822
240	X=571260.2476	Y=4777906.4954
241	X=571283.6322	Y=4777846.3732







Puntua	X koordenatu	Y koordenatu
239	X=571267.4433	Y=4777970.7822
240	X=571260.2476	Y=4777906.4954
241	X=571283.6322	Y=4777846.3732
242	X=571322.4820	Y=4777794.1800
243	X=571323.5461	Y=4777730.9472
244	X=571331.9317	Y=4777666.3398
245	X=571331.9317	Y=4777601.4508
246	X=571337.3967	Y=4777570.2648
247	X=571360.9274	Y=4777545.9817
248	X=571155.8548	Y=4778575.2380
249	X=571161.3984	Y=4778547.5002
250	X=571174.2002	Y=4778483.4452
251	X=571187.0021	Y=4778419.3902
252	X=571200.1972	Y=4778355.4156
253	X=571213.5875	Y=4778291.4810
254	X=571226.9779	Y=4778227.5464
255	X=571240.3682	Y=4778163.6118
256	X=571253.7585	Y=4778099.6772
257	X=571265.2364	Y=4778035.9474






Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
252	X=571200.1972	Y=4778355.4156
253	X=571213.5875	Y=4778291.4810
254	X=571226.9779	Y=4778227.5464
255	X=571240.3682	Y=4778163.6118
256	X=571253.7585	Y=4778099.6772
257	X=571265.2364	Y=4778035.9474
258	X=571267.4434	Y=4777970.7823
259	X=571260.2477	Y=4777906.4955
260	X=571283.6323	Y=4777846.3733
261	X=571322.4821	Y=4777794.1801
262	X=571323.5462	Y=4777730.9473
263	X=571331.9317	Y=4777666.3399
264	X=571331.9317	Y=4777601.4509
265	X=571337.3968	Y=4777570.2649
266	X=571360.9275	Y=4777545.9818
267	X=571155.8549	Y=4778575.2381
268	X=571161.3985	Y=4778547.5003
269	X=571174.2003	Y=4778483.4453
270	X=571187.0022	Y=4778419.3903
271	X=571200.1973	Y=4778355.4157
272	X=571213.5876	Y=4778291.4811
273	X=571226.9780	Y=4778227.5465
274	X=571240.3683	Y=4778163.6119
275	X=571253.7586	Y=4778099.6773
276	X=571265.2365	Y=4778035.9475
277	X=571267.4435	Y=4777970.7824
278	X=571260.2478	Y=4777906.4956
279	X=571283.6324	Y=4777846.3734
280	X=571322.4822	Y=4777794.1802
281	X=571323.5463	Y=4777730.9474
282	X=571331.9317	Y=4777666.3400
283	X=571331.9317	Y=4777601.4510
284	X=571337.3969	Y=4777570.2650





Puntua	X koordenatu	Y koordenatu
285	X=571360.9276	Y=4777545.9819
286	X=571155.8550	Y=4778575.2382
287	X=571161.3986	Y=4778547.5004
288	X=571174.2004	Y=4778483.4454
289	X=571187.0023	Y=4778419.3904
290	X=571200.1974	Y=4778355.4158
291	X=571213.5877	Y=4778291.4812
292	X=571226.9781	Y=4778227.5466
293	X=571240.3684	Y=4778163.6120
294	X=571253.7587	Y=4778099.6774
295	X=571265.2366	Y=4778035.9476
296	X=571267.4436	Y=4777970.7825
297	X=571260.2479	Y=4777906.4957
298	X=571283.6325	Y=4777846.3735
299	X=571322.4823	Y=4777794.1803
300	X=571323.5464	Y=4777730.9475
301	X=571331.9317	Y=4777666.3401
302	X=571331.9317	Y=4777601.4511
303	X=571337.3970	Y=4777570.2651
304	X=571360.9277	Y=4777545.9820
305	X=571155.8551	Y=4778575.2383
306	X=571161.3987	Y=4778547.5005



Proiektuaren egileak / Autores del proyecto:

Proiektua / Proyecto:

TOLOSAKO MUGEN KOORDENATUAK

Izendapena / Designación:

Eskala(k):

1/2000

Formatoa: A-1


Data:

2026ko iraila

Fitxategia:


Plano-zka.:

13




Puntua	X koordenatu	Y koordenatu
307	X=571174.2005	Y=4778483.4455
308	X=571187.0024	Y=4778419.3905
309	X=571200.1975	Y=4778355.4159
310	X=571213.5878	Y=4778291.4813
311	X=571226.9782	Y=4778227.5467
312	X=571240.3685	Y=4778163.6121
313	X=571253.7588	Y=4778099.6775
314	X=571265.2367	Y=4778035.9477
315	X=571267.4437	Y=4777970.7826
316	X=571260.2480	Y=4777906.4958
317	X=571283.6326	Y=4777846.3736
318	X=571322.4824	Y=4777794.1804
319	X=571323.5465	Y=4777730.9476
320	X=571331.9317	Y=4777666.3402
321	X=571331.9317	Y=4777601.4512
322	X=571337.3971	Y=4777570.2652
323	X=571360.9278	Y=4777545.9821
324	X=571155.8552	Y=4778575.2384
325	X=571161.3988	Y=4778547.5006
326	X=571174.2006	Y=4778483.4456
327	X=571187.0025	Y=4778419.3906
328	X=571200.1976	Y=4778355.4160
329	X=571213.5879	Y=4778291.4814
330	X=571226.9783	Y=4778227.5468
331	X=571240.3686	Y=4778163.6122
332	X=571253.7589	Y=4778099.6776
333	X=571265.2368	Y=4778035.9478
334	X=571267.4438	Y=4777970.7827






Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
333	X=571265.2368	Y=4778035.9478
334	X=571267.4438	Y=4777970.7827
335	X=571260.2481	Y=4777906.4959
336	X=571283.6327	Y=4777846.3737
337	X=571322.4825	Y=4777794.1805
338	X=571323.5466	Y=4777730.9477
339	X=571331.9317	Y=4777666.3403
340	X=571331.9317	Y=4777601.4513
341	X=571337.3972	Y=4777570.2653
342	X=571360.9279	Y=4777545.9822
343	X=571155.8553	Y=4778575.2385
344	X=571161.3989	Y=4778547.5007
345	X=571174.2007	Y=4778483.4457
346	X=571187.0026	Y=4778419.3907
347	X=571200.1977	Y=4778355.4161
348	X=571213.5880	Y=4778291.4815
349	X=571226.9784	Y=4778227.5469
350	X=571240.3687	Y=4778163.6123
351	X=571253.7590	Y=4778099.6777
352	X=571265.2369	Y=4778035.9479
353	X=571267.4439	Y=4777970.7828
354	X=571260.2482	Y=4777906.4960
355	X=571283.6328	Y=4777846.3738
356	X=571322.4826	Y=4777794.1806
357	X=571323.5467	Y=4777730.9478
358	X=571331.9317	Y=4777666.3404
359	X=571331.9317	Y=4777601.4514
360	X=571337.3973	Y=4777570.2654
361	X=571360.9280	Y=4777545.9823
362	X=571155.8554	Y=4778575.2386
363	X=571161.3990	Y=4778547.5008
364	X=571174.2008	Y=4778483.4458
365	X=571187.0027	Y=4778419.3908
366	X=571200.1978	Y=4778355.4162
367	X=571213.5881	Y=4778291.4816






Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
368	X=571226.9785	Y=4778227.5470
369	X=571240.3688	Y=4778163.6124
370	X=571253.7591	Y=4778099.6778
371	X=571265.2370	Y=4778035.9480
372	X=571267.4440	Y=4777970.7829
373	X=571260.2483	Y=4777906.4961
374	X=571283.6329	Y=4777846.3739
375	X=571322.4827	Y=4777794.1807
376	X=571323.5468	Y=4777730.9479
377	X=571331.9317	Y=4777666.3405
378	X=571331.9317	Y=4777601.4515
379	X=571337.3974	Y=4777570.2655
380	X=571360.9281	Y=4777545.9824
381	X=571155.8555	Y=4778575.2387
382	X=571161.3991	Y=4778547.5009
383	X=571174.2009	Y=4778483.4459
384	X=571187.0028	Y=4778419.3909
385	X=571200.1979	Y=4778355.4163
386	X=571213.5882	Y=4778291.4817
387	X=571226.9786	Y=4778227.5471
388	X=571240.3689	Y=4778163.6125
389	X=571253.7592	Y=4778099.6779
390	X=571265.2371	Y=4778035.9481







Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
391	X=571267.4441	Y=4777970.7830
392	X=571260.2484	Y=4777906.4962
393	X=571283.6330	Y=4777846.3740
394	X=571322.4828	Y=4777794.1808
395	X=571323.5469	Y=4777730.9480
396	X=571331.9317	Y=4777666.3406
397	X=571331.9317	Y=4777601.4516
398	X=571337.3975	Y=4777570.2656
399	X=571360.9282	Y=4777545.9825
400	X=571155.8556	Y=4778575.2388
401	X=571161.3992	Y=4778547.5010
402	X=571174.2010	Y=4778483.4460
403	X=571187.0029	Y=4778419.3910
404	X=571200.1980	Y=4778355.4164
405	X=571213.5883	Y=4778291.4818
406	X=571226.9787	Y=4778227.5472
407	X=571240.3690	Y=4778163.6126
408	X=571253.7593	Y=4778099.6780
409	X=571265.2372	Y=4778035.9482
410	X=571267.4442	Y=4777970.7831
411	X=571260.2485	Y=4777906.4963
412	X=571283.6331	Y=4777846.3741
413	X=571322.4829	Y=4777794.1809
414	X=571323.5470	Y=4777730.9481
415	X=571331.9317	Y=4777666.3407
416	X=571331.9317	Y=4777601.4517







Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
417	X=571337.3976	Y=4777570.2657
418	X=571360.9283	Y=4777545.9826
419	X=571155.8557	Y=4778575.2389
420	X=571161.3993	Y=4778547.5011
421	X=571174.2011	Y=4778483.4461
422	X=571187.0030	Y=4778419.3911
423	X=571200.1981	Y=4778355.4165
424	X=571213.5884	Y=4778291.4819
425	X=571226.9788	Y=4778227.5473
426	X=571240.3691	Y=4778163.6127
427	X=571253.7594	Y=4778099.6781
428	X=571265.2373	Y=4778035.9483
429	X=571267.4443	Y=4777970.7832
430	X=571260.2486	Y=4777906.4964
431	X=571283.6332	Y=4777846.3742
432	X=571322.4830	Y=4777794.1810
433	X=571323.5471	Y=4777730.9482
434	X=571331.9317	Y=4777666.3408
435	X=571331.9317	Y=4777601.4518
436	X=571337.3977	Y=4777570.2658
437	X=571360.9284	Y=4777545.9827







Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
438	X=571155.8558	Y=4778575.2390
439	X=571161.3994	Y=4778547.5012
440	X=571174.2012	Y=4778483.4462
441	X=571187.0031	Y=4778419.3912
442	X=571200.1982	Y=4778355.4166
443	X=571213.5885	Y=4778291.4820
444	X=571226.9789	Y=4778227.5474
445	X=571240.3692	Y=4778163.6128
446	X=571253.7595	Y=4778099.6782
447	X=571265.2374	Y=4778035.9484
448	X=571267.4444	Y=4777970.7833
449	X=571260.2487	Y=4777906.4965
450	X=571283.6333	Y=4777846.3743
451	X=571322.4831	Y=4777794.1811
452	X=571323.5472	Y=4777730.9483
453	X=571331.9317	Y=4777666.3409
454	X=571331.9317	Y=4777601.4519
455	X=571337.3978	Y=4777570.2659
456	X=571360.9285	Y=4777545.9828
457	X=571155.8559	Y=4778575.2391
458	X=571161.3995	Y=4778547.5013
459	X=571174.2013	Y=4778483.4463
481	X=571213.5887	Y=4778291.4822
482	X=571226.9791	Y=4778227.5476
483	X=571240.3694	Y=4778163.6130
484	X=571253.7597	Y=4778099.6784
485	X=571265.2376	Y=4778035.9486
486	X=571267.4446	Y=4777970.7835
487	X=571260.2489	Y=4777906.4967
488	X=571283.6335	Y=4777846.3745
489	X=571322.4833	Y=4777794.1813
490	X=571323.5474	Y=4777730.9485
491	X=571331.9317	Y=4777666.3411
492	X=571331.9317	Y=4777601.4521
493	X=571337.3980	Y=4777570.2661
494	X=571360.9287	Y=4777545.9830
495	X=571155.8561	Y=4778575.2393
496	X=571161.3997	Y=4778547.5015
497	X=571174.2015	Y=4778483.4465
498	X=571187.0034	Y=4778419.3915
499	X=571200.1985	Y=4778355.4169
500	X=571213.5888	Y=4778291.4823
501	X=571226.9792	Y=4778227.5477
502	X=571240.3695	Y=4778163.6131







Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
453	X=571331.9317	Y=4777666.3409
454	X=571331.9317	Y=4777601.4519
455	X=571337.3978	Y=4777570.2659
456	X=571360.9285	Y=4777545.9828
457	X=571155.8559	Y=4778575.2391
458	X=571161.3995	Y=4778547.5013
459	X=571174.2013	Y=4778483.4463
460	X=571187.0032	Y=4778419.3913
461	X=571200.1983	Y=4778355.4167
462	X=571213.5886	Y=4778291.4821
463	X=571226.9790	Y=4778227.5475
464	X=571240.3693	Y=4778163.6129
465	X=571253.7596	Y=4778099.6783
466	X=571265.2375	Y=4778035.9485
467	X=571267.4445	Y=4777970.7834
468	X=571260.2488	Y=4777906.4966
469	X=571283.6334	Y=4777846.3744
470	X=571322.4832	Y=4777794.1812
471	X=571323.5473	Y=4777730.9484
472	X=571331.9317	Y=4777666.3410
473	X=571331.9317	Y=4777601.4520
474	X=571337.3979	Y=4777570.2660
475	X=571360.9286	Y=4777545.9829
476	X=571155.8560	Y=4778575.2392
477	X=571161.3996	Y=4778547.5014
478	X=571174.2014	Y=4778483.4464
479	X=571187.0033	Y=4778419.3914
480	X=571200.1984	Y=4778355.4168
481	X=571213.5887	Y=4778291.4822
482	X=571226.9791	Y=4778227.5476
483	X=571240.3694	Y=4778163.6130
484	X=571253.7597	Y=4778099.6784
485	X=571265.2376	Y=4778035.9486
486	X=571267.4446	Y=4777970.7835
487	X=571260.2489	Y=4777906.4967
488	X=571283.6335	Y=4777846.3745
489	X=571322.4833	Y=4777794.1813
490	X=571323.5474	Y=4777730.9485
491	X=571331.9317	Y=4777666.3411
492	X=571331.9317	Y=4777601.4521






Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
623	X=571323.5481	Y=4777730.9492
624	X=571331.9317	Y=4777666.3418
625	X=571331.9317	Y=4777601.4528
626	X=571337.3987	Y=4777570.2668
627	X=571360.9294	Y=4777545.9837
628	X=571155.8568	Y=4778575.2400
629	X=571161.4004	Y=4778547.5022
630	X=571174.2022	Y=4778483.4472
631	X=571187.0041	Y=4778419.3922
632	X=571200.1992	Y=4778355.4176
633	X=571213.5895	Y=4778291.4830
634	X=571226.9799	Y=4778227.5484
635	X=571240.3702	Y=4778163.6138
636	X=571253.7605	Y=4778099.6792
637	X=571265.2384	Y=4778035.9494







Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
500	X=571213.5888	Y=4778291.4823
501	X=571226.9792	Y=4778227.5477
502	X=571240.3695	Y=4778163.6131
503	X=571253.7598	Y=4778099.6785
504	X=571265.2377	Y=4778035.9487
505	X=571267.4447	Y=4777970.7836
506	X=571260.2490	Y=4777906.4968
507	X=571283.6336	Y=4777846.3746
508	X=571322.4834	Y=4777794.1814
509	X=571323.5475	Y=4777730.9486
510	X=571331.9317	Y=4777666.3412
511	X=571331.9317	Y=4777601.4522
512	X=571337.3981	Y=4777570.2662
513	X=571360.9288	Y=4777545.9831
514	X=571155.8562	Y=4778575.2394
515	X=571161.3998	Y=4778547.5016
516	X=571174.2016	Y=4778483.4466
517	X=571187.0035	Y=4778419.3916
518	X=571200.1986	Y=4778355.4170
519	X=571213.5889	Y=4778291.4824
520	X=571226.9793	Y=4778227.5478
521	X=571240.3696	Y=4778163.6132
522	X=571253.7599	Y=4778099.6786
523	X=571265.2378	Y=4778035.9488
524	X=571267.4448	Y=4777970.7837
525	X=571260.2491	Y=4777906.4969
526	X=571283.6337	Y=4777846.3747
527	X=571322.4835	Y=4777794.1815






Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
519	X=571213.5889	Y=4778291.4824
520	X=571226.9793	Y=4778227.5478
521	X=571240.3696	Y=4778163.6132
522	X=571253.7599	Y=4778099.6786
523	X=571265.2378	Y=4778035.9488
524	X=571267.4448	Y=4777970.7837
525	X=571260.2491	Y=4777906.4969
526	X=571283.6337	Y=4777846.3747
527	X=571322.4835	Y=4777794.1815
528	X=571323.5476	Y=4777730.9487
529	X=571331.9317	Y=4777666.3413
530	X=571331.9317	Y=4777601.4523
531	X=571337.3982	Y=4777570.2663
532	X=571360.9289	Y=4777545.9832
533	X=571155.8563	Y=4778575.2395
534	X=571161.3999	Y=4778547.5017
535	X=571174.2017	Y=4778483.4467
536	X=571187.0036	Y=4778419.3917
537	X=571200.1987	Y=4778355.4171
538	X=571213.5890	Y=4778291.4825
539	X=571226.9794	Y=4778227.5479
540	X=571240.3697	Y=4778163.6133
541	X=571253.7600	Y=4778099.6787
542	X=571265.2379	Y=4778035.9489
543	X=571267.4449	Y=4777970.7838
544	X=571260.2492	Y=4777906.4970
545	X=571283.6338	Y=4777846.3748
546	X=571322.4836	Y=4777794.1816
547	X=571323.5477	Y=4777730.9488
548	X=571331.9317	Y=4777666.3414
549	X=571331.9317	Y=4777601.4524
550	X=571337.3983	Y=4777570.2664
551	X=571360.9290	Y=4777545.9833
552	X=571155.8564	Y=4778575.2396
553	X=571161.4000	Y=4778547.5018







Puntua	X koordinatu	Y koordinatu
548	X=571331.9317	Y=4777666.3414
549	X=571331.9317	Y=4777601.4524
550	X=571337.3983	Y=4777570.2664
551	X=571360.9290	Y=4777545.9833
552	X=571155.8564	Y=4778575.2396
553	X=571161.4000	Y=4778547.5018
554	X=571174.2018	Y=4778483.4468
555	X=571187.0037	Y=4778419.3918
556	X=571200.1988	Y=4778355.4172
557	X=571213.5891	Y=4778291.4826
558	X=571226.9795	Y=4778227.5480
559	X=571240.3698	Y=4778163.6134
560	X=571253.7601	Y=4778099.6788
561	X=571265.2380	Y=4778035.9490
562	X=571267.4450	Y=4777970.7839
563	X=571260.2493	Y=4777906.4971
564	X=571283.6339	Y=4777846.3749
565	X=571322.4837	Y=4777794.1817
566	X=571323.5478	Y=4777730.9489
567	X=571331.9317	Y=4777666.3415
568	X=571331.9317	Y=4777601.4525
569	X=571337.3984	Y=4777570.2665
570	X=571360.9291	Y=4777545.9834
571	X=571155.8565	Y=4778575.2397



Puntua	X koordenatu	Y koordenatu
572	X=571161.4001	Y=4778547.5019
573	X=571174.2019	Y=4778483.4469
574	X=571187.0038	Y=4778419.3919
575	X=571200.1989	Y=4778355.4173
576	X=571213.5892	Y=4778291.4827
577	X=571226.9796	Y=4778227.5481
578	X=571240.3699	Y=4778163.6135
579	X=571253.7602	Y=4778099.6789
580	X=571265.2381	Y=4778035.9491
581	X=571267.4451	Y=4777970.7840
582	X=571260.2494	Y=4777906.4972
583	X=571283.6340	Y=4777846.3750
584	X=571322.4838	Y=4777794.1818
585	X=571323.5479	Y=4777730.9490
586	X=571331.9317	Y=4777666.3416
587	X=571331.9317	Y=4777601.4526
588	X=571337.3985	Y=4777570.2666
589	X=571360.9292	Y=4777545.9835
590	X=571155.8566	Y=4778575.2398
591	X=571161.4002	Y=4778547.5020
592	X=571174.2020	Y=4778483.4470
593	X=571187.0039	Y=4778419.3920
594	X=571200.1990	Y=4778355.4174



**B. Amezketaren mugak Bedaio auzoa Tolosatik bereiztu eta
Amezketara erantsi ondoren**



PUNTO	coord. X	coord. Y
1	574148,624	4764108,868
2	574094,489	4764192,948
3	574043,403	4764278,305
4	574021,427	4764375,860
5	573999,452	4764473,416
6	573979,261	4764571,338
7	573961,050	4764669,666
8	573942,840	4764767,993
9	573930,452	4764867,188
10	573919,224	4764966,556
11	573907,997	4765065,924
12	573896,770	4765165,292
13	573885,542	4765264,659
14	573874,315	4765364,027
15	573861,722	4765463,014
16	573819,953	4765553,873
17	573777,660	4765644,483
18	573733,659	4765734,283
19	573689,658	4765824,082
20	573680,816	4765918,244
21	573701,535	4766016,074
22	573722,255	4766113,904
23	573742,975	4766211,734
24	573763,694	4766309,564
25	573784,414	4766407,394
26	573805,134	4766505,223
27	573825,854	4766603,053
28	573846,573	4766700,883
29	573841,854	4766799,029
30	573823,567	4766897,342
31	573805,280	4766995,656
32	573786,993	4767093,970
33	573768,706	4767192,284
34	573750,419	4767290,597
35	573732,132	4767388,911
36	573713,845	4767487,225
37	573687,751	4767583,484
38	573655,288	4767678,069
39	573622,826	4767772,653
40	573589,970	4767867,098
41	573555,640	4767961,020
42	573521,310	4768054,943
43	573486,979	4768148,866
44	573452,649	4768242,788
45	573418,319	4768336,711
46	573383,989	4768430,633
47	573371,958	4768523,293
48	573343,268	4768613,723
49	573340,980	4768705,250
50	573346,672	4768804,543
51	573386,522	4768892,873
52	573403,676	4768986,852
53	573430,374	4769080,466
54	573514,190	4769108,655
55	573599,769	4769146,802
56	573680,764	4769201,923
57	573749,564	4769261,336
58	573831,617	4769312,454
59	573910,909	4769361,841
60	574001,435	4769401,267
61	574071,374	4769460,273
62	574136,369	4769526,692
63	574215,609	4769580,009
64	574308,796	4769606,668

PUNTO	coord. X	coord. Y
65	574286,417	4769691,629
66	574211,327	4769755,078
67	574218,991	4769852,889
68	574237,122	4769949,872
69	574196,778	4770040,936
70	574161,709	4770134,428
71	574136,362	4770230,319
72	574190,185	4770255,629
73	574287,148	4770254,408
74	574378,895	4770286,521
75	574476,735	4770274,400
76	574576,424	4770270,105
77	574662,925	4770225,369
78	574741,804	4770166,237
79	574826,168	4770115,717
80	574924,366	4770124,829
81	575019,270	4770146,701
82	575118,487	4770141,479
83	575216,886	4770158,877
84	575313,705	4770182,216
85	575402,511	4770154,696
86	575483,569	4770100,553
87	575559,203	4770042,053
88	575648,415	4769996,908
89	575737,221	4769950,934
90	575836,987	4769945,030
91	575890,231	4769995,787
92	575843,952	4770075,285
93	575794,371	4770156,247
94	575770,097	4770246,541
95	575726,606	4770329,464
96	575684,381	4770412,034
97	575662,509	4770501,575
98	575646,979	4770594,735
99	575629,659	4770686,840
100	575620,006	4770780,799
101	575598,205	4770873,137
102	575599,557	4770966,661
103	575637,061	4771033,310
104	575715,961	4770994,090
105	575803,035	4770964,850
106	575866,459	4770912,958
107	575949,738	4770876,746
108	576039,425	4770852,120
109	576130,971	4770820,741
110	576223,367	4770801,497
111	576293,674	4770733,978
112	576343,259	4770647,614
113	576397,944	4770565,616
114	576452,271	4770490,533
115	576538,524	4770492,711
116	576524,802	4770396,802
117	576535,308	4770315,332
118	576616,516	4770268,575
119	576698,857	4770228,177
120	576787,980	4770193,700
121	576854,073	4770127,407
122	576893,483	4770041,737
123	576919,143	4769948,431
124	576983,435	4769882,440
125	577057,748	4769821,645
126	577123,538	4769750,632
127	577163,205	4769664,684
128	577174,575	4769571,567

PUNTO	coord. X	coord. Y
129	577228,608	4769501,361
130	577314,674	4769459,517
131	577409,988	4769445,741
132	577498,743	4769406,272
133	577594,236	4769394,733
134	577686,007	4769356,554
135	577775,052	4769402,061
136	577864,098	4769447,567
137	577953,144	4769493,074
138	578038,527	4769543,540
139	578108,220	4769615,254
140	578178,189	4769670,290
141	578259,909	4769612,932
142	578352,572	4769575,771
143	578449,468	4769552,284
144	578545,208	4769524,587
145	578630,380	4769474,629
146	578701,665	4769418,441
147	578780,796	4769358,553
148	578845,906	4769283,589
149	578900,131	4769200,589
150	578968,873	4769128,634
151	579045,592	4769064,919
152	579116,791	4768994,784
153	579193,764	4768934,126
154	579245,545	4768851,479
155	579328,883	4768796,500
156	579404,480	4768734,991
157	579452,151	4768650,766
158	579515,629	4768578,898
159	579590,941	4768516,041
160	579600,400	4768419,200
161	579657,907	4768337,836
162	579688,035	4768243,556
163	579705,763	4768146,173
164	579697,951	4768046,671
165	579721,121	4767951,313
166	579773,341	4767870,018
167	579836,993	4767805,805
168	579830,778	4767708,153
169	579823,045	4767608,556
170	579841,658	4767510,303
171	579860,271	4767412,051
172	579878,884	4767313,798
173	579907,742	4767219,275
174	579924,184	4767123,851
175	579922,557	4767023,864
176	579884,320	4766931,946
177	579843,764	4766840,539
178	579810,687	4766746,638
179	579787,952	4766649,262
180	579755,744	4766555,777
181	579696,551	4766475,178
182	579637,359	4766394,579
183	579578,166	4766313,980
184	579523,457	4766230,351
185	579470,776	4766145,353
186	579418,094	4766060,356
187	579367,330	4765974,421
188	579332,699	4765880,609
189	579298,068	4765786,797
190	579253,850	4765697,351
191	579205,808	4765609,648
192	579155,915	4765523,275

PUNTO	coord. X	coord. Y
193	579088,041	4765449,837
194	579020,167	4765376,400
195	578965,608	4765296,125
196	578950,855	4765197,282
197	578938,354	4765098,067
198	578925,854	4764998,851
199	578913,354	4764899,635
200	578894,133	4764805,980
201	578799,013	4764775,122
202	578703,893	4764744,263
203	578608,774	4764713,405
204	578513,654	4764682,547
205	578418,534	4764651,689
206	578323,414	4764620,830
207	578228,295	4764589,972
208	578133,286	4764558,894
209	578044,763	4764543,376
210	577947,680	4764521,731
211	577866,069	4764475,014
212	577776,933	4764434,032
213	577693,653	4764381,061
214	577602,691	4764342,000
215	577509,961	4764307,708
216	577415,282	4764276,443
217	577324,012	4764235,889
218	577255,356	4764189,421
219	577178,503	4764127,176
220	577109,084	4764056,026
221	577030,320	4763995,296
222	576947,240	4763945,206
223	576847,264	4763942,994
224	576750,291	4763956,828
225	576657,882	4763995,044
226	576565,851	4764034,081
227	576476,808	4764079,593
228	576386,253	4764121,864
229	576294,170	4764160,862
230	576201,691	4764185,295
231	576107,620	4764151,373
232	576013,549	4764117,452
233	575919,478	4764083,531
234	575825,407	4764049,610
235	575731,336	4764015,688
236	575637,265	4763981,767
237	575545,196	4763945,292
238	575492,356	4763867,817
239	575423,037	4763801,786
240	575382,719	4763723,180
241	575290,731	4763754,440
242	575214,988	4763817,167
243	575157,484	4763874,116
244	575064,973	4763879,198
245	574968,735	4763861,603
246	574870,188	4763844,617
247	574771,641	4763827,631
248	574673,095	4763810,645
249	574574,548	4763793,659
250	574476,001	4763776,672
251	574377,454	4763759,686
252	574278,907	4763742,700
253	574243,195	4763831,562
254	574210,917	4763926,209
255	574178,639	4764020,857

Amezketako-Bedaio muga koordinatuen planoak.

